

**Constructia retelei optice pe  
traseul FTP Basarabeasca-SPF  
Basarabeasca**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Reateaua IT FO**

**Valoarea de deviz 213 871.25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitol 1. Lucrari de montare</b>				
1	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	9.5000	1 849.850 893.690	17 573.577 8 490.055
2	2-2	Cablu fibro-optic FO-12F	m	950.0000	22.500 0.000	21 375.000 0.000
3	3-3	Pigtail SC	buc	24.0000	742.100 0.000	17 810.400 0.000
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0.3000	5 640.407 2 470.790	1 692.122 741.237
5	5-5	Suport KAM-4000	buc	15.0000	52.500 0.000	787.500 0.000
6	6-6	Suport KOPM 1500	buc	12.0000	135.660 0.000	1 627.920 0.000
7	7-7	Lenta de prindere	m	52.0000	12.500 0.000	650.000 0.000
8	8-8	Catarama de prindere	buc	52.0000	3.500 0.000	182.000 0.000
9	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri ODF-24 port	buc	2.0000	546.241 315.420	1 092.482 630.840
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	4.0000	52.674 52.570	210.697 210.280
11	11-11	Priza RJ-45 cu 2 port	buc	4.0000	521.320	2 085.280

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	0.1000	6 972.800 1 251.170	697.280 125.117
13	13-13	Teava din viniplast D16 mm	m	10.0000	15.000 0.000	150.000 0.000
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2.0000	3 110.351 1 950.347	6 220.702 3 900.694
15	15-15	Cablu FTP cat 6	m	200.0000	9.220 0.000	1 844.000 0.000
16	16-16	Pat de cablu PVC	m	50.0000	105.220 0.000	5 261.000 0.000
17	10-06-037-04	Dulapuri, Rack 9U de podea	buc	1.0000	305.728 216.588	305.728 216.588
		<i>Total</i>	Lei			79 565.688
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			3 435.555
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			6 584.813
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 895.512
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 849.631
		<b>Total Capitol 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>94 331.199 14 314.811</b>
		<b>2. Capitol 2. Utilaj</b>				
18	18-18	Telefon IP	buc	2.0000	3 179.000 0.000	6 358.000 0.000
19	19-19	Switch PoE 24 Port	buc	1.0000	8 163.000 0.000	8 163.000 0.000
20	20-20	UPS	buc	1.0000	36 250.100 0.000	36 250.100 0.000
21	21-21	Dulap Rack 9U de podea	buc	1.0000	11 250.000 0.000	11 250.000 0.000
22	22-22	SFP	buc	2.0000	10 500.990 0.000	21 001.980 0.000
		<i>Total</i>	Lei			83 023.080
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.05 %			871.742
		<b>Total Capitol 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>83 894.822</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			178 226.04
		TVA	20 %			35 645.21
						<b>213 871.25</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>14 314.82</b>

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)