

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu, amplasat pe
cladirea din str. Nikolai Gogol
11, or. Basarabeasca, r.
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructie (Marca CBA)

Valoarea de deviz 25 213,122 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	1,800	48,36 48,36	87,056 87,056
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,800	22,08 22,08	39,742 39,742
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,080	84,11 84,11	1 436,632 1 436,632
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	17,080	14,20 14,20	242,452 242,452
		<i>Total</i>	lei			1 805,882
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 805,882 1 805,882
		2. Evacuare gunoi				
5	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,100	18,40 18,40	20,239 20,239
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,100	116,39 0,00	128,030 0,000
		<i>Total</i>	lei			148,269

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				148,269 20,239
		3. Finisari incapere tehnica				
		3.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	17,080	6,08 1,58	103,767 26,916
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,080	86,66 63,08	1 480,220 1 077,475
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,080	4,28 1,58	73,023 26,916
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,080	24,79 10,51	423,472 179,579
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,080	81,77 64,14	1 396,709 1 095,454
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	17,080	35,56 28,91	607,356 493,843
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,080	4,28 1,58	73,023 26,916
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,080	45,45 28,91	776,346 493,843
		<i>Total</i>	lei			4 933,916
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 933,916 3 420,942
		3.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (antifoc)	m2	1,800	379,28 115,74	682,701 208,335
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,800	4,28 1,58	7,698 2,839
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,800	98,13 80,43	176,638 144,778
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,800	35,56 28,91	64,009 52,045
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,800	4,28 1,58	7,698 2,839
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,800	45,45 28,91	81,816 52,044
		<i>Total</i>	lei			1 020,560
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 020,560 462,880
		3.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,800	4,28 1,58	7,698 2,839
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	1,800	40,07 6,31	72,121 11,355
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1,800	27,24 13,14	49,027 23,656
24	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,800	116,13 61,10	209,029 109,976

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	1,800	21,65 7,36	38,964 13,248
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleu	m2	1,800	664,86 57,83	1 196,741 104,089
		<i>Total</i>	lei			1 573,580
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 573,580 265,163
		3.4. Timplarie - Usa				
27	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si minerul)	m2	1,800	1 912,76 231,31	3 442,971 416,354
		<i>Total</i>	lei			3 442,971
		Total Timplarie - Usa Inclusiv salariu				3 442,971 416,354
		<i>Total</i>	lei			10 971,027
		Total Finisari incapere tehnica Inclusiv salariu				10 971,027 4 565,339
		4. Fundatia Fm2-Pf1				
		4.1. Terasamente				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,057	715,54 0,00	40,786 0,000
29	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	2,400	27,34 27,34	65,607 65,607

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor				
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,020	374,35 0,00	7,487 0,000
31	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,020	1 757,95 260,20	35,159 5,204
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,680	532,78 52,04	895,065 87,424
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,450	452,76 47,31	1 109,250 115,917
		<i>Total</i>	lei			2 153,354
		Total Terasamente Inclusiv salariu				2 153,354 274,152
		4.2. Lucrari de betoane				
34	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,200	99,53 55,20	418,013 231,833
35	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,020	23,34 3,26	1 797,347 251,022
36	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	2,080	1 393,58 299,65	2 898,655 623,270

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)				
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,350	42,25 11,10	57,034 14,982
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MII 1-18	kg	1,700	50,78 11,04	86,331 18,767
		<i>Total</i>	lei			5 257,380
		Total Lucrari de betoane Inclusiv salariu				5 257,380 1 139,874
		<i>Total</i>	lei			7 410,734
		Total Fundatia Fm2-Pf1 Inclusiv salariu				7 410,734 1 414,026

		Total	lei	20 335,912
		Asigurari sociale	24 %	1 873,317
		Cheltuieli de transportare	5 %	573,026
		Total		22 782,255
		Cheltuieli de regie	8,5 %	1 936,492
		Total		24 718,747
		Beneficiu de deviz	2 %	494,375
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 213,122 7 805,486

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Echipament pentru comunicatii
prin radioreleu, amplasat pe
cladirea din str. Nikolai Gogol
11, or. Basarabeasca, r.
Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de constructie (Marca CBA)**

Valoarea de deviz 25 213,122 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,546	52,57	1 185,243
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,496	52,57	446,635
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,592	52,57	1 240,232
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,024	52,57	579,532
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,544	52,57	238,878
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,486	52,57	25,549
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,990	52,57	209,754
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,800	52,57	94,626
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	13,664	52,57	718,316
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,793	52,57	94,258
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,828	52,57	43,528
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,360	52,57	18,925
13.	7134050013250	Izolator	h-om	0,126	52,57	6,624
14.	7136080025001	Montator	h-om	0,357	52,57	18,767
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,082	52,57	635,152
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,252	52,57	13,248
17.	7212030022700	Sudor	h-om	0,356	52,57	18,715
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,372	52,57	334,976
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,257	52,57	13,510
20.	7422010060100	Timplar	h-om	0,378	52,57	19,871
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,600	52,57	294,391
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,144	52,57	1 321,819
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,468	52,57	24,602
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,963	52,57	208,335
		Total manopera				7 805,486

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,932	300,33	580,238
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,425	300,33	427,970
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,009	245,60	2,210
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,569	245,60	139,746

5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,226	245,60	1 037,906
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	7 200,00	14,400
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015	7 200,00	108,000
8.	2010237318750	Distantieri	buc	23,106	0,10	2,311
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,378	87,70	33,151
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,985	0,02	0,060
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,504	36,00	18,144
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,034	95,60	3,250
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,934	14,33	85,033
14.	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	2,562	26,33	67,457
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,552	27,60	208,435
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,260	13,40	16,884
17.	2430226101010	Grund cu quart "Gidroizol"	kg	0,747	33,10	24,726
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,158	17,70	2,797
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,490	6,60	3,234
20.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,365	34,60	12,629
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,562	12,33	31,589
22.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,370	4,20	5,754
23.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,827	21,30	38,915
24.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,863	76,50	142,519
25.	2523116716345	Covor PVC - inoleu	m2	1,918	542,00	1 039,556
26.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,251	3,50	14,879
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,788	11,30	212,304
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,079	1,70	163,334
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	715,697	1,70	1 216,685
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	61,488	3,20	196,762
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,803	2,43	327,571
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,917	6,30	125,477
33.	26621027021000	Placi ghips-carton antifoc	m2	1,899	87,00	165,213
34.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,864	32,60	60,766
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,340	11,00	113,740
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2,132	11,90	25,371
37.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	78,945	18,98	1 498,376
38.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,662	23,50	39,057
39.	2710703520285	Profil de suport	m	3,980	25,10	99,898
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,014	23,77	0,333
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,210	23,77	4,992
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,770	23,77	18,303
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,350	30,66	41,391
44.	28112363099010	Confectii metalice Piesa inglobata MII 1-18	kg	1,786	30,66	54,759
45.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,800	1 656,40	2 981,520
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,336	22,30	7,493
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,017	46,90	0,797
48.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,252	46,90	11,819
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	46,90	0,328
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	29,288	0,01	0,293

51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,922	11,00	32,142
		Total materiale de construcții				11 460,517

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,735	322,10	558,844
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,077	355,00	27,335
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,093	322,10	29,955
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,308	18,00	5,544
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,117	348,60	40,786
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,022	340,30	7,487
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,248	21,30	26,582
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,676	64,40	43,534
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,121	64,40	7,792
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,086	7,70	0,662
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,136	64,40	8,758
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,520	355,00	184,600
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,413	310,00	128,030
		Total utilaje de construcții				1 069,909

Total	lei	20 335,91 2
Asigurari sociale	24 %	1 873,317
Cheltuieli de transportare	5 %	573,026
Total		22 782,25 5
Cheltuieli de regie	8,5 %	1 936,492
Total		24 718,74 7
Beneficiu de deviz	2 %	494,375

Total deviz: **25 213,12
2**

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Echipament pentru comunicatii prin radioreleu, amplasat pe cladirea din str. Nikolai Gogol 11, or. Basarabeasca, r. Basarabeasca

Investitor Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor existente	m2			48,36
						48,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	52,57	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	52,57	24,18
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,08
						22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,11
						84,11
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,06
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,20
						14,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
		2. Evacuare gunoi				
5	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			18,40
						18,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	52,57	18,40
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			116,39
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	310,00	116,39
		3. Finisari incapere tehnica				
		3.1. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			6,08
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053031	Grund Betonocontact	kg	0,1500	26,33	3,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,66
						63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,70	5,35

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,20	11,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	245,60	6,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	64,40	0,32
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,28 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,79 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,30	12,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,33	1,85
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,77 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,43	17,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,00	0,29
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,56 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,28 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,45 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
		3.2. Tavane				
15	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatatie (antifoc)	m2			379,28 115,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	52,57	115,74
	26621027021000	Placi ghips-carton antifoc	m2	1,0500	87,00	91,78
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	25,10	55,50
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	76,50	79,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	3,50	8,27
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,20	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,60	1,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,70	1,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,02	0,03
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,01	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	7,70	0,37
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,28 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,13 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,43	17,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,00	0,35
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,56 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,30	6,65
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,28 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,45 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
		3.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,28 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,33	2,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			40,07 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	32,60	33,76
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,24 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,90	14,09
24	CG01A k=1,66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			116,13 61,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	52,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	8,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,70	36,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,60	17,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,40	1,29
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			21,65 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gidroizol"	kg	0,4150	33,10	13,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleu	m2			664,86 57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,57
	2523116716345	Covor PVC - inoleu	m2	1,0500	542,00	577,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,70	0,86
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,60	7,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	21,30	21,62
		3.4. Timplarie - Usa				
27	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			1 912,76 231,31

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si minerul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 656,40	1 656,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	46,90	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,70	2,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	245,60	1,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	13,40	9,38
		4. Fundatia Fm2-Pf1				
		4.1. Terasamente				
28	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			715,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	348,60	715,54
29	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor	m3			27,34 27,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	52,57	27,34
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			374,35 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	340,30	374,35
31	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 757,95 260,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	52,57	260,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	322,10	1 497,75
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			532,78 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,33	345,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	322,10	135,36
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			452,76 47,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	245,60	270,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	322,10	135,28
		4.2. Lucrari de betoane				
34	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,53 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,94
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,77	1,19
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,30	1,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	87,70	7,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,43

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
35	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,34 3,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	52,57	3,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,98	19,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,77	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
36	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 393,58 299,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,70	584,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	245,60	180,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	300,33	205,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,30	12,78
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	64,40	20,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,25 11,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	10,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,77	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,66	30,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,90	0,24
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata M1 1-18	kg			50,78 11,04
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	28112363099010	Confectii metalice Piesa inglobata M1 1-18	kg	1,0400	30,66	32,21
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	95,60	1,91
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	46,90	0,47
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	64,40	5,15

APROBAT:

Intocmit
"S&T MOLD" S.R.L.

Investitor
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera
al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.