

**Echipament pentru comunicatii  
prin radioreleu, amplasat pe  
cladirea din str. Nokolai Gogol,  
11, or. Basarabeasca, r.  
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Retele electrice**

**Valoarea de deviz 46 534.62 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573- 6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Tablou de distributie aplicabil IP-31	buc	1.0000	359.151 124.591	359.151 124.591
2	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009
3	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	232.659 82.009	465.318 164.018
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009
5	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009
6	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 10A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009
8	08-03-526-1	Declansator independent PH-47	buc	1.0000	232.659 82.009	232.659 82.009
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.2500	914.164 294.916	228.541 73.729
10	11-11	Cablu VVG-LS - 3*1.5	m	15.0000	14.500 0.000	217.500 0.000
11	12-12	Cablu VVG-LS - 3*2.5	m	10.0000	17.600 0.000	176.000 0.000
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.2500	979.568 354.320	244.892 88.580
13	14-14	Cablu VVG-LS - 3*6	m	25.0000	75.660 0.000	1 891.500 0.000
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.0500	914.180 294.920	45.709 14.746
15	16-16	Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5	m	5.0000	17.700 0.000	88.500 0.000
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.0500	914.180 294.920	45.709 14.746
17	18-18	Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0	m	5.0000	22.600 0.000	113.000 0.000
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.1000	979.570 354.320	97.957 35.432

1	2	3	4	5	6	7
19	20-20	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.870 0.000	64.350 0.000
20	21-21	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.900 0.000	79.500 0.000
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	98 898.000 14 246.500	988.980 142.465
22	24-24	Cutie de distributie cu cleme	buc	1.0000	27.050 0.000	27.050 0.000
23	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, 10A/230V IP44 (de creat resursa)	100 buc	0.0100	12 443.200 1 692.800	124.432 16.928
24	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	663.722 350.642	663.722 350.642
25	26-26	Tija paratrasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
26	27-27	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	15.0000	355.110 0.000	5 326.650 0.000
27	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.1500	8 405.473 872.660	1 260.821 130.899
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	10 buc	1.0000	4 195.568 435.805	4 195.568 435.805
29	13-13	Fisie de otel 50x5	m	25.0000	75.100 0.000	1 877.500 0.000
30	32-32	Otel Cornier 50x50x5mm	m	10.0000	68.990 0.000	689.900 0.000
31	33-33	Clipse din metal	buc	25.0000	2.500 0.000	62.500 0.000
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.2000	8 431.400 1 824.180	1 686.280 364.836
33	08-02-409-1	Teava flexibila PVC D16mm (de creat resursa)	100 m	0.0500	8 181.440 1 251.160	409.072 62.558
		Total	Lei			23 326.056
		Asigurarea medicala	24 %			602.887
		Cheltuieli de regie	46 %			1 155.533

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	5 %			972.413
		Beneficiu de deviz	2 %			521.138
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>26 578.027 2 512.029</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
34	37-37	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31	buc	2.0000	4 522.000 0.000	9 044.000 0.000
35	38-38	Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
36	39-39	Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	192.500 0.000	385.000 0.000
37	40-40	Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
38	41-41	Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
39	42-42	Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
40	43-43	Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
41	44-44	Declansator independent analogic PH-47	buc	1.0000	320.000 0.000	320.000 0.000
		Total	Lei			12 074.000
		Cheltuieli de depozitare	1.05 %			126.777
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>12 200.777</b>

		Total	Lei	38 778.85
		TVA	20 %	7 755.77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>46 534.62 2 512.06</b>

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

