

**Turn din structura metalica  
pentru comunicatii prin  
radioreleu, amplasat in satul  
Tritcoe, r. Cimisia pe terenul cu  
nr. cadastral 1219201.211**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1**  
**Retele electrice**

**Valoarea de deviz 52 434.34 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitol 1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	0.9000	55.723 55.723	50.151 50.151
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0.3600	51.911 50.992	18.688 18.357
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.0450	98 451.800 6 991.800	4 430.331 314.631
4	4-4	Caramida	buc	8.0000	3.500 0.000	28.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	0.1200	230.500 0.000	27.660 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	2.5000	35.500 0.000	88.750 0.000
		<i>Total</i>	Lei			4 643.580

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea medicala	24 %			91.953
		Cheltuieli de regie	14.5 %			686.652
		Transportarea materialelor	5 %			213.022
		Beneficiu de deviz	2 %			112.704
		<b>Total Capitol 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>5 747.911 383.139</b>
		<b>2. Capitol 2. Lucrari de montare</b>				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.5500	2 886.231 342.231	1 587.427 188.227
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.5000	3 342.540 348.540	1 671.270 174.270
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0.5500	1 428.755 720.209	785.815 396.115
10	10-10	Cablu C2XY-F 3x6.0mm2	m	55.0000	215.440 0.000	11 849.200 0.000
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.4500	8 440.302 1 824.180	3 798.136 820.881
12	26-26	Clipse din metal	buc	45.0000	2.500 0.000	112.500 0.000
13	13-13	Fisie de otel 50x5	m	4.0000	75.100 0.000	300.400 0.000
14	14-14	Otel Cornier 50x50x5mm	m	12.0000	68.990 0.000	827.880 0.000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B20/1P/4.5kA	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
16	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	663.722 350.642	663.722 350.642
17	17-17	Tija paratasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
18	18-18	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	12.0000	355.110 0.000	4 261.320 0.000
19	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.3500	8 405.477 872.663	2 941.917 305.432
20	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	1.0000	4 195.568	4 195.568

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)			435.805	435.805
		<i>Total</i>	Lei			33 749.648
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			660.811
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			1 266.555
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 335.590
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			740.252
		<b>Total Capitol 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>37 752.856 2 753.381</b>
		<b>3. Capitol 3. Utilaj</b>				
21	21-21	Intreupator automat B20A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			192.500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.05 %			2.021
		<b>Total Capitol 3. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>194.521</b>

		Total	Lei			43 695.28
		TVA	20 %			8 739.06
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>52 434.34 3 136.53</b>

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)