

**Turn din beton armat pentru
comunicatii prin radioreleu
amplasat pe str. Sovetcoi Armii,
extravilanul s. Cairaclia, r.
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Retele electrice 0.23kV

Valoarea de deviz 65 057.40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Lucrari de constructii				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	3.6000	55.724 55.724	200.607 200.607
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2.4000	51.913 50.993	124.591 122.383
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.0350	98 451.800 6 991.800	3 445.813 244.713
4	4-4	Caramida	buc	80.0000	3.500 0.000	280.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	1.2000	230.500 0.000	276.600 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	2.5000	35.500 0.000	88.750 0.000
		<i>Total</i>	Lei			4 416.361

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			136.249
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			660.128
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			192.433
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			108.104
		Total Capitol 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				5 513.275 567.703
		2. Capitol 2. Lucrari de montare				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.3500	2 886.231 342.231	1 010.181 119.781
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.3500	3 342.540 348.540	1 169.889 121.989
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0.3500	1 428.811 720.209	500.084 252.073
10	10-10	Cablu C2XY-F 3x6.0mm2	m	38.0000	215.440 0.000	8 186.720 0.000
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.0600	8 440.317 1 824.183	506.419 109.451
12	26-26	Clipse din metal	buc	6.0000	2.500 0.000	15.000 0.000
13	13-13	Fisie de otel 50x5	m	185.0000	75.100 0.000	13 893.500 0.000
14	14-14	Otel Cornier 50x50x5mm	m	120.0000	68.990 0.000	8 278.800 0.000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16/1P/4.5kA	buc	1.0000	254.493 82.009	254.493 82.009
16	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	663.722 350.642	663.722 350.642
17	17-17	Tija paratasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
18	18-18	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	12.0000	355.110 0.000	4 261.320 0.000
19	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.1200	8 405.475 872.658	1 008.657 104.719
20	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	1.0000	4 195.568	4 195.568

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)			435.805	435.805
		<i>Total</i>	Lei			44 444.353
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			378.353
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46 %			725.176
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 007.708
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			951.112
		Total Capitol 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 506.702 1 576.469
		3. Capitol 3. Utilaj				
21	21-21	Intrerupator automat C16A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			192.500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.05 %			2.021
		Total Capitol 3. Utilaj Inclusiv salariu				194.521

		Total	Lei			54 214.50
		TVA	20 %			10 842.90
		Total deviz: Inclusiv salariu				65 057.40 2 144.17

Intocmit

"S&T MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)