

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, muni. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

7-1-3 Plan terasament(sistematizarea pe verticala)

Valoarea de deviz 227 391,241 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decopertarea stratului vegetal si depozitarea acestuia)	100 m3	9,660	688,452 0,000	6 650,447 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 546,560	9,280 0,000	14 352,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (excedent de sol , fara stratul de sol fertil depozitat)	t	3 203,180	12,280 0,000	39 335,200 0,000
4	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	18,140	688,480 0,000	12 489,019 0,000
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	18,140	471,980 0,000	8 561,709 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	18,140	1 059,256 285,693	19 214,897 5 182,472
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,050	1 125,012 0,000	22 556,500 0,000
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3 208,000	10,800 0,000	34 646,400 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	20,050	209,251 34,056	4 195,483 682,823
		<i>Total</i>	lei			162 001,655
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 407,671
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2,800
		<i>Total</i>	100,00 +			163 412,126
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			18 792,394
		<i>Total</i>	100,00 +			182 204,520
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			7 288,181
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				189 492,701 5 865,295

		Total	lei			189 492,701
		TVA	20,00 %			37 898,540
		Total deviz: Inclusiv salariu				227 391,241 5 865,295

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, muni. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
7-1-3 Plan terasament(sistematizarea pe verticala)**

Valoarea de deviz 227 391,241 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,001	94,60	5 865,295
Total manopera						5 865,295

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,080	500,00	40,000
Total materiale de construcții						40,000

Utilaje de construcții:

1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	60,225	233,00	14 032,425
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	45,113	500,00	22 556,500
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	19,773	433,00	8 561,709
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	52,222	433,00	22 612,126
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	220,834	400,00	88 333,600
Total utilaje de construcții						156 096,360

Total	lei	189 492,701
TVA	20,00 %	37 898,540

Total deviz:

**227 391,2
41**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces catre zona de recreere din sat. Condrita, muni. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decopertarea stratului vegetal si depozitarea acestuia)	100 m3			688,452 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	433,00	688,452
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,280 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	400,00	9,280
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (excedent de sol , fara stratul de sol fertil depozitat)	t			12,280 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,280
4	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3			688,480 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	433,00	688,480
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			471,980 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	433,00	471,980
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 059,256 285,693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,693
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	233,00	773,563
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,012 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,012
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,800
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,056
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,995
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	433,00	173,200

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.