

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat ATAS Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Centru

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea teritoriului adiacent clădirii din str. Alexandru cel Bun 25, or. Ialoveni

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,240
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	74,400
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	34,000
2. Lucrari de amenajare a teritoriului				
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	61,700
6	RpCB02C1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	4,500
7	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,000
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,420
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m	19,200

1	2	3	4	5
		sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	152,700
11	RpAcH01A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor	ora	2,000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,600
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat , h-40 mm, gri (sur).	m2	116,000
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h-120mm	m3	54,100
15	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat , h= 60 mm, alb	m2	39,200
16	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, h- 60 mm, gri (sur).	m2	374,000
17	DE13B	Pavaje tactil (indicator de intersectie) executate din placi de trotuare din beton prefabricat, h-40 mm, galbena	m2	10,000
18	DE13B	Pavaje tactil (indicator de directie) executate din placi de trotuare din beton prefabricat , h-40 mm, galbena	m2	27,300
19	TRI1AA08D1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	70,200
20	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	45,000
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	45,000