Eliminarea temporara a unei alunecari de teren pe drum L402 in s. Vinatori, rn. Nisporeni
(denumirea obiectivului)

Formular **Nr.3**

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de consolidare

Valoarea de deviz 219 463,013 lei cu TVA

Intocmit in preţuri curente **23.01.2024**

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,746	84,97	1 932,728
		Total manopera				**1 932,728**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,524	150,00	78,60
2.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,70	31,60	2 170,92
3.	Piatra	Piatra bruta fr.63-180mm	m3	500,00	150,00	75 000,00
		Total materiale de construcţii				**77 249,52**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,095	450,00	42,75
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,70	250,00	4 675,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,189	150,00	1 228,35
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,843	350,00	17 795,05
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,986	350,00	4 545,10
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	98,115	350,00	34 340,25
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,87	100,00	687,00
		Total utilaje de construcţii				**63 313,50**

Total	lei	142 495,748
Asigurari sociale	24,00 %	463,855
Cheltuieli de transport	10,00 %	7 724,952
Total	100,00 +	150 684,555
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 849,26
Total inclusiv cheltuieli de regie	100,00 +	172 533,815
Beneficiu de deviz	6,00 %	10 352,029
Total inclusiv Beneficiu de deviz	100,00 +	182 885,844
TVA	20,00 %	36 577,169

Total deviz: **219 463,013**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Administrator _____ Gradea Radu
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)