

**Lucrări de reparații capitale a drumurilor de
interes raional, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 970 839,52 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Siguranta circulatiei rutiere 1.1. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L224 Danu-Nicolaevca				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	23,00	811,48 103,11	18 664,01 2 371,62
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	7,00	573,44 41,62	4 014,06 291,36
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Oglinda rutiera cu diametrul 900 mm)	buc	2,00	1 738,93 41,62	3 477,87 83,24
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc	4,00	573,44 41,62	2 293,76 166,50
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 1.34.1; 1.34.2 Curba deosebit de periculoasa)	buc	2,00	955,63 41,62	1 911,27 83,24
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)	buc	4,00	955,64 41,62	3 822,56 166,50
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L224 Danu-Nicolaevca					34 183,53	
		1.2. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii				

1	2	3	4	5	6	7
		Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)				
7	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	8,00	811,48 103,11	6 491,83 824,91
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	7,00	573,44 41,62	4 014,06 291,36
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicatoare 1.32.1; 1.32.2; Directia curbei periculoase)	buc	1,00	696,28 41,62	696,28 41,62
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)						11 202,17
		1.3. Siguranta circulatiei rutiere a drumului de acces L227- spre s. Limbenii Vechi				
10	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	11,00	811,48 103,11	8 926,28 1 134,26
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	7,00	573,44 41,62	4 014,06 291,36
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului de acces L227- spre s. Limbenii Vechi						12 940,34
		1.4. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)				
12	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	6,00	811,48 103,11	4 868,88 618,69
13	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	4,00	573,44 41,62	2 293,76 166,50
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat	buc	1,00	955,63 41,62	955,63 41,62

1	2	3	4	5	6	7
		(Indicatoare 1.33; Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta)				
15	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu)	m2	24,00	125,13 44,46	3 003,22 1 067,09
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)						11 121,49
		1.5. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia)				
16	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	9,00	811,48 103,11	7 303,31 928,02
17	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	5,00	573,44 41,62	2 867,19 208,12
18	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 6.15.1 Directia drumului cu prioritate)	buc	2,00	573,43 41,62	1 146,87 83,24
19	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)	buc	4,00	955,64 41,62	3 822,56 166,50
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare)	m2	48,00	125,13 44,46	6 006,43 2 134,17
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Ustia)						21 146,36
		1.6. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L233-R15-Cuhnesti-Bisericani (Sector Molesti-Cuhnesti)				

1	2	3	4	5	6	7
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	3,00	811,48 103,11	2 434,43 309,34
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1 Cedeaza trecerea)	buc	3,00	573,44 41,63	1 720,32 124,88
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, trei sectoare)	m2	68,00	125,13 44,46	8 509,11 3 023,41
24	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Limitator de viteza IDN 500x500x58 cm doua sectoare)	buc	24,00	670,60 30,27	16 094,45 726,53
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L233-R15-Cuhnesti-Biseri cani (Sector Molesti-Cuhnesti)						28 758,31
		1.7. Siguranta circulatiei rutiere a drumului L223-Cobani-Camenca (Sector Butesti)				
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	1,00	811,48 103,12	811,48 103,12
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 Trecerea pentru pietoni)	buc	2,00	955,63 41,62	1 911,27 83,24
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb-rosu, doua sectoare)	m2	24,00	125,13 44,46	3 003,22 1 067,09
Total Siguranta circulatiei rutiere a drumului L223-Cobani-Camenca (Sector Butesti)						5 725,97
Total 2-1-1 Siguranta						125 078,17

1	2	3	4	5	6	7
circulatiei rutiere						
		2. 2-1-2 Reparatii capitale de drumuri 2.1. Reparatia acostamentelor la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)				
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea acostamentului cu impingerea pamintului de exces in gramezi latimea totala stinga-dreapta 4,0 m)	100m2	110,00	118,27 0,00	13 009,34 0,00
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces de la nivelarea cu autogreiderul)	100 m3	1,65	816,80 0,00	1 347,72 0,00
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Decaparea acostamentului cu latimea de 0,7 m si h=0,1 m)	100 m3	3,85	1 331,37 0,00	5 125,76 0,00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	907,50	13,65 0,00	12 391,85 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,50	152,18 34,06	836,97 187,31
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0,7 m)	m2	3 850,00	38,20 3,00	147 062,96 11 545,46
34	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv	100 m	1,26	1 925,45 325,40	2 426,07 410,00
Total Reparatia acostamentelor la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)						182 200,67
		2.2. Statie pentru autovehicule de ruta la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector				

1	2	3	4	5	6	7
		Fundurii Vechi)				
35	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (h=0,4 m)	100 m3	0,384	916,56 0,00	351,96 0,00
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului de exces)	100 m3	0,384	816,90 0,00	313,69 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	63,40	13,65 0,00	865,56 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,384	152,73 33,98	58,65 13,05
39	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Executarea stratului suport din nisip granulatie medie FOCT 8736-93, h=0,10 m)	m3	9,60	469,49 35,00	4 507,14 336,02
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=0,13 m	m3	12,50	537,81 56,76	6 722,59 709,50
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din amestec de piatra sparta si nisip din clasa C4, FOCT 25607 h=0,12 m)	m3	11,50	537,78 56,76	6 184,42 652,74
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,061	11 050,98 0,00	674,11 0,00
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	96,00	238,57 5,68	22 902,71 544,90
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,036	11 003,61 0,00	396,13 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	112,00	169,45 4,73	18 978,46 529,76
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	64,50	38,20 3,00	2 463,65 193,46

1	2	3	4	5	6	7
47	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.3)	buc	1,00	811,49 103,12	811,49 103,12
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (5.6.1 Statie pentru autovehicule de ruta)	buc	1,00	678,43 41,62	678,43 41,62
Total Statie pentru autovehicule de ruta la drumul L225,4 Fundurii Vechi-Sturzovca (sector Fundurii Vechi)						65 908,99
		2.3. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limbeni Vechi, raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC 5+50.....PC 9+00)				
49	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Selectiv; Grosimea 10 cm, k=2,0)	100m2	21,00	110,13 0,00	2 312,77 0,00
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	0,35	688,31 0,00	240,91 0,00
51	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	100,00	570,50 63,38	57 050,01 6 338,20
Total Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea-Dusmani-Limb eni Vechi, raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC 5+50.....PC 9+00)						59 603,69
		2.4. Lucrari de terasament				
52	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,40	248,21 151,36	595,71 363,26
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80	816,91 0,00	653,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	132,00	10,32 0,00	1 361,95 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,80	152,14 34,05	121,71 27,24
56	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,02	929,39 0,00	947,98 0,00
57	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,20	305,56 305,56	1 283,34 1 283,34
58	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,062	364,80 0,00	387,42 0,00
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,062	1 163,02 834,39	1 235,13 886,12
Total Lucrari de terasament						6 586,77
		2.5. Fundatii si tuburi				
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm	m3	4,72	406,07 93,66	1 916,67 442,07
61	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25, XF4; XD3; XC4 la edificiile artificiale (Fundatia podetului sub corpul inelelor podetului h=0,3 m)	m3	8,90	2 765,45 301,77	24 612,51 2 685,79
62	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500 la fundament	kg	572,00	23,13 8,51	13 229,79 4 870,01
63	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tevi cu mufe din meton armat tip TS 100-20-3 - 5 buc)	m3	6,20	10 395,33 756,80	64 451,07 4 692,16
64	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,065	2 720,92 2 448,00	176,86 159,12
65	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	41,80	293,51 109,74	12 268,75 4 586,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatii si tuburi						116 655,65
		2.6. Placa pentru acostament cu talpa in amonte (3,0 h x 2,2 b x 0,4 gr.)				
66	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	13,20	147,11 89,87	1 941,85 1 186,28
67	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg	97,93	22,63 8,51	2 216,09 833,80
68	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	32,15	23,13 8,51	743,55 273,68
69	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	2,91	2 641,37 297,03	7 686,39 864,36
70	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,48	115,89 53,36	866,86 399,12
Total Placa pentru acostament cu talpa in amonte (3,0 h x 2,2 b x 0,4 gr.)						13 454,74
		2.7. Placa pentru acostament cu talpa in aval (3,5 h x 2,2 b x 0,4 gr.)				
71	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	15,40	147,20 89,87	2 266,84 1 384,00
72	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg	111,16	22,63 8,51	2 515,40 946,38
73	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	36,50	23,13 8,51	844,20 310,76
74	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton	m3	3,35	2 641,73 297,04	8 849,79 995,10

1	2	3	4	5	6	7
		monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)				
75	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	8,60	115,49 53,35	993,21 458,81
Total Placa pentru acostament cu talpa in aval (3,5 h x 2,2 b x 0,4 gr.)						15 469,44
		2.8. Aripi de acostament in amonte (3,0 x 0,8 h x 1,5 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc				
76	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	14,90	147,13 89,87	2 192,26 1 339,06
77	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg	108,30	22,63 8,51	2 450,71 922,07
78	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	35,60	23,13 8,51	823,39 303,10
79	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	2,24	2 641,72 297,06	5 917,46 665,42
80	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	8,40	115,54 53,36	970,56 448,21
Total Aripi de acostament in amonte (3,0 x 0,8 h x 1,5 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc						12 354,38
		2.9. Aripi de acostament in aval (3,5 x 0,8 h x 2,0 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc				
81	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	21,60	147,25 89,87	3 180,51 1 941,19
82	PD04A	Montarea armaturilor d-14 A500	kg	168,42	22,63 8,51	3 811,19 1 433,95
83	PD04A	Montarea armaturilor d-8 A500; A240	kg	55,30	23,13 8,51	1 279,01 470,82

1	2	3	4	5	6	7
84	PB10A	Turnarea manuala a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (Beton monolit C30/37; XF4; XD3; XC4)	m3	6,48	2 641,66 297,04	17 117,93 1 924,83
85	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	12,00	115,81 53,35	1 389,69 640,25
Total Aripi de acostament in aval (3,5 x 0,8 h x 2,0 - 0,8 b x 0,3 gr.) - 2 buc						26 778,33
		2.10. Rigola din beton monolit in amonte				
86	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,03	932,00 0,00	27,96 0,00
87	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,85	194,87 194,87	165,64 165,64
88	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,025	1 165,20 836,40	29,13 20,91
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm (gr.=0,3 m)	m3	1,35	406,07 93,69	548,19 126,48
90	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,60	135,92 87,97	217,48 140,76
91	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 30 cm Beton C30/37, XF4; XD3; XC4	m3	1,65	2 585,04 295,15	4 265,31 487,00
Total Rigola din beton monolit in amonte						5 253,71
		2.11. Rigola din beton monolit in aval				
92	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04	925,75 0,00	37,03 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total 2-1-2 Reparatii capitale de drumuri						539 052,46

Прямые затраты	lei	664 130,63
Asigurarea sociala	24,00 %	19 035,73
Total	100,00 +	683 166,36
Cheltuieli de regie	13,00 %	88 811,62
Total	100,00 +	771 977,98
Beneficiu	4,80 %	37 054,95
Total	100,00 +	809 032,93
TVA	20,00 %	161 806,59

Total deviz: **970 839,52**
Inclusiv salariu **79 315,54**

Intocmit SA Drumuri Bălți
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)