

Reparația capitală a încăperilor în Centrul de Cultură pentru secția de box a școlii sportive specializate "B.Petuhov", str. Decebal,13 A, din mun. Bălți” conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Lista centralizata cu devize locale nr. 1-6

NR.	NR. DEVIZE SI CALCULE	DENUMIREA DEVIZULUI	SUMA	TVA	TOTAL
1	1	Lucrari generale de constructie. (Demontari).	101 160,06	20 232,02	121 392,08
2	2	Lucrari generale de constructie. (Marca SA)	885 199,15	177 039,83	1 062 238,98
3	3	Incalzire	190 994,54	38 198,91	229 193,45
4	4	Demontare Incalzire	8 896,60	1 779,32	10 675,92
5	5	Mobila	110 507,07	22 101,41	132 608,48
6	6	Rețele electrice interioare	114 145,41	22 829,08	136 974,49
		TOTAL	1 410 902,83	282 180,57	1 693 083,40

Intocmit: Vasilos N.



**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari generale de constructie. (Demontari).

Valoarea de deviz 121 392,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	10,22	22,08 22,08	225,66 225,66
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	47,84	22,08 22,08	1 056,28 1 056,28
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,10	9,23 7,89	5 417,76 4 629,58
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	344,40	10,13 7,36	3 490,43 2 534,72
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2	3,65	33,64 33,64	122,80 122,80
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	168,70	12,73 11,57	2 147,70 1 951,08
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	168,70	17,56 15,77	2 962,95 2 660,56

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	198,20	13,14 13,14	2 604,84 2 604,84
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	604,30	84,41 78,86	51 008,52 47 652,08
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	39,00	27,41 5,26	1 068,96 205,02
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	15,36	14,72 14,72	226,09 226,09
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2	69,20	22,08 22,08	1 527,90 1 527,90
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,96	211,71 207,65	626,67 614,65
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,13	780,00 0,00	101,40 0,00
15	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,40	28,91 28,91	156,13 156,13
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	27,00	77,40 0,00	2 089,80 0,00

	Total	lei	74 833,89
	Asigurarea sociala	22,5 %	14 887,66
	Transport	6 %	342,60
	Total		90 064,15
	Cheltuieli de regie	8 %	7 205,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total				97 269,28
		Beneficiu de deviz	4 %			3 890,78
		Total				101 160,06
		TVA	20 %			20 232,02
		Total deviz:				121 392,08
		Inclusiv salariu				66 167,39

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari generale de constructie. (Demontari).**

Valoarea de deviz 121 392,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,3645	52,57	2 384,81
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,8050	52,57	42 886,87
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,7620	52,57	2 510,84
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3008	52,57	226,09
5.	7422010060100	Timplar	h-om	53,6586	52,57	2 820,84
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700	52,57	156,13
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	238,2835	52,57	12 526,57
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,5086	52,57	2 655,24
		Total manopera				66 167,39

Materiale:

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,4916	25,00	462,29
2.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,2458	87,25	806,70
3.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,4916	35,75	661,07
4.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,6386	3,80	234,23
5.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	73,9663	15,20	1 124,29
6.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,3200	9,25	955,71
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,7000	9,25	108,22
8.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,8500	45,85	268,22
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,8205	23,85	758,92
10.	4100126202818	Apa	m3	13,8512	23,85	330,34
		Total materiale de construcții				5 709,99

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9021	15,00	88,53
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,6190	15,00	189,28
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,9000	125,00	487,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3380	300,00	101,40

5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,9660	300,00	2 089,80
		Total utilaje de construcții				2 956,51

Total	lei	74 833,89
Asigurarea sociala	22,5 %	14 887,66
Transport	6 %	342,60
Total		90 064,15
Cheltuieli de regie	8 %	7 205,13
Total		97 269,28
Beneficiu de deviz	4 %	3 890,78
Total		101 160,06
TVA	20 %	20 232,02

Total deviz:

121 392,08

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2			22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
		Total	lei			225,66
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2			22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
		Total	lei			1 056,28
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			5 417,76
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			10,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	9,25	2,78
		Total	lei			3 490,43
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2			33,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	52,57	16,82
		Total	lei			122,80
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	5,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	23,85	0,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			2 147,70
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	23,85	1,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 962,95
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,14 13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
		Total	lei			2 604,84
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			84,41 78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	52,57	70,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	15,20	1,86
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	35,75	1,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,77
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	87,25	1,33
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			51 008,52
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			27,41 5,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,85	6,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	9,25	2,77
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	125,00	12,50
		Total	lei			1 068,96
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			14,72 14,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	52,57	14,72
		Total	lei			226,09
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2			22,08 22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
		Total	lei			1 527,90
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			211,71 207,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	184,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	23,85	2,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Total	lei			626,67
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
		Total	lei			101,40
15	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			28,91 28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			156,13
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Total</i>	lei			2 089,80



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari generale de constructie. (Marca SA)

Valoarea de deviz 1 062 238,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre				
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2	20,48	1 593,96 44,68	32 644,33 915,14
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2	27,36	1 548,86 34,17	42 376,87 934,91
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,55	127,55 18,93	1 855,90 275,36
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,55	177,08 21,03	2 576,49 305,96
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600 x 1600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 368,28 39,43	8 209,70 236,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87 663,29
		Total Ferestre Inclusiv salariu				87 663,29 2 667,93
		2. Usi				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	4,99	1 112,87 55,73	5 553,21 278,07
		<i>Total</i>	lei			5 553,21
		Total Usi Inclusiv salariu				5 553,21 278,07
		3. Vitraliu				
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2	44,45	1 103,66 39,43	49 057,57 1 752,56
		<i>Total</i>	lei			49 057,57
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				49 057,57 1 752,56
		4. Parodesli				
		4.1. Tip P-1				
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	590,60	84,41 78,86	49 852,13 46 571,77
		<i>Total</i>	lei			49 852,13
		Total Tip P-1 Inclusiv salariu				49 852,13 46 571,77
		4.2. Tip P-2				
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra	100m2	1,687	1 982,56	3 344,58

1	2	3	4	5	6	7
		sparta			358,00	603,95
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm)	m2	168,70	157,27 47,31	26 532,25 7 981,71
11	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15)	m2	168,70	22,58 1,05	3 808,69 177,37
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	m3	11,81	1 410,99 236,56	16 663,75 2 793,83
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	168,70	72,17 36,80	12 174,67 6 208,00
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-168,70	12,18 6,31	-2 055,33 -1 064,23
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	168,70	476,14 78,85	80 325,34 13 302,83
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a	m2	168,70	117,74 65,71	19 862,74 11 085,70

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului in trei straturi				
		<i>Total</i>	lei			160 656,69
		Total Tip P-2 Inclusiv salariu				160 656,69 41 089,16
		<i>Total</i>	lei			210 508,82
		Total Parodesli Inclusiv salariu				210 508,82 87 660,93
		5. Finisaj interior				
		5.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	798,30	185,38 57,83	147 986,46 46 163,30
		<i>Total</i>	lei			147 986,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				147 986,46 46 163,30
		5.2. Perete				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	830,60	81,89 63,08	68 017,35 52 397,57
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2	830,60	77,40 64,14	64 287,43 53 270,86
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-830,60	15,28 12,62	-12 688,79 -10 479,51

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) ("Knauf")				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	830,60	31,80 28,91	26 409,41 24 015,55
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	830,60	3,25 1,58	2 701,20 1 309,94
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	830,60	40,31 28,91	33 484,13 24 015,55
		<i>Total</i>	lei			182 210,73
		Total Perete Inclusiv salariu				182 210,73 144 529,96
		5.3. Grafurile interioare				
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu)	m	77,70	18,17 13,67	1 411,84 1 062,02
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,50	81,89 63,08	1 514,96 1 167,05
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,25 1,58	60,17 29,18
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	77,40 64,14	1 431,87 1 186,50
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	18,50	15,73 10,51	290,94 194,51

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,50	31,80 28,91	588,22 534,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,25 1,58	60,17 29,18
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	18,50	40,31 28,91	745,79 534,90
		<i>Total</i>	lei			6 103,96
		Total Grafurile interioare Inclusiv salariu				6 103,96 4 738,24
		<i>Total</i>	lei			336 301,15
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				336 301,15 195 431,50
		6. Grafurile exterioare				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,50	138,10 89,37	2 554,78 1 653,32
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,25 1,58	60,17 29,18
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	77,40 64,14	1 431,87 1 186,50
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,50	15,73 10,51	290,94 194,51

1	2	3	4	5	6	7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,50	31,80 28,91	588,22 534,90
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,25 1,58	60,17 29,18
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2	18,50	41,78 28,91	773,02 534,90
		<i>Total</i>	lei			5 759,17
		Total Grafurile exterioare Inclusiv salariu				5 759,17 4 162,49
		7. Copertina				
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2	22,00	27,49 4,21	604,69 92,52
40	IzF18B k=0.75	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.1,5 cm)	m2	22,00	25,13 9,86	552,82 216,85
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Рубемаст ПМД-350)	m2	22,00	92,91 35,75	2 043,97 786,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 201,48
		Total Copertina Inclusiv salariu				3 201,48 1 095,81

		Total	lei	698 044,69
		Asigurarea sociala	22,5 %	65 936,09
		Transport	6 %	24 123,87
		Total		788 104,65
		Cheltuieli de regie	8 %	63 048,38
		Total		851 153,03
		Beneficiu de deviz	4 %	34 046,12
		Total		885 199,15
		TVA	20 %	177 039,83
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 062 238,98 293 049,29

Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Lucrari generale de constructie. (Marca SA)

Valoarea de deviz 1 062 238,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	882,4000	52,57	46 387,76
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	390,4200	52,57	20 524,39
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	859,1280	52,57	45 164,35
4.	7123010010200	Betonist	h-om	180,4285	52,57	9 485,13
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	881,6600	52,57	46 348,87
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	442,7450	52,57	23 275,10
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,6600	52,57	612,96
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000	52,57	236,56
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	504,3180	52,57	26 512,01
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,7675	52,57	3 562,55
11.	7422010060100	Timplar	h-om	847,1895	52,57	44 536,76
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4885	52,57	603,95
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,7534	52,57	25 798,90
		Total manopera				293 049,29

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,6037	265,85	2 287,29
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0777	265,85	20,66
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,3954	265,85	5 687,97
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	43,3800	0,50	21,68
5.	2030112938111	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	47,8400	1 480,00	70 803,20
6.	2030122940260	Parchet	m2	153,3483	292,00	44 777,70
7.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	25,5581	292,00	7 462,97
8.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	153,3483	16,80	2 576,25
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,0000	2,50	55,00
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0110	250,00	2,75
11.	2320166105802	Palux solutie	kg	59,0450	148,65	8 777,04

12.	2320166200729	Parchetin	l	18,0724	25,00	451,81
13.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,8600	8,35	115,73
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,0000	8,20	270,60
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,4420	98,00	3 179,32
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	135,6900	10,00	1 356,90
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	339,6400	16,50	5 604,06
18.	2430116103811	Emulsie apoasa p/u lucrari exterioare	kg	7,4000	20,18	149,33
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,7076	98,50	759,20
20.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,3340	35,25	188,02
21.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,0362	87,25	788,41
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,0724	35,75	646,09
23.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	110,7515	109,75	12 154,98
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,5500	1,70	9,44
25.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,8410	105,00	1 558,30
26.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	46,6725	975,00	45 505,69
27.	2612132506711	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600 x 1600 mm	buc	6,1812	1 280,00	7 911,94
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,7000	4,50	183,16
29.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,2412	3,80	228,92
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 904,0825	1,45	10 010,92
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	143,0550	1,45	207,43
32.	2652102100737	Var hidratat	kg	509,4600	1,20	611,35
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,0560	1,70	88,50
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 006,9060	1,70	8 511,73
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	915,2313	2,70	2 471,12
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,6000	1,00	6,60
37.	2663102100001	Beton	m3	17,2917	1 050,00	18 156,28
38.	2663102100111	Polisterol-ciment	m3	12,2263	1 050,00	12 837,62
39.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	3,4584	1 050,00	3 631,32
40.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,0833	1 050,00	5 337,47
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	455,9300	9,25	4 217,34
42.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,4445	45,00	20,00
43.	2682132600411	Рубемаст ПМД-350	m2	53,1300	20,00	1 062,60
44.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,2000	7,20	174,24
45.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	838,2150	120,00	100 585,80
46.	2743123549011	Coltari din aluminiu	m	81,5850	2,00	163,17
47.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	14,5500	154,55	2 248,70
48.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,9900	975,00	4 865,25
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	767,7240	0,35	268,71
50.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 193,2000	0,35	1 117,62
51.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	24,4800	2,50	61,20
52.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	72,2894	15,20	1 098,80
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,5260	2,08	84,30
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,9868	23,85	357,41
55.	4100126202818	Apa	m3	7,3937	23,85	176,34

56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,2300	3,50	158,32
Total materiale de construcții						402 064,55


Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2222	300,00	66,66
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,4000	15,00	66,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5906	15,00	8,86
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2354	15,00	3,53
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9525	300,00	885,75
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,0186	10,00	990,21
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,3898	15,00	170,84
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3374	200,00	67,48
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,7240	25,00	118,10
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,0122	25,00	25,30
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,1649	15,00	92,48
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,6102	120,00	433,22
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2420	10,00	2,42
Total utilaje de construcții						2 930,85

Total	lei	698 044,69
Asigurarea sociala	22,5 %	65 936,09
Transport	6 %	24 123,87
Total		788 104,65
Cheltuieli de regie	8 %	63 048,38
Total		851 153,03
Beneficiu de deviz	4 %	34 046,12
Total		885 199,15
TVA	20 %	177 039,83

Total deviz:

1 062 238,98



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ferestre				
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pna la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2			1 593,96 44,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	52,57	40,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2030112938111	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	98,00	46,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	98,50	16,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	9,25	3,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,08	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			32 644,33
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pna la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2			1 548,86 34,17
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	52,57	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	52,57	3,15
	2030112938111	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,0000	1 480,00	1 480,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	98,00	16,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	98,50	12,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	9,25	3,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,08	1,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			42 376,87
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			127,55 18,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	105,00	107,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 855,90
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			177,08 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	154,55	154,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 576,49

1	2	3	4	5	6	7
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600 x 1600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 368,28 39,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2612132506711	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1600 x 1600 mm	buc	1,0100	1 280,00	1 318,66
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	2,50	10,20
		Total	lei			8 209,70
		2. Usi				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2			1 112,87 55,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	975,00	975,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	98,00	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	98,50	19,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,25	5,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,08	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			5 553,21
		3. Vitraliu				
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2			1 103,66 39,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	52,57	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	975,00	1 023,75
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,00	0,45
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,25	4,23
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	98,00	34,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	lei			49 057,57
		4. Parodesli				
		4.1. Tip P-1				
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			84,41 78,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	52,57	70,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	15,20	1,86
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	35,75	1,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,77
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	87,25	1,33
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			49 852,13
		4.2. Tip P-2				
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 982,56

1	2	3	4	5	6	7
						358,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	265,85	1 355,83
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	23,85	11,93
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	120,00	256,80
		Total	lei			3 344,58
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm)	m2			157,27 47,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton	m3	0,1025	1 050,00	107,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	23,85	0,79
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	lei			26 532,25
11	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15)	m2			22,58 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 050,00	21,53
		Total	lei			3 808,69
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	m3			1 410,99 236,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100111	Polisterol-ciment	m3	1,0250	1 050,00	1 087,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,85	2,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			16 663,75
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			72,17 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 050,00	34,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,85	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			12 174,67
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,18 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 050,00	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			-2 055,33
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			476,14 78,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	52,57	70,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	292,00	265,43
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	292,00	44,24
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	16,80	15,27
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	109,75	72,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			80 325,34
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2			117,74 65,71
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	52,57	65,71
	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	148,65	52,03
		<i>Total</i>	lei			19 862,74
		5. Finisaj interior				
		5.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			185,38 57,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	53,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,35	1,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			147 986,46
		5.2. Perete				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,89 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,85	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,85	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			68 017,35
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf" gr.3 mm)	m2			77,40 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			64 287,43

1	2	3	4	5	6	7
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			15,28 12,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	12,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		Total	lei			-12 688,79
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,80 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			26 409,41
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		Total	lei			2 701,20
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			40,31 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,25	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
		Total	lei			33 484,13
		5.3. Grafurile interioare				
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu)	m			18,17 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2743123549011	Coltari din aluminiu	m	1,0500	2,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	265,85	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
		Total	lei			1 411,84
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,89 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,45	11,46
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,20	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	265,85	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,85	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 514,96
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			60,17
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,40 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 431,87
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,73 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,85	0,01
		<i>Total</i>	lei			290,94
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,80 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			588,22
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			60,17
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			40,31 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,50	6,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,25	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
		<i>Total</i>	lei			745,79
		6. Grafurile exterioare				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			138,10 89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,85	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,85	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			2 554,78
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			60,17
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,40 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,85	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 431,87
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,73 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,95
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	1,70	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,85	0,01
		<i>Total</i>	lei			290,94
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,80 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,70	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,85	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			588,22
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Total</i>	lei			60,17
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2			41,78 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103811	Emulsie apoasa p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	20,18	8,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,25	4,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,85	0,05
		<i>Total</i>	lei			773,02
		7. Copertina				

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2			27,49 4,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,20	12,30
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,20	7,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,11
		Total	lei			604,69
40	IzF18B k=0.75	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.1,5 cm)	m2			25,13 9,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	52,57	9,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	265,85	5,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	23,85	0,12
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,45	9,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,14
		Total	lei			552,82
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Рубемаст ПМД-350)	m2			92,91 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2682132600411	Рубемаст ПМД-350	m2	2,3000	20,00	48,30
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,35	5,26
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			2 043,97

APROBAT:



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3
Incalzire

Valoarea de deviz 229 193,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc	12,00	803,42 34,17	9 641,05 410,05
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1200x300 (H/L))	buc	16,00	901,42 34,17	14 422,73 546,73
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc	32,00	98,24 7,89	3 143,54 252,34
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,00	825,64 7,88	1 651,28 15,77
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	3,00	910,64 7,89	2 731,93 23,66
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	1 055,64 7,88	2 111,28 15,77

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 25 mm (клапан балансирующий статический "Romstal" R206 B)				
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	2,00	$\frac{1\,805,64}{7,88}$	$\frac{3\,611,28}{15,77}$
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,00	$\frac{1\,930,64}{7,89}$	$\frac{5\,791,93}{23,66}$
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc	3,00	$\frac{2\,218,64}{7,89}$	$\frac{6\,655,93}{23,66}$
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc	14,00	$\frac{66,64}{7,89}$	$\frac{932,97}{110,40}$
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	14,00	$\frac{71,49}{7,89}$	$\frac{1\,000,87}{110,40}$
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	14,00	$\frac{71,49}{7,89}$	$\frac{1\,000,87}{110,40}$
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная	buc	28,00	$\frac{28,06}{5,26}$	$\frac{785,60}{147,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		пробка с герм.прокладкой R90)				
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	118,00	29,54 18,40	3 486,20 2 171,14
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	105,00	35,76 21,03	3 754,48 2 207,94
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	26,00	47,60 23,66	1 237,71 615,07
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,00	5,73 4,73	1 278,08 1 055,08
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	7,03 5,78	182,85 150,35
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,00	4,21 4,21	937,85 937,85

1	2	3	4	5	6	7
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	5,26 5,26	136,68 136,68
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	4,00	15,60 12,09	62,42 48,36
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	26,00	18,22 13,67	473,80 355,37
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	8,00	22,41 15,77	179,29 126,17
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc	30,00	10,34 7,89	310,21 236,56
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc	10,00	12,49 9,46	124,88 94,63
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc	4,00	15,40 11,04	61,62 44,16

1	2	3	4	5	6	7
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	56,00	24,09 7,89	1 349,07 441,59
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc	56,00	24,84 7,89	1 391,07 441,59
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	81,00	17,76 10,51	1 438,88 851,63
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	72,00	18,76 10,51	1 351,01 757,01
31	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	17,00	23,97 14,72	407,48 250,23
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m	66,00	49,54 21,03	3 269,87 1 387,85
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	34,00	56,90 25,23	1 934,44 857,94

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)				
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	77,00	69,28 29,44	5 334,85 2 266,82
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	122,00	82,35 32,59	10 046,38 3 976,39
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m	5,00	95,97 39,43	479,83 197,14
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m	17,00	102,82 39,43	1 747,91 670,27
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	5,73 4,73	573,13 473,13
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	221,00	7,03 5,78	1 554,23 1 277,98

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	4,21 4,21	420,56 420,56
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,00	5,26 5,26	1 161,80 1 161,80
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc	2,00	210,72 78,86	421,45 157,71
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc	2,00	185,98 78,86	371,95 157,71
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m	6,00	69,07 13,14	414,41 78,86
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m	2,00	56,76 10,52	113,53 21,03
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	2,00	44,26 7,88	88,52 15,77
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc	2,00	159,73 78,86	319,45 157,71

1	2	3	4	5	6	7
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc	2,00	<u>159,73</u> 78,86	<u>319,45</u> 157,71
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc	4,00	<u>148,48</u> 78,86	<u>593,90</u> 315,42
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	m	2,00	<u>36,81</u> 13,14	<u>73,63</u> 26,28
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m	4,00	<u>36,82</u> 13,14	<u>147,27</u> 52,57
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m	2,00	<u>30,52</u> 10,52	<u>61,03</u> 21,03
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc	2,00	<u>148,48</u> 78,86	<u>296,95</u> 157,71
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m	2,00	<u>25,26</u> 10,52	<u>50,53</u> 21,03
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc	10,00	<u>17,26</u> 7,89	<u>172,61</u> 78,86
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m	6,00	<u>22,26</u> 10,51	<u>133,58</u> 63,08
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m	6,00	<u>25,26</u> 10,51	<u>151,58</u> 63,08
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	m	2,00	<u>33,81</u> 13,14	<u>67,63</u> 26,28
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu	buc	2,00	<u>152,23</u> 78,86	<u>304,45</u> 157,71

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)				
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc	2,00	1 656,30 23,66	3 312,61 47,31
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	27,09 12,09	541,82 241,82
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,00	16,82 16,82	336,45 336,45
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2	72,75	124,69 47,84	9 071,24 3 480,27
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2	112,99	98,17 12,25	11 092,32 1 383,99
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2	31,69	838,11 21,03	26 559,56 666,38
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	31,69	23,60 17,35	747,82 549,76
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer,	m2	31,69	38,26 25,23	1 212,37 799,65

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual cu vopsea de ulei				

		Total	lei	155 143,95
		Asigurarea sociala	22,5 %	7 796,76
		Transport	6 %	7 104,29
		Total		170 045,00
		Cheltuieli de regie	8 %	13 603,60
		Total		183 648,60
		Beneficiu de deviz	4 %	7 345,94
		Total		190 994,54
		TVA	20 %	38 198,91
		Total deviz:		229 193,45
		Inclusiv salariu		34 652,28

Intocmit

Antoni V. - Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3 Incalzire

Valoarea de deviz 229 193,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	52,57	42,06
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,5292	52,57	4 864,26
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	521,0237	52,57	27 390,24
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	52,57	378,49
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,2112	52,57	799,65
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,8000	52,57	883,19
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	52,57	294,39
		Total manopera				34 652,28

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,6399	45,00	118,81
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,2600	25,00	106,50
3.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0095	8,20	0,08
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7922	16,95	13,43
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,7320	34,75	546,71
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,2120	40,00	1 208,48
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	4,7535	36,00	171,13
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,1690	36,00	114,08
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,3937	65,00	350,59
10.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	3,1690	36,00	114,08
11.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4740	75,00	35,55
12.	2521216701011	Teava din otel 20x2,2	m	66,9900	24,20	1 621,16
13.	2521216701012	Teava din otel 25x2,2	m	34,5100	27,30	942,12
14.	2521216701013	Teava din otel 32x2,2	m	78,1550	34,10	2 665,09
15.	2521216701014	Teava din otel 38x2,5	m	123,8300	42,60	5 275,16
16.	2521216701015	Teava din otel 45x3,0	m	5,0750	47,00	238,52
17.	2521216701016	Teava din otel 57x3,0	m	17,2550	53,75	927,46
18.	2521216710111	Teava PR-R/AL PN20 dn 20x2,8	m	121,5400	10,82	1 315,06
19.	2521216710112	Teava PR-R/AL PN20 dn 25x3,5	m	108,1500	14,30	1 546,54
20.	2521216710113	Teava PR-R/AL PN20 dn 32x4,4	m	26,7800	23,25	622,64
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,0000	0,50	32,00
22.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	170,0000	0,35	59,50
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,8000	8,00	22,40

24.	2682132601811	Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	124,5150	76,00	9 463,14
25.	2682162611311	Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 б=60 мм	m2	74,0595	67,85	5 024,94
26.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,0000	15,00	300,00
27.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,9630	17,50	16,83
28.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,2195	17,50	73,84
29.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,9936	17,50	297,39
30.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,1540	17,50	142,70
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,8240	39,00	71,12
32.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,9000	18,00	178,20
33.	2822115700011	Radiator din fonta M140-AO	m2	32,0069	805,00	25 765,55
34.	2822115700111	Radiator tip 22 1200x500 (H/L)	buc	12,0000	760,00	9 120,00
35.	2822115700112	Radiator tip 33 1200x300 (H/L)	buc	16,0000	858,00	13 728,00
36.	2822115708011	Стойки для радиаторов	buc	32,0000	85,85	2 747,20
37.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	27,4995	16,00	439,99
38.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,0000	0,50	32,00
39.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	170,0000	0,50	85,00
40.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	170,0000	0,40	68,00
41.	2875274016011	Teu din otel 50x50x50	buc	2,0000	92,25	184,50
42.	2875274016012	Teu din otel 40x40x40	buc	2,0000	67,50	135,00
43.	2875274016013	Trecere din otel 50x32	buc	2,0000	41,25	82,50
44.	2875274016014	Trecere din otel 50x40	buc	2,0000	41,25	82,50
45.	2875274016015	Trecere din otel 40x32	buc	4,0000	30,00	120,00
46.	2875274016016	Trecere din otel 40x15	buc	2,0000	30,00	60,00
47.	2875274016017	Cot din otel dn 50	buc	2,0000	33,75	67,50
48.	2875274110111	Teu 20x20x20	buc	4,0000	1,70	6,80
49.	2875274110112	Teu 25x20x25	buc	26,0000	2,60	67,60
50.	2875274110113	Teu 32x20x32	buc	8,0000	4,50	36,00
51.	2875274110114	Cot dn. 20	buc	30,0000	1,25	37,50
52.	2875274110115	Mufa 25x20	buc	10,0000	1,68	16,80
53.	2875274110116	Mufa 32x25	buc	4,0000	2,88	11,52
54.	2875274110117	Переход с металлической резьбой наружной 20x1/2	buc	56,0000	15,00	840,00
55.	2875274110118	Cot 45' dn. 50	buc	56,0000	15,75	882,00
56.	2875274119011	Teu din otel 32x32x32	buc	6,0000	50,25	301,50
57.	2875274119012	Teu din otel 25x25x25	buc	2,0000	42,00	84,00
58.	2875274119013	Teu din otel 20x20x20	buc	2,0000	33,75	67,50
59.	2875274119014	Trecere din otel 32x25	buc	2,0000	18,00	36,00
60.	2875274119015	Trecere din otel 32x20	buc	4,0000	18,00	72,00
61.	2875274119016	Trecere din otel 25x20	buc	2,0000	15,75	31,50
62.	2875274119017	Trecere din otel 20x15	buc	2,0000	10,50	21,00
63.	2875274119018	Cot din otel dn 15	buc	10,0000	6,75	67,50
64.	2875274119019	Cot din otel dn 20	buc	6,0000	7,50	45,00
65.	2875274119020	Cot din otel dn 25	buc	6,0000	10,50	63,00
66.	2875274119021	Cot din otel dn 32	buc	2,0000	15,00	30,00
67.	2875274204111	Bratara fixare dubla dn. 20	buc	81,0000	2,60	210,60
68.	2875274204112	Bratara fixare dubla dn. 25	buc	72,0000	3,60	259,20
69.	2875274204113	Bratara fixare dubla dn. 32	buc	17,0000	4,60	78,20
70.	2875274205111	Вентиль фланцевый 15кч19п2 dn. 50	buc	2,0000	1 626,00	3 252,00
71.	2875274205121	Клапан балансировочный статический	buc	2,0000	815,00	1 630,00

		R206 B dn. 15				
72.	2875274205122	Клапан балансирующий статический R206 B dn. 20	buc	3,0000	900,00	2 700,00
73.	2875274205123	Клапан балансирующий статический R206 B dn. 25	buc	2,0000	1 045,00	2 090,00
74.	2875274205124	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 15	buc	2,0000	1 795,00	3 590,00
75.	2875274205125	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 20	buc	3,0000	1 920,00	5 760,00
76.	2875274205126	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 25	buc	3,0000	2 208,00	6 624,00
77.	2875274205127	Дренажный адаптер R608D	buc	14,0000	56,00	784,00
78.	2875274205128	Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG dn 15	buc	14,0000	60,85	851,90
79.	2875274205129	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG dn 15	buc	14,0000	60,85	851,90
80.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	112,0000	0,35	39,20
81.	2913134500111	Спускная пробка с герм.прокладкой R90 dn 1/4	buc	28,0000	22,00	616,00
82.	3220137315778	Decapant	kg	1,2240	5,00	6,12
83.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,4800	23,85	11,44
		Total materiale de construcții				118 404,77

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,4020	45,00	153,09
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	33,1925	25,00	829,81
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,2000	25,00	680,00
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,8000	25,00	420,00
		Total utilaje de construcții				2 086,90

Total	lei	155 143,95
Asigurarea sociala	22,5 %	7 796,76
Transport	6 %	7 104,29
Total		170 045,00
Cheltuieli de regie	8 %	13 603,60
Total		183 648,60
Beneficiu de deviz	4 %	7 345,94
Total		190 994,54
TVA	20 %	38 198,91

Total deviz:

229 193,45

Intocmit

Antoni V. - Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vasile I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in Investitor CLEMANTIN SRL
sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc			803,42
						34,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2822115700111	Radiator tip 22 1200x500 (H/L)	buc	1,0000	760,00	760,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	lei			9 641,05
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1200x300 (H/L))	buc			901,42
						34,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2822115700112	Radiator tip 33 1200x300 (H/L)	buc	1,0000	858,00	858,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	lei			14 422,73
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc			98,24
						7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2822115708011	Стойки для радиаторов	buc	1,0000	85,85	85,85
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			3 143,54
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			825,64
						7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205121	Клапан балансировочный статический R206 B dn. 15	buc	1,0000	815,00	815,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			1 651,28
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			910,64
						7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205122	Клапан балансировочный статический R206 B dn. 20	buc	1,0000	900,00	900,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			2 731,93
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal"	buc			1 055,64
						7,88

1	2	3	4	5	6	7
		R206 B)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205123	Клапан балансировочный статический R206 B dn. 25	buc	1,0000	1 045,00	1 045,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			2 111,28
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			1 805,64 7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274205124	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 15	buc	1,0000	1 795,00	1 795,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			3 611,28
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			1 930,64 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205125	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 20	buc	1,0000	1 920,00	1 920,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			5 791,93
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (автоматический регулятор перепада давления "Romstal" R206 C)	buc			2 218,64 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205126	Автоматический регулятор перепада давления R206 C dn 25	buc	1,0000	2 208,00	2 208,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			6 655,93
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc			66,64 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205127	Дренажный адаптер R608D	buc	1,0000	56,00	56,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			932,97
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc			71,49 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205128	Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG dn 15	buc	1,0000	60,85	60,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		Total	lei			1 000,87
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc			71,49 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274205129	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG dn 15	buc	1,0000	60,85	60,85

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	65,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			1 000,87
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc			28,06 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2913134500111	Спускная пробка с герм.прокладкой R90 dn 1/4	buc	1,0000	22,00	22,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	8,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			785,60
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			29,54 18,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2521216710111	Teava PR-R/AL PN20 dn 20x2,8	m	1,0300	10,82	11,14
		<i>Total</i>	lei			3 486,20
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			35,76 21,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2521216710112	Teava PR-R/AL PN20 dn 25x3,5	m	1,0300	14,30	14,73
		<i>Total</i>	lei			3 754,48
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			47,60 23,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2521216710113	Teava PR-R/AL PN20 dn 32x4,4	m	1,0300	23,25	23,95
		<i>Total</i>	lei			1 237,71
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,73 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 278,08
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,03 5,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			182,85
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21 4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
		<i>Total</i>	lei			937,85
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a	m			5,26

1	2	3	4	5	6	7
		aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
		Total	lei			136,68
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc			15,60 12,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2875274110111	Teu 20x20x20	buc	1,0000	1,70	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,04
		Total	lei			62,42
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc			18,22 13,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2875274110112	Teu 25x20x25	buc	1,0000	2,60	2,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	45,00	1,17
		Total	lei			473,80
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc			22,41 15,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2875274110113	Teu 32x20x32	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			179,29
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc			10,34 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274110114	Cot dn. 20	buc	1,0000	1,25	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			310,21
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (мyфга)	buc			12,49 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,46
	2875274110115	Mufa 25x20	buc	1,0000	1,68	1,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
		Total	lei			124,88
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (мyфга)	buc			15,40 11,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	52,57	11,04
	2875274110116	Mufa 32x25	buc	1,0000	2,88	2,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	45,00	0,94
		Total	lei			61,62
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc			24,09 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274110117	Переход с металлической резьбой наружной 20x1/2	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			1 349,07
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45°)	buc			24,84 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274110118	Cot 45° dn. 50	buc	1,0000	15,75	15,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			1 391,07
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			17,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2875274204111	Bratara fixare dubla dn. 20	buc	1,0000	2,60	2,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			1 438,88
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			18,76 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2875274204112	Bratara fixare dubla dn. 25	buc	1,0000	3,60	3,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Total	lei			1 351,01
31	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			23,97 14,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,72
	2875274204113	Bratara fixare dubla dn. 32	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			407,48
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m			49,54 21,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2521216701011	Teava din otel 20x2,2	m	1,0150	24,20	24,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	34,75	1,04
		<i>Total</i>	lei			3 269,87
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			56,90 25,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,23
	2521216701012	Teava din otel 25x2,2	m	1,0150	27,30	27,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	17,50	0,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	34,75	1,04
		<i>Total</i>	lei			1 934,44
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			69,28 29,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,44
	2521216701013	Teava din otel 32x2,2	m	1,0150	34,10	34,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	17,50	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	34,75	1,32
		<i>Total</i>	lei			5 334,85
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			82,35 32,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,59
	2521216701014	Teava din otel 38x2,5	m	1,0150	42,60	43,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	40,00	4,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	17,50	0,52
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	34,75	1,74
		<i>Total</i>	lei			10 046,38
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m			95,97 39,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2521216701015	Teava din otel 45x3,0	m	1,0150	47,00	47,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	40,00	5,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	17,50	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	34,75	2,19
		<i>Total</i>	lei			479,83
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			102,82

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)				39,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2521216701016	Teava din otel 57x3,0	m	1,0150	53,75	54,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	40,00	5,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	17,50	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,50	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	34,75	2,19
		Total	lei			1 747,91
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,73 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			573,13
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,03 5,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			1 554,23
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,21 4,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
		Total	lei			420,56
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,26 5,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
		Total	lei			1 161,80
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc			210,72 78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016011	Teu din otel 50x50x50	buc	1,0000	92,25	92,25
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			421,45
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc			185,98 78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016012	Teu din otel 40x40x40	buc	1,0000	67,50	67,50

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			371,95
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m			69,07
						13,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274119011	Teu din otel 32x32x32	buc	1,0000	50,25	50,25
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	75,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,00	3,38
		Total	lei			414,41
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m			56,76
						10,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2875274119012	Teu din otel 25x25x25	buc	1,0000	42,00	42,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			113,53
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc			44,26
						7,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2875274119013	Teu din otel 20x20x20	buc	1,0000	33,75	33,75
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	75,00	0,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,00	1,56
		Total	lei			88,52
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc			159,73
						78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016013	Trecere din otel 50x32	buc	1,0000	41,25	41,25
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			319,45
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc			159,73
						78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016014	Trecere din otel 50x40	buc	1,0000	41,25	41,25
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			319,45

1	2	3	4	5	6	7
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc			148,48 78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016015	Trecere din otel 40x32	buc	1,0000	30,00	30,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			593,90
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	m			36,81 13,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274119014	Trecere din otel 32x25	buc	1,0000	18,00	18,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	75,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,00	3,38
		Total	lei			73,63
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	m			36,82 13,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274119015	Trecere din otel 32x20	buc	1,0000	18,00	18,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	75,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,00	3,38
		Total	lei			147,27
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m			30,52 10,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2875274119016	Trecere din otel 25x20	buc	1,0000	15,75	15,75
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			61,03
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc			148,48 78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016016	Trecere din otel 40x15	buc	1,0000	30,00	30,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			296,95
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m			25,26 10,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2875274119017	Trecere din otel 20x15	buc	1,0000	10,50	10,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			50,53

1	2	3	4	5	6	7
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc			17,26 7,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2875274119018	Cot din otel dn 15	buc	1,0000	6,75	6,75
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	75,00	0,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	65,00	1,56
		Total	lei			172,61
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m			22,26 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2875274119019	Cot din otel dn 20	buc	1,0000	7,50	7,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			133,58
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m			25,26 10,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2875274119020	Cot din otel dn 25	buc	1,0000	10,50	10,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			151,58
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	m			33,81 13,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2875274119021	Cot din otel dn 32	buc	1,0000	15,00	15,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	75,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	45,00	1,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	65,00	3,38
		Total	lei			67,63
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc			152,23 78,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2875274016017	Cot din otel dn 50	buc	1,0000	33,75	33,75
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	39,00	4,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	40,00	2,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	34,75	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	23,85	0,72
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	25,00	26,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			304,45
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc			1 656,30 23,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2875274205111	Вентиль фланцевый 15кч19п2 dn. 50	buc	1,0000	1 626,00	1 626,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	45,00	1,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	65,00	4,94
		Total	lei			3 312,61
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			27,09 12,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			541,82

1	2	3	4	5	6	7
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			16,82 16,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,72
		Total	lei			336,45
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2			124,69 47,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	52,57	47,84
	2682162611311	Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75 6=60 мм	m2	1,0180	67,85	69,07
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	16,00	6,05
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	17,50	1,01
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	17,50	0,72
		Total	lei			9 071,24
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный PCT-120Л)	m2			98,17 12,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	52,57	12,25
	2682132601811	Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	1,1020	76,00	83,75
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	17,50	2,17
		Total	lei			11 092,32
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2			838,11 21,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2822115700011	Radiator din fonta M140-AO	m2	1,0100	805,00	813,05
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	8,20	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	45,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	65,00	2,99
		Total	lei			26 559,56
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			23,60 17,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Total	lei			747,82
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			38,26 25,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	52,57	25,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	36,00	3,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	16,95	0,42
		Total	lei			1 212,37

APROBAT:

Intocmit
Antoni V. - Director
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Vasilos I. - Director Tehnic
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4 Demolarea incalzire

Valoarea de deviz 10 675,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m	41,20	16,82 16,82	693,08 693,08
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	46,64	8,41 8,41	392,30 392,30
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	150,00	38,02 22,08	5 702,54 3 311,91

	Total	lei	6 787,92
	Asigurarea sociala	22,5 %	989,39
	Transport	6 %	143,44
	Total		7 920,75
	Cheltuieli de regie	8 %	633,66
	Total		8 554,41
	Beneficiu de deviz	4 %	342,19
	Total		8 896,60
	TVA	20 %	1 779,32
	Total deviz:		10 675,92
	Inclusiv salariu		4 397,29

Intocmit

Antoni V. - Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4
Demolarea incalzire**

Valoarea de deviz 10 675,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	83,6464	52,57	4 397,29
		Total manopera				4 397,29

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,9500	45,00	222,75
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,5000	34,75	573,38
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	30,3000	40,00	1 212,00
4.	2875274123510	Dop din fonta	buc	45,0000	8,50	382,50
		Total materiale de construcții				2 390,63
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	6 787,92
Asigurarea sociala	22,5 %	989,39
Transport	6 %	143,44
Total		7 920,75
Cheltuieli de regie	8 %	633,66
Total		8 554,41
Beneficiu de deviz	4 %	342,19
Total		8 896,60
TVA	20 %	1 779,32

Total deviz:

10 675,92

Intocmit

Antoni V. - Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor CLEMANTIN SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului și a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m			16,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200	52,57	16,82
		Total	lei			693,08
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,41
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,57	8,41
		Total	lei			392,30
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			38,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,57	22,08
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,50	2,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	34,75	3,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	40,00	8,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	45,00	1,48
		Total	lei			5 702,54

APROBAT:


Intocmit
Antoni V. - Director
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.


Investitor
Vasilos I. - Director Tehnic
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Mobila

Valoarea de deviz 132 608,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Стойка гардеробная	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
2		Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,00	6 525,00 0,00	65 250,00 0,00
3		Пост охраны	buc	1,00	18 500,00 0,00	18 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			108 750,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 305,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				110 055,00
		2. Lucrari de constructie				
4	Приказ Департаме нта	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,00	328,56 328,56	328,56 328,56
		<i>Total</i>	lei			328,56
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			73,93
		<i>Total</i>	6 %			
		<i>Total</i>				402,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	8 %			32,19
		<i>Total</i>				434,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			17,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				452,07 328,56

		Total	lei	110 507,07
		TVA	20 %	22 101,41
		Total deviz: Inclusiv salariu		132 608,48 328,56



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Mobila

Valoarea de deviz 132 608,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 5:						

Manopera:

1.	000000012	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	h-om.	6,2500	52,57	328,56
Total manopera						328,56

Materiale:

1.	000000011	Стойка гардеробная	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
2.	000000012	Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,0000	6 525,00	65 250,00
3.	000000013	Пост охраны	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00
Total materiale de construcții						108 750,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	110 507,07
TVA	20 %	22 101,41

Total deviz:

132 608,48

Intocmit

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Стойка гардеробная	buc			25 000,00 0,00
	000000011	Стойка гардеробная	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
		Total	lei			25 000,00
2		Вешалка гардеробная M163-01	buc			6 525,00 0,00
	000000012	Вешалка гардеробная M163-01	buc	1,0000	6 525,00	6 525,00
		Total	lei			65 250,00
3		Пост охраны	buc			18 500,00 0,00
	000000013	Пост охраны	buc	1,0000	18 500,00	18 500,00
		Total	lei			18 500,00
		2. Lucrari de constructie				
4	Приказ Департамента	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set			328,56 328,56
	000000012	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	h-om.	6,2500	52,57	328,56
		Total	lei			328,56

APROBAT:



Intocmit

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia Capitala a holului si
reparatia pardoselei in sala de
dans a Palatului Municipal de
Cultura mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 136 974,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ЩПВ-18	buc	1,00	421,81 124,59	421,81 124,59
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	311,11 147,72	311,11 147,72
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	6,00	151,47 82,01	908,81 492,06
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА	buc	1,00	368,47 82,01	368,47 82,01
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС40	100 buc	0,48	41 513,67 4 626,17	19 926,56 2 220,56
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС20	100 buc	0,48	32 513,67 4 626,17	15 606,56 2 220,56
7	08-03-595-2	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc	0,11	52 266,00 15 297,91	5 749,26 1 682,77
8	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	100 buc	0,03	29 616,33 15 298,00	888,49 458,94

1	2	3	4	5	6	7
9	507-0103	Lampa LB-20	buc	11,00	47,00 0,00	517,00 0,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,00	1 086,68 530,96	10 866,81 5 309,57
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,16	4 111,94 1 692,75	657,91 270,84
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	5 038,60 2 002,90	503,86 200,29
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	5 357,17 2 307,83	321,43 138,47
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	5 123,50 2 076,50	102,47 41,53
15	2451089	Cutie KM40002	buc	30,00	1,60 0,00	48,00 0,00
16	2451089	Cutie KM41004	buc	40,00	13,91 0,00	556,40 0,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,90	749,37 651,87	3 671,90 3 194,15
18	590-401	Cablu BBГНГ-FRLS-3*1.5	m	250,00	8,90 0,00	2 225,00 0,00
19	590-402	Cablu BBГНГ-FRLS-3*2.5	m	100,00	13,40 0,00	1 340,00 0,00
20	590-4011	Cablu BBГНГ-FRLS-2*1.5	m	80,00	6,15 0,00	492,00 0,00
21	590-4022	Cablu BBГНГ-FRLS-3*4	m	60,00	22,63 0,00	1 357,80 0,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00	2 095,47 1 251,16	8 381,86 5 004,66
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m	0,55	6 677,38 1 976,64	3 672,56 1 087,15
24	24584	Поворот 90*	buc	12,00	38,00 0,00	456,00 0,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,03	20 406,33 3 270,00	612,19 98,10
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	10,00	3,15 3,15	31,54 31,54

1	2	3	4	5	6	7
		(întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
27	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	26,00	15,77 15,77	410,05 410,05
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	1,00	8,94 8,94	8,94 8,94
		<i>Total</i>	lei			80 414,79
		<i>Asigurarea sociala</i>	22,5 %			5 225,51
		<i>Total</i>	8 %			4 393,42
		<i>Total</i>				90 033,72
		<i>Total</i>	76 %			17 650,62
		<i>Total</i>				107 684,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 461,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 145,41 40 875,12

		Total	lei	114 145,41
		TVA	20 %	22 829,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		136 974,49 40 875,12

Intocmit

Condritch V - Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6 Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 136 974,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	433,2120	52,57	22 773,97
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,5700	52,57	450,53
		Total manopera				40 875,12

Materiale:

1.	0002458401	Поворот 90*	buc	12,0000	38,00	456,00
2.	000590-401	Dulap de comanda , pina la 620x310x120 mm ЩРБ-18	buc	1,0000	250,00	250,00
3.	000590-402	Intreruptor BH32-3P/20A	buc	1,0000	82,00	82,00
4.	000590-403	Automat BA47-29/1/B6A	buc	6,0000	29,00	174,00
5.	000590-404	Automat АД12/16A/30mA	buc	1,0000	246,00	246,00
6.	000590-405	Corp de iluminat ПСС40	buc	48,0000	365,00	17 520,00
7.	000590-406	Corp de iluminat ПСС20	buc	48,0000	275,00	13 200,00
8.	000590-407	Corp de iluminat ЛБА3924	buc	11,0000	365,00	4 015,00
9.	000590-408	Corp de iluminat "Выход" ССА1001	buc	3,0000	138,50	415,50
10.	000590-410	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,0000	550,00	5 500,00
11.	000590-411	Intreruptor cu o clapa , la instalatie inchisa	buc	16,0000	23,48	375,68
12.	000590-412	Priza de fisa la instalatie inchisa	buc	10,0000	29,36	293,60
13.	000590-413	Intreruptor cu doua clape , la instalatie inchisa	buc	6,0000	28,00	168,00
14.	000590-414	Intreruptor cu o clapa , la instalatie deschisa	buc	2,0000	28,00	56,00
15.	000590-419	Teava gofro din viniplast , D=25	m	400,0000	3,20	1 280,00
16.	000590-420	Canal metalic 40x25	m	55,0000	37,80	2 079,00
17.	002451089	Cutie KM40002	buc	30,0000	1,60	48,00
18.	0024510911	Cutie KM41004	buc	40,0000	13,91	556,40
19.	00507-0103	Lampa LB-20	buc	11,0000	47,00	517,00
20.	00590-40101	Cablu BBГНГ-FRLS-3x1,5	m	250,0000	8,90	2 225,00
21.	00590-40102	Cablu BBГНГ-FRLS-3x2,5	m	100,0000	13,40	1 340,00
22.	00590-40103	Cablu BBГНГ-FRLS-2x1,5	m	80,0000	6,15	492,00
23.	00590-40104	Cablu BBГНГ-FRLS-3x4	m	60,0000	22,63	1 357,80
24.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	8,3880	56,00	469,73
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,1198	19,00	97,29

26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	70,2350	5,00	351,18
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4136	46,47	19,21
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,2350	5,00	351,18
29.	1019852	Vopsea	kg	0,3180	46,00	14,64
30.	1100113	Scoabe	kg	0,2000	1,20	0,24
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0400	15 500,00	620,00
32.	5009030	Flanse	10 buc	4,0000	10,00	40,00
33.	5009031	Scoabe	10 buc	26,8000	1,20	32,16
34.	5009061	Fisa de izolatie	buc	98,5200	0,60	59,11
35.	5009070	Racordari	10 buc	7,2000	30,00	216,00
Total materiale de constructii						54 917,72

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	14,3615	30,00	430,85
2.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8320	30,00	24,96
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,3600	30,00	580,80
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9438	250,00	1 235,96
Total utilaje de constructii						2 272,57

Total	lei	114 145,41
TVA	20 %	22 829,08

Total deviz:

136 974,49

Intocmit

Condritch V - Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vasilos I. - Director Tehnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor CLEMANTIN SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 III PB-18	buc			421,81
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59
	000590-401	Dulap de comanda , pina la 620x310x120 mm III PB-18	buc	1,0000	250,00	250,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	56,00	5,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	19,00	1,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			421,81
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			311,11
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,72
	000590-402	Intreruptor BH32-3P/20A	buc	1,0000	82,00	82,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	19,00	8,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	46,00	2,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	15 500,00	46,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	250,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			311,11
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			151,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01
	000590-403	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	29,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 500,00	15,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			908,81
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, A12/16A/30mA	buc			368,47
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01
	000590-404	Automat A12/16A/30mA	buc	1,0000	246,00	246,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	15 500,00	15,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
		Total	lei			368,47
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС40	100 buc			41 513,67
						4 626,17
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,17
	000590-405	Corp de iluminat ПСС40	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			19 926,56
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС20	100 buc			32 513,67
						4 626,17
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,17
	000590-406	Corp de iluminat ПСС20	buc	100,0000	275,00	27 500,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
		Total	lei			15 606,56
7	08-03-595-2	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc			52 266,00
						15 297,91
	1	Muncitor	h-om	291,0000	52,57	15 297,91
	000590-407	Corp de iluminat ЛБА3924	buc	100,0000	365,00	36 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	19,00	35,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	250,00	432,55
		Total	lei			5 749,26
8	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	100 buc			29 616,33
						15 298,00
	1	Muncitor	h-om	291,0000	52,57	15 298,00
	000590-408	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	buc	100,0000	138,50	13 850,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8700	19,00	35,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300	250,00	432,67
		Total	lei			888,49
9	507-0103	Lampa LB-20	buc			47,00
						0,00
	00507-0103	Lampa LB-20	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			517,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc			1 086,68
						530,96
	1	Muncitor	h-om	10,1000	52,57	530,96
	000590-410	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	1,0000	550,00	550,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	19,00	5,70
	1100113	Scoabe	kg	0,0200	1,20	0,02
		Total	lei			10 866,81
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 111,94
						1 692,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,75
	000590-411	Intreruptor cu o clapa , la instalatie inchisa	buc	100,0000	23,48	2 348,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			657,91
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 038,60
						2 002,90
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,90

1	2	3	4	5	6	7
	000590-412	Priza de fisa la instalatie inchisa	buc	100,0000	29,36	2 936,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	19,00	28,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			503,86
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 357,17
						2 307,83
	1	Muncitor	h-om	43,9000	52,57	2 307,83
	000590-413	Intreruptor cu doua clape , la instalatie inchisa	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		Total	lei			321,43
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 123,50
						2 076,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,57	2 076,50
	000590-414	Intreruptor cu o clapa , la instalatie deschisa	buc	100,0000	28,00	2 800,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	30,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
		Total	lei			102,47
15	2451089	Cutie KM40002	buc			1,60
						0,00
	002451089	Cutie KM40002	buc	1,0000	1,60	1,60
		Total	lei			48,00
16	2451089	Cutie KM41004	buc			13,91
						0,00
	0024510911	Cutie KM41004	buc	1,0000	13,91	13,91
		Total	lei			556,40
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			749,37
						651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
		Total	lei			3 671,90
18	590-401	Cablu BBΓHF-FRLS-3*1.5	m			8,90
						0,00
	00590-40101	Cablu BBΓHF-FRLS-3x1,5	m	1,0000	8,90	8,90
		Total	lei			2 225,00
19	590-402	Cablu BBΓHF-FRLS-3*2.5	m			13,40
						0,00
	00590-40102	Cablu BBΓHF-FRLS-3x2,5	m	1,0000	13,40	13,40
		Total	lei			1 340,00
20	590-4011	Cablu BBΓHF-FRLS-2*1.5	m			6,15
						0,00
	00590-40103	Cablu BBΓHF-FRLS-2x1,5	m	1,0000	6,15	6,15
		Total	lei			492,00
21	590-4022	Cablu BBΓHF-FRLS-3*4	m			22,63
						0,00
	00590-40104	Cablu BBΓHF-FRLS-3x4	m	1,0000	22,63	22,63
		Total	lei			1 357,80
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 095,47
						1 251,16
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,16
	000590-419	Teava gofro din viniplast , D=25	m	100,0000	3,20	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,60	10,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		Total	lei			8 381,86
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m			6 677,38
						1 976,64
	1	Muncitor	h-om	37,6000	52,57	1 976,64
	000590-420	Canal metalic 40x25	m	100,0000	37,80	3 780,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	56,00	383,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,51
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	46,47	18,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	5,00	62,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	30,00	74,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	250,00	320,00
		Total	lei			3 672,56
24	24584	Поворот 90*	buc			38,00
						0,00
	0002458401	Поворот 90*	buc	1,0000	38,00	38,00
		Total	lei			456,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			20 406,33
						3 270,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 270,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	56,00	235,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	19,00	513,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	15 500,00	15 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	250,00	435,00
		Total	lei			612,19
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,15
						3,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,57	3,15
		Total	lei			31,54
27	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			15,77
						15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,57	15,77
		Total	lei			410,05
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc			8,94
						8,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	52,57	8,94
		Total	lei			8,94

APROBAT:

Intocmit
Condritch V - Director
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Vasilos I. - Director Tehnic
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.