

Academia militară a Forțelor Armate

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 622 550,48 Lei

Coordonat

Antreprenor

Deviz in suma de 622 550,48 Lei

Confirmat

Beneficiar

“ ” 2019

“ ” 2019

DEVIZ - OFERTA**Lucrări de reparație capitală a Punctului medical****Valoarea de deviz 622 550,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salon 1. 1.1. Lucrari de demontare / demolare				
1	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
5	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
6	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
8	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
9	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Salon 1. 1.1. Lucrari de demontare / demolare						
		1.2. Lucrari de reparatie				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
14	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mm	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
16	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
17	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
19	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
22	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22

1	2	3	4	5	6	7
		tavane fara izolatie				
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
32	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 1.2. Lucrari de reparatie						29 631,39
		2. Salon 2. 2.1. Lucrari de demontare / demolare				
33	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43	308,56

1	2	3	4	5	6	7
					14,72	294,40
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
37	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
38	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
40	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
41	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
42	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Salon 2. 2.1. Lucrari de demontare / demolare						
					1 202,90	
		2.2. Lucrari de reparatie				
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
45	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
46	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
47	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
48	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84

1	2	3	4	5	6	7
49	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
50	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
51	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
52	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
54	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
55	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
57	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
58	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
60	CI06C	Placaj din faină smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
61	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
62	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având	buc	1,00	159,22	159,22

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"			33,60	33,60
63	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
64	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 2.2. Lucrari de reparatie						
					29 677,47	
		3. Birou sef Serviciu medical 3.1. Lucrari de demontare / demolare				
65	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
68	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
69	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
70	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
72	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
73	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
74	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Birou sef Serviciu medical 3.1. Lucrari de demontare / demolare						
					1 202,90	
		3.2. Lucrari de reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
77	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
78	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
79	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
80	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
81	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
83	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	60,00	21,72	1 303,03

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,60	1 056,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
93	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
96	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 3.2. Lucrari de reparatie						29 631,39
		4. Birou sef Punct medical 4.1. Lucrari de demontare / demolare				
97	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
101	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
103	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
104	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
105	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
106	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Birou sef Punct medical 4.1. Lucrari de demontare / demolare						
						1 202,90
4.2. Lucrari de reparatie						
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
109	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mm	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
111	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
112	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
113	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
115	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	60,00	108,80	6 527,82

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			76,80	4 608,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
118	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
125	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
126	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
128	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68

1	2	3	4	5	6	7
Total 4.2. Lucrari de reparatie						29 631,39
		5. Sala de proceduri 5.1. Lucrari de demontare / demolare				
129	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
133	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
134	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
135	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
136	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
137	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
138	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Sala de proceduri 5.1. Lucrari de demontare / demolare						1 202,90
		5.2. Lucrari de reparatie				
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
140	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40

1	2	3	4	5	6	7
141	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
142	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
143	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
144	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
146	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, pardoselelor si tavanelor cu Betongrund	m2	80,00	3,73 0,96	298,80 76,80
148	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,00	141,20 35,20	2 823,95 704,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,00	157,25 78,40	9 435,15 4 704,00
150	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	2,30 0,96	46,08 19,20
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	25,30 17,60	505,92 352,00
153	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
154	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
155	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 5.2. Lucrari de reparatie						27 838,24
		6. Sala de pansament 6.1. Lucrari de demontare / demolare				
156	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
160	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
161	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
162	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
163	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
164	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
165	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Sala de pansament 6.1. Lucrari de demontare / demolare						1 202,90
		6.2. Lucrari de reparatie				
166	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
167	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
168	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
169	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
170	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
171	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
173	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, pardoselelor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
175	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,00	141,20 35,20	2 823,95 704,00
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	60,00	157,25 78,40	9 435,15 4 704,00
177	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	2,30 0,96	46,08 19,20
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	25,30 17,60	505,92 352,00
180	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,00	803,18	803,18

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			60,80	60,80
181	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
182	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 6.2. Lucrari de reparatie						
					27 763,54	
		7. Sala triaj medical 7.1. Lucrari de demontare / demolare				
183	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
186	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
187	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
188	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
190	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
191	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
192	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Sala triaj medical 7.1. Lucrari de demontare / demolare						
					1 202,90	

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Lucrari de reparatie				
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
194	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
195	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
196	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
197	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
198	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
199	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
201	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
203	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	80,00	2,30	184,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			0,96	76,80
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
210	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
211	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
213	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 7.2. Lucrari de reparatie						26 612,16
		8. Sala fizioproceduri 8.1. Lucrari de demontare / demolare				
214	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
216	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
218	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
219	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80

1	2	3	4	5	6	7
220	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
221	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
222	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
223	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Sala fizioproceduri 8.1. Lucrari de demontare / demolare 1 202,90						
		8.2. Lucrari de reparatie				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
225	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
226	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
227	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mm	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
228	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
229	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
230	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
232	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
235	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
241	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
242	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
243	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
244	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
245	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 8.2. Lucrari de reparatie						29 631,39

1	2	3	4	5	6	7
		9. Sala antropometrie si evidenta medicala 9.1. Lucrari de demontare / demolare				
246	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
249	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
250	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
251	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
252	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
253	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
254	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
255	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Sala antropometrie si evidenta medicala 9.1. Lucrari de demontare / demolare						
						1 202,90
		9.2. Lucrari de reparatie				
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
257	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
258	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm ²	m	30,00	30,08	902,46

1	2	3	4	5	6	7
					10,88	326,40
259	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
260	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
261	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
262	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
264	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40
267	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
273	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi	m2	2,00	157,25	314,50

1	2	3	4	5	6	7
		de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			78,40	156,80
274	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
275	SD03A	Robinet pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
276	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colț inter, 4 îmbinări, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
277	CN23C	Vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 9.2. Lucrări de reparație						
						29 631,39
		10. Farmacia 10.1. Lucrări de demontare / demolare				
278	RpCO56A	Demontări: uși	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
279	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	60,00	8,67 8,64	520,20 518,40
280	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
281	RpSC05A	Demontarea unui lavuar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
282	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu secțiunea 2,5mm	m	30,00	1,12 1,12	33,60 33,60
283	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu secțiunea 1,5mm	m	15,00	1,12 1,12	16,80 16,80
284	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat	buc	2,00	7,04 7,04	14,08 14,08
285	RpEE24A	Demontarea întrerupătoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
286	TrB01A1-	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	3,00	47,04	141,12

1	2	3	4	5	6	7
	9	(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m			47,04	141,12
287	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Farmacia 10.1. Lucrari de demontare / demolare						
		10.2. Lucrari de reparatie				1 202,90
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
289	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
290	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
291	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
292	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
293	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
294	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	60,00	3,73 0,96	224,10 57,60
296	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,00	108,80 76,80	6 527,82 4 608,00
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	80,00	3,73 0,96	298,80 76,80
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,00	50,32 39,04	3 019,24 2 342,40

1	2	3	4	5	6	7
299	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,00	12,99 6,40	779,40 384,00
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,30 0,96	138,24 57,60
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,00	21,72 17,60	1 303,03 1 056,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,00	25,30 17,60	2 023,68 1 408,00
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
306	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
307	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
309	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 10.2. Lucrari de reparatie						29 706,09
		11. Farmacia inclusiv debara				
		11.1. Lucrari de demontare / demolare				
310	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,00	8,67	606,90

1	2	3	4	5	6	7
					8,64	604,80
312	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum	m2	20,00	15,43 14,72	308,56 294,40
313	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
314	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	60,00	1,12 1,12	67,20 67,20
315	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	25,00	1,12 1,12	28,00 28,00
316	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,00	7,04 7,04	28,16 28,16
317	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	3,00	1,92 1,92	5,76 5,76
318	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
319	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Farmacia inclusiv debara 11.1. Lucrari de demontare / demolare 1 348,48						
		11.2. Lucrari de reparatie				
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	49,88 22,40	997,60 448,00
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
322	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mm	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
323	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mm	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
324	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64

1	2	3	4	5	6	7
325	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
326	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	4,00	279,68 34,88	1 118,72 139,52
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	80,00	3,73 0,96	298,80 76,80
328	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,00	108,80 76,80	8 703,76 6 144,00
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	100,00	3,73 0,96	373,50 96,00
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,00	50,32 39,04	4 025,65 3 123,20
331	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,00	12,99 6,40	1 039,20 512,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,00	2,30 0,96	184,32 76,80
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,00	21,72 17,60	1 737,37 1 408,00
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,00	2,30 0,96	230,40 96,00
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,00	25,30 17,60	2 529,60 1 760,00
337	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,00	157,25 78,40	314,50 156,80
338	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	1,00	803,18	803,18

1	2	3	4	5	6	7
		12.2. Lucrari de reparatie				
351	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	49,88 22,40	748,20 336,00
352	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
353	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,00	30,08 10,88	902,46 326,40
354	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	15,00	26,16 10,88	392,34 163,20
355	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
356	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	2,00	52,03 9,92	104,07 19,84
357	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	2,00	279,68 34,88	559,36 69,76
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	50,00	3,73 0,96	186,75 48,00
359	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,00	108,80 76,80	5 439,85 3 840,00
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	50,00	3,73 0,96	186,75 48,00
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	50,32 39,04	2 516,03 1 952,00
362	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	20,00	116,74 70,46	2 334,76 1 409,22
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,00	12,99 6,40	649,50 320,00
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,00	2,30 0,96	115,20 48,00

1	2	3	4	5	6	7
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	21,72 17,60	1 085,86 880,00
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	2,30 0,96	161,28 67,20
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	25,30 17,60	1 770,72 1 232,00
368	CG36A	Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC (4 colt inter, 4 imbinari, 2 stopuri)	m2	20,00	295,95 41,60	5 918,95 832,00
369	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	66,03 27,84	132,07 55,68
Total 12.2. Lucrari de reparatie						
						25 793,10
		13. Filtru sanitar. 13.1. Lucrari de demontare / demolare				
370	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
371	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	25,11 24,96	251,10 249,60
372	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,00	51,24 51,20	1 537,35 1 536,00
373	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	30,40 30,40	30,40 30,40
374	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	35,20 35,20	35,20 35,20
375	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	41,60 41,60	41,60 41,60
376	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	20,00	1,12 1,12	22,40 22,40
377	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	10,00	1,12 1,12	11,20 11,20
378	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00	7,04 7,04	7,04 7,04
379	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	2,00	1,92	3,84

1	2	3	4	5	6	7
					1,92	3,84
380	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
381	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Filtru sanitar13.1. Lucrari de demontare / demolare						
2 213,63						
		13.2. Lucrari de reparatie				
382	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,94 25,92	2 554,09 46,66
383	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00	30,08 10,88	601,64 217,60
384	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,00	26,16 10,88	261,56 108,80
385	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
386	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	1,00	52,03 9,92	52,03 9,92
387	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat 4x36W	buc	1,00	279,68 34,88	279,68 34,88
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	30,00	3,73 0,96	112,05 28,80
389	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	108,80 76,80	3 263,91 2 304,00
390	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,00	141,20 35,20	705,99 176,00
391	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	30,00	157,25 78,40	4 717,57 2 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
392	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,00	116,74 70,46	583,69 352,30
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,00	2,30 0,96	11,52 4,80
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	25,30 17,60	126,48 88,00
395	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	803,18 60,80	803,18 60,80
396	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	159,22 33,60	159,22 33,60
397	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 151,42 134,40	1 151,42 134,40
398	Cost de piata	Cabina de dus 80x80cm, inclusiv montarea	buc	1,00	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
Total 13.2. Lucrari de reparatie						18 118,91
		14. Hol 14.1. Lucrari de demontare				
399	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	20,00	15,84 5,44	316,70 108,80
400	RpCO56A	Demontari: usi	m2	1,80	13,44 13,44	24,19 24,19
401	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,00	26,88 26,88	53,76 53,76
402	RpEE24C	Demontarea automate electrice	buc	12,00	18,56 18,56	222,72 222,72
403	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 2,5mm	m	70,00	1,12 1,12	78,40 78,40
404	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu cu sectiunea 1,5mm	m	50,00	1,12	56,00

1	2	3	4	5	6	7
					1,12	56,00
405	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, prize	buc	1,00	1,92 1,92	1,92 1,92
406	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,00	7,04 7,04	28,16 28,16
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	150,00	8,67 8,64	1 300,50 1 296,00
408	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	47,04 47,04	141,12 141,12
409	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	36,06 0,00	108,19 0,00
Total Hol 14.1. Lucrari de demontare						2 331,66
		14.2. Lucrari de reparatie				
410	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,00	26,16 10,88	1 307,80 544,00
411	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	70,00	30,08 10,88	2 105,73 761,60
412	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc	1,00	34,88 8,64	34,88 8,64
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund	m2	150,00	3,73 0,96	560,25 144,00
414	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	150,00	108,80 76,80	16 319,55 11 520,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	150,00	3,73 0,96	560,25 144,00
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,00	50,32 39,04	7 548,09 5 856,00
417	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	60,00	116,74 70,46	7 004,28 4 227,65

1	2	3	4	5	6	7
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,00	12,99 6,40	1 948,50 960,00
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betongrund	m2	150,00	3,73 0,96	560,25 144,00
420	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,00	21,72 17,60	3 257,57 2 640,00
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,00	2,30 0,96	460,80 192,00
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,00	25,30 17,60	5 059,20 3 520,00
Total 14.2. Lucrari de reparatie						46 727,14

Cheltuieli directe	Lei	434 291,59
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	48 362,02
Transport	4,00 %	8 743,09
Total	100,00 +	491 396,70
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 741,90
Total	100,00 +	506 138,60
Beneficiu	2,50 %	12 653,47
Total	100,00 +	518 792,07
TVA	20,00 %	103 758,41
Total deviz:		622 550,48

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)