

**Lucrari de reparatie a strazii Tineretului  
si o portiune a strazii Dacia din s.Tocuz  
raionul Causeni**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTĂ

### reparatii

Valoarea de deviz 547 225,355 lei

Intocmit in preturi curente 15.04.2019

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
		<b>1.1. PC 0+00-2+50</b>				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,770	484,210 0,000	4 246,520 0,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,770	107,200 12,576	940,146 110,292
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)	100 m3	8,770	999,665 0,000	8 767,058 0,000
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei)	100 m3	2,180	983,533 0,000	2 144,103 0,000
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	2,180	999,733 0,000	2 179,417 0,000
		<b>Total PC 0+00-2+50</b>				<b>18 277,244</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>110,292</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. PC 2+50 - 7+50</b>				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (sapatura covatei)	100 m3	4,370	983,527 0,000	4 298,013 0,000
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	2,180	999,733 0,000	2 179,417 0,000
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	51,491 0,000	772,367 0,000
		<b>Total PC 2+50 - 7+50 Inclusiv salariu</b>				<b>7 249,797</b>
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>25 527,041 110,292</b>
		<b>2. Sistem rutier</b>				
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip	m3	262,500	208,353 6,288	54 692,634 1 650,600
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,250	8 660,349 207,085	227 334,171 5 435,976
		<b>Total Sistem rutier Inclusiv salariu</b>				<b>282 026,805 7 086,576</b>
		<b>3. Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00 - 2+50</b>				
12	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	31,000	68,749 68,749	2 131,213 2 131,213
13	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,500	164,746 164,746	576,610 576,610
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm.	m3	25,000	516,375 41,501	12 909,370 1 037,520

1	2	3	4	5	6	7
15	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=10 cm.	m3	25,000	1 356,287 133,725	33 907,169 3 343,120
16	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (reazem din beton monolit 2 buc.)	m3	3,400	1 356,472 133,725	4 612,005 454,664
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (dinte 90 buc.)	m3	5,400	1 356,418 133,725	7 324,658 722,114
18	RpAr7A	. Umplerea rosturilor cu bitum.	m	90,000	11,620 4,611	1 045,800 415,008
		<b>Total Consolidarea santurilor triunghilare cu beton monolit PC 0+00 - 2+50 Inclusiv salariu</b>				<b>62 506,825 8 680,249</b>
		<b>4. Rigole dreptunghiulare cu gratie de scurgere PC 2+50</b>				
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,030	858,000 0,000	25,740 0,000
20	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,100	80,480 80,480	8,048 8,048
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip pietris	m3	0,440	281,134 37,727	123,699 16,600
22	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 5,05 x 0,68 x 0,39 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 buc)	m3	2,520	4 186,694 507,232	10 550,470 1 278,225
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,500	479,814 116,538	1 199,536 291,344
		<b>Total Rigole dreptunghiulare cu gratie de scurgere PC 2+50 Inclusiv salariu</b>				<b>11 907,493 1 594,217</b>
		<b>5. lucrari de profilare</b>				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	15,000	51,491 0,000	772,367 0,000

