

IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
(denumirea obiectivului)

Lucrari de reconstrucție a acoperișului (tip plat în tip șarpant)a acoperisului cam 7 din
str. Nicolae Testimiteanu 22/2

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 540 164,87 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5. PE-18)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli de la fatada 30%)	m2	485,00	13,09 12,52	6 349,91 6 073,46
2	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (placi prefabricate de parapet AP-24-5, 48 buc)	m3	4,70	655,36 494,39	3 080,18 2 323,64
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (sectoare monolite la parapet)	m3	0,14	311,86 255,07	43,66 35,71
4	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	21,80	189,97 140,06	4 141,45 3 053,20
5	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (placi PVS - 1, 13 buc)	m3	0,91	655,52 494,37	596,52 449,88
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	89,70	0,57 0,53	51,18 47,76
7	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	10,00	56,83 51,02	568,30 510,18

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	414,00	0,57 0,53	234,39 220,31
9	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (placi PM-6, 2 buc)	m3	1,30	655,66 494,48	852,36 642,83
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (iesirea pe acoperis sec. 1-1, SAC7)	m3	7,50	185,27 183,23	1 389,53 1 374,23
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (sub ferestre PE-170)	m3	2,26	185,30 183,27	418,77 414,18
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,60	19,71 19,71	31,54 31,54
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (canale de ventilare vechi PVS)	m3	16,80	180,13 178,09	3 026,23 2 991,97
14	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (nord A, SAC8)	m2	13,00	112,84 95,08	1 466,91 1 236,03
15	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	45,30	15,82 4,55	716,87 205,93
16	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	120,00	8,36 7,42	1 003,21 890,50
17	RpCB13B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat	m3	0,60	1 426,37 317,70	855,82 190,62

1	2	3	4	5	6	7
		in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (sub talpa la sarpanta)				
18	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate de fatada pentru inlocuire sau demolare (placi de ingradire balcoane 6,0x1,0m, SAC15, 16)	m3	9,36	655,39 494,42	6 134,47 4 627,79
19	RpCI42F k=1,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600,00	47,69 46,61	28 615,14 27 967,14
20	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	600,00	14,84 13,91	8 906,40 8 348,40
21	IzF11B k=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Scoaterea cheramzitului	m3	36,00	62,43 59,74	2 247,36 2 150,64
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea deseuri in auto)	100 m3	1,30	832,00 0,00	1 081,60 0,00
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	213,30	26,32 0,00	5 613,06 0,00
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,30	154,87 17,48	201,33 22,73
25		Volumul si costul materialelor recuperabile in urma demontarilor se apreciaza intre beneficiar si antreprenor prin act bilateral	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			77 626,19
		Total Lucrari de pregatire, demontari (SAC, PE-5. PE-18) Inklusiv salariu				77 626,19 63 808,67
		2. Pereti (SaC8)				
26	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (d=12mm, l=200mm)	buc	152,00	20,41 20,41	3 101,90 3 101,90

1	2	3	4	5	6	7
27	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (mortar tip Resisto fluid anchor)	buc	152,00	38,35 37,10	5 829,60 5 639,80
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi)	m3	2,66	1 361,68 245,85	3 622,07 653,96
29	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	30,40	84,21 57,98	2 560,07 1 762,44
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,20	15,89 4,60	543,54 157,23
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,40	14,62 3,29	2 666,42 600,63
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Centura Cm1)	m3	10,00	1 361,64 245,81	13 616,40 2 458,14
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	69,49 46,38	3 474,70 2 319,00
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,50	15,92 4,59	2 586,54 746,26

1	2	3	4	5	6	7
35	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	450,00	14,62 3,29	6 580,08 1 481,85
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (elemente de ancorare B1)	kg	96,00	23,74 9,74	2 279,03 935,01
37	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc	120,00	8,36 7,42	1 003,21 890,50
38	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	3,36	46,92 32,44	157,66 108,99
		<i>Total</i>	Lei			48 021,22
		Total Pereti (SaC8) Inclusiv salariu				48 021,22 20 855,71
		3. Acoperis				
		3.1. Acoperis				
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv confecții metalice de jonctiune - 864,00 kg	m3	13,90	5 504,86 1 117,29	76 517,54 15 530,34
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Carcas)	m3	12,06	4 966,74 1 043,59	59 898,89 12 585,67
41	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai puțin	m2	30,24	46,80 32,47	1 415,21 981,86
42	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	25,96	275,87 95,08	7 161,57 2 468,34
43	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (150x20mm), la construcții obișnuite. (14,0 m3)	m2	930,00	62,37 13,68	58 006,05 12 724,35

1	2	3	4	5	6	7
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	930,00	19,29 11,60	17 936,11 10 783,35
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm , pas 350mm), la constructii obisnuite. (8,5 m3) si 24,8m2 balcoane	m2	954,80	43,53 13,68	41 563,12 13 063,86
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (coame 85,2 m si 24,8m2 la balcoane)	m2	954,80	197,32 53,34	188 398,59 50 926,17
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (carcasa pentru captuseala cu lambriu) inclusiv 0,48m3 la balcoane	m3	1,30	4 970,18 1 043,55	6 461,24 1 356,61
48	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (sreasina, inclusiv 48m2 - la balcon)	m2	178,00	211,86 81,17	37 710,73 14 447,38
49	CE42A	Executarea lucarnelor (exclusiv cercevele)	buc	4,00	1 109,60 306,22	4 438,41 1 224,89
50	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada)	m	150,00	71,96 4,64	10 793,70 695,70
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ingradire la acoperis)	kg	1 213,00	22,59 9,74	27 401,61 11 814,38
52	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	42,45	69,52 51,02	2 951,03 2 165,95
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	23,32	275,89 95,09	6 433,78 2 217,43
54	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	23,32	70,24 18,08	1 638,04 421,59
55	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	145,00	148,87 13,91	21 585,59 2 017,53

1	2	3	4	5	6	7
		(coturi 4buc, racordari la burlan 6buc)				
56	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 10 mm (coturi 12 buc, coturi de capat 6 buc)	m	128,00	123,13 16,23	15 761,01 2 077,82
		<i>Total</i>	Lei			586 072,22
		Total Acoperis Inclusiv salariu				586 072,22 157 503,22
		3.2. Nod A SAC pl.4				
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Praimer	m2	600,00	7,14 1,86	4 282,92 1 113,12
58	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum - Rubemast RHP	m2	600,00	55,52 3,71	33 314,64 2 226,24
59	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata "Nobasi; 73/m3 gr.190mm	m2	600,00	224,36 7,42	134 616,48 4 452,48
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Pelicola anticondens	m2	600,00	19,29 11,60	11 571,66 6 957,00
61	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	600,00	42,16 11,60	25 296,00 6 957,00
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp1 100x100	kg	1 146,00	21,94 1,39	25 145,24 1 594,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			234 226,94
		Total Nod A SAC pl.4 Inclusiv salariu				234 226,94 23 300,39
		<i>Total</i>	Lei			820 299,16
		Total Acoperis Inclusiv salariu				820 299,16 180 803,61
		4. Ferestre si vitralii				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice culoarea alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90gr. sistem de scurgere la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (la balcoane)	m2	82,37	1 093,27 33,86	90 053,04 2 788,83
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500 mm	m	63,84	314,50 4,18	20 077,52 266,68
65	CK26A	Glafuri din aluminiu montate la ferestre din mase plastice (exterioare) l=200mm	m	63,84	176,42 16,70	11 262,64 1 066,27
66	CK23A	Ferestre din mase plastice culoarea alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90gr. sistem de scurgere la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (cu gratar - lucarne)	m2	4,00	1 122,26 43,60	4 489,03 174,39
67	CK23B	Ferestre din mase plastice culoarea alba, cu profil armat, cu 4 canaturi cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90gr. sistem de scurgere la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (subsol)	m2	4,03	1 093,13 33,84	4 405,32 136,36
		<i>Total</i>	Lei			130 287,55
		Total Ferestre si vitralii Inclusiv salariu				130 287,55 4 432,53
		5. Finisarea exterioara (SAC 5)				
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	631,00	95,52 78,85	60 273,60 49 751,82

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (146 m2 la balcoane)				
69	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Soclu polisteren g=80mm, inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80mm 6.2 m2)	m2	93,50	214,36 97,91	20 042,94 9 154,48
70	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Mai sus de cota zero polisteren g=80mm, inclusiv vata minerala in jurul golurilor g=80mm 183.13 m2)	m2	1 214,68	214,36 97,91	260 376,04 118 927,13
71	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren g-50mm	m2	137,52	156,29 79,68	21 493,36 10 957,74
72	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Fascrock g=50mm, densitatea 195kg/m3	m2	95,00	247,85 107,14	23 545,95 10 178,09
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Fascrock g=50mm densitatea 195kg/m3 glafuri la ferestre si usi	m2	169,94	247,85 107,14	42 118,80 18 206,93
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1 686,70	77,94 56,58	131 468,74 95 439,37

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior Bazalt inclusiv 146m2 la balcoane)				
75	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de exterior	m2	-1 686,70	30,82 22,26	-51 976,78 -37 550,18
76	RpCM26A	Repararea placajelor din gresie (placi sau piscoturi), glazurate sau natur, fixate cu mortar de ciment- var marca 100-T, de 2,5 cm grosime, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment alb sau colorat in tonul placilor, in camere de peste 10 mp, placile avind suprafata de pina la 60 cmp pe bucata, o singura culoare si forma Restabilit placi tip Cosauti	m2	36,00	349,93 194,80	12 597,46 7 012,66
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (146m2 la balcoane)	m2	1 593,20	14,51 5,57	23 123,65 8 866,93
78	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata Flexodekor inclusiv 146m2 la balcoane)	m2	1 593,20	43,05 20,87	68 592,91 33 251,68
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (de exterior Bazalt) glafuri de usi si ferestre	m2	169,94	77,95 56,58	13 246,09 9 615,97
80	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-169,94	30,82 22,26	-5 236,78 -3 783,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) de exterior				
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	169,94	14,51 5,56	2 466,50 945,69
82	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata Flexodekor)	m2	169,94	43,05 20,87	7 316,33 3 546,68
83	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 946,50	42,11 34,79	81 972,44 67 709,23
84	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm PL7 Fragment2 SO	m	280,00	82,64 44,06	23 139,09 12 337,08
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,30	44,13 38,95	410,45 362,23
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Fascrock g=50mm densitatea 195kg/m3 glafuri la ferestre si usi	m2	2,80	247,99 107,17	694,36 300,07
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,80	77,96 56,65	218,28 158,62
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,80	14,56 5,63	40,78 15,77

1	2	3	4	5	6	7
89	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (vopsea acrilica structurata Flexodekor)	m2	2,80	43,04 20,87	120,51 58,44
		<i>Total</i>	Lei			736 044,72
		Total Finisarea exterioara (SAC 5) Inklusiv salariu				736 044,72 415 463,21
		6. Lucrari auxiliare				
		6.1. Canale de ventilare				
90	CL26A	Rame metalice gata confectionate (L50x5 - 5x60) inclusiv 148kg - ferme gata confectionate pentru acoperire din tabla la balcoane	kg	4 987,66	19,66 5,57	98 035,60 27 759,35
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,84	850,52 298,69	4 116,54 1 445,66
92	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bare 50x50 mm)	m3	3,18	4 964,47 1 043,69	15 787,03 3 318,95
93	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,18	275,90 95,09	877,37 302,40
94	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala gr-50mm)	m2	566,60	82,58 7,42	46 790,29 4 204,81
95	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla zincata plana gr-0.8mm)	m2	562,90	172,48 46,38	97 087,31 26 107,30
96	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla zincata plana gr-0.5mm)	m2	562,90	142,51 46,38	80 217,17 26 107,30

1	2	3	4	5	6	7
97	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Tabla cutata tip Ranila	m2	188,90	175,81 46,38	33 210,70 8 761,18
98	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=320mm)	m	33,64	106,37 51,03	3 578,38 1 716,52
99	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (b=460mm tabla galvaniozata)	m	54,00	106,42 51,02	5 746,68 2 754,98
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	6,67	1 253,69 204,09	8 362,12 1 361,25
101	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,00	82,22 55,66	10 688,30 7 235,28
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi=140 buc	kg	364,00	28,26 9,74	10 285,79 3 545,29
		<i>Total</i>	Lei			414 783,28
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				414 783,28 114 620,27
		6.2. Consolidarea balcoanelor (SAC 15) (Pb1)				
103	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	72,00	19,02 19,02	1 369,13 1 369,13

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime				
104	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii - mortar Rezisto Fluid Ancor	buc	72,00	28,10 26,90	2 023,52 1 936,82
105	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Stilpi ST-1	m3	1,08	1 361,06 246,07	1 469,94 265,76
106	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,00	84,65 57,98	1 523,70 1 043,55
107	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,40	15,92 4,59	802,27 231,44
108	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,80	14,62 3,29	3 987,88 897,92
109	RCsU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	108,00	12,06 12,06	1 302,35 1 302,35
110	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	108,00	38,36 37,10	4 142,70 4 007,24
111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura	m3	1,80	1 360,66 245,82	2 449,19 442,47
112	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	16,04	71,03 46,38	1 139,39 743,94

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
113	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	54,00	15,91 4,59	858,89 248,13
114	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,40	14,62 3,29	1 921,03 432,72
115	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante nod de consolidare	kg	36,00	14,66 3,30	527,62 118,73
116	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	24,80	1 901,00 250,45	47 144,86 6 211,21
		<i>Total</i>	Lei			70 662,47
		Total Consolidarea balcoanelor (SAC 15) (Pb1) Inclusiv salariu				70 662,47 19 251,41
		6.3. Pb 2 si acoperisul pe axa 1 (SAC pl.16)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Stilpi ST-1	m3	0,40	1 354,62 245,82	541,85 98,33
118	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,70	85,20 58,01	570,86 388,67
119	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	17,20	15,95 4,58	274,42 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
120	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	92,40	14,61 3,29	1 350,40 304,25
121	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura	m3	0,40	1 354,62 245,82	541,85 98,33
122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,00	72,17 46,38	505,22 324,66
123	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,80	15,99 4,61	268,64 77,46
124	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,20	14,63 3,30	866,15 195,26
125	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. Carcasa	kg	58,00	20,27 7,42	1 175,70 430,41
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	0,06	852,17 301,50	51,13 18,09

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
127	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,07	5 364,00 1 020,29	375,48 71,42
128	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	3,51	197,50 53,38	693,23 187,37
129	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,94	1 933,58 250,31	3 751,15 485,60
		<i>Total</i>	Lei			10 966,08
		Total Pb 2 si acoperisul pe axa 1 (SAC pl.16) Inclusiv salariu				10 966,08 2 758,70
		6.4. Pe 17 Consolidarea golurilor de fereastră la cota +8,25, +11.12 m				
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,00	23,74 9,74	1 709,28 701,26
131	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	852,86 298,14	59,70 20,87
132	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,00	58,15 10,47	697,77 125,69
133	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	16,00	31,13 6,49	498,13 103,89
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,60	1 356,77 245,82	814,06 147,49

1	2	3	4	5	6	7
135	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	6,05	74,66 44,08	451,67 266,69
136	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,20	15,88 4,60	193,69 56,12
137	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,20	14,61 3,30	777,19 175,31
138	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,80	165,21 106,67	1 784,32 1 152,08
		<i>Total</i>	Lei			6 985,81
		Total Pe 17 Consolidarea golurilor de fereastră la cota +8,25, +11.12 m Inklusiv salariu				6 985,81 2 749,40
		6.5. Alte lucrari (SAC pl.3)				
139	CD61C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari nearmati , inaltime nivel pina la 4m (Sub teava de canalizare)	m3	0,03	2 047,67 371,33	61,43 11,14
140	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm (L=0.55m , 3buc)	m	1,65	186,43 26,42	307,61 43,60

1	2	3	4	5	6	7
141	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,42	22,80 16,33	32,37 23,19
142	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratrznete, etc.(Inclusiv colier de fixare 40x4x400)	buc	3,00	154,93 88,12	464,79 264,37
143	CE24G	Elemente din plasa cu ochi (40x40) pentru protejarea burlanelor de deseuri (Frunze, crengi etc.)	buc	11,00	225,54 129,86	2 480,94 1 428,50
144	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	87,22 14,84	1 133,91 192,94
145		PE14 (SAC)	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,47	5 269,72 1 020,36	2 476,77 479,57
147	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,47	1 507,30 39,47	708,43 18,55
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	30,00	197,33 53,34	5 920,02 1 600,11
149	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	67,00	283,28 106,67	18 979,48 7 147,16
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,00	55,65 32,47	4 340,44 2 532,34
151	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Calitate superioara rezistenta la inghet (la balcoane)	m2	78,00	221,05 54,73	17 242,17 4 268,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 148,36
		Total Alte lucrari (SAC pl.3) Inclusiv salariu				54 148,36 18 010,29
		<i>Total</i>	Lei			557 546,00
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				557 546,00 157 390,07

		Total	Lei	2 369 824,84
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	189 619,61
		Transportarea materialelor	3 %	44 383,79
		Cheltuieli de regie	10 %	260 382,82
		Total		2 864 211,06
		Venit	3 %	85 926,33
		Total		2 950 137,39
		Tva	20 %	590 027,48
		3 540 164,87		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		842 753,80		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)