

Primaria or. Floresti**Lucrari de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin or. Floresti****DEVIZ LOCAL №****Valoarea de deviz 1 766 814,64 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Miron Costin nr.9A, 11, str. A. Mateevici nr.33				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	308,11	404,47 151,36	124 621,33 46 635,53
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	5,00	119,20 119,20	595,98 595,98
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	308,11	47,41 19,87	14 607,76 6 120,91
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	462,17	18,12 0,00	8 372,40 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	3,08	184,33 28,38	567,74 87,41
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	330,00	30,27 30,27	9 989,76 9 989,76
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	27,70	105,01 105,01	2 908,67 2 908,67
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,70	18,11 0,00	501,77 0,00
Total Demolari						162 165,40
Incluziv salariu						66 338,26

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	30,00	43,47 3,30	1 303,97 99,05
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,67	168,82 0,00	2 476,57 0,00
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,20	1 182,55 145,68	2 601,60 320,50
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63 mm), conform SR EN 13242+A1:2088, IDT cu asternere mecanica h=12 cm, executat cu impanare fara innororire Conditii restrinse=1,200	m3	176,06	839,75 68,11	147 845,51 11 991,80
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	13 221,48 0,00	11 634,90 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,20	205,63 5,68	301 703,20 8 327,83
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	13 221,48 0,00	5 817,45 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,20	187,50 4,73	275 103,94 6 939,86
Total Partea carosabila Incluziv salariu						748 487,15 27 679,03
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate concasate cu	m3	13,38	743,84	9 952,64

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la fragmente LA30 clas de granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire			132,44	1 772,05
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	334,50	321,22 63,38	107 447,18 21 201,28
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	66,90	293,12 160,82	19 609,73 10 758,86
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	50,17	47,41 19,87	2 378,62 996,68
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75,26	18,12 0,00	1 363,35 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,35	792,75 792,75	2 655,71 2 655,71
Total Instalarea bordurilor mari Incluziv salariu						143 407,22 37 384,57
1.4. Trotuare						
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,11	792,75 792,75	1 672,70 1 672,70
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,32	1 104,51 834,37	353,44 267,00
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3	21,12	763,40 93,65	16 123,09 1 977,97
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de htanulozitate 0-5,6 mm H=5cm	m3	10,56	785,31 85,14	8 292,89 899,08

1	2	3	4	5	6	7
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	211,20	307,67 56,38	64 980,72 11 907,79
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clasde granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,00	743,84 132,44	4 463,07 794,64
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	200,00	175,66 28,38	35 132,59 5 676,00
Total Trotuare Incluziv salariu						131 018,50 23 195,18
1.5. Camine de vizitare						
30	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	10,00	1 983,57 208,12	19 835,73 2 081,20
31	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	10,00	1 371,54 104,06	13 715,42 1 040,60
Total Camine de vizitare Incluziv salariu						33 551,15 3 121,80
Total str. Miron Costin nr.9A, 11, str. A. Mateevici nr.33 Incluziv salariu						1 218 629,41 157 718,84
Cheltuieli directe			lei		1 218 629,41	
Contributii asigurari sociale si medicale			24,00 %		37 852,52	

Total	100,00 %	1 256 481,94
Cheltuieli de regie	12,50 %	157 060,24
Total	100,00 %	1 413 542,18
Beneficiu de deviz	4,16 %	58 803,35
Total	100,00 %	1 472 345,53
T.V.A.	20,00 %	294 469,11
Total	100,00 %	1 766 814,64

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 766 814,64
157 718,84**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii curente (intretinerea periodica)
a strazilor prin or. Floresti**

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 766 814,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	97,005	94,60	9 176,67
2.	7129020012800	Pavator	h-om	486,3734	94,60	46 010,92
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	161,392	94,60	15 267,68
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	33,00	94,60	3 121,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,824	94,60	27 795,75
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,725	94,60	1 582,18
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	75,2388	94,60	7 117,59
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,637	94,60	911,66
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	494,023	94,60	46 734,58
		Total manopera				157 718,84

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	173,1296	1 539,82	266 588,42
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	137,9168	1 778,03	245 220,21
3.	14111222016461	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	35,7402	414,13	14 801,09
4.	141112220164621	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0062	414,13	2,57
5.	14111222016721	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 31,5-63 mm	m3	214,6171	396,12	85 014,13
6.	14111222016722	Agregate maturale concasate cu rezistenta la fragmente LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4	m3	24,6126	414,13	10 192,82
7.	14111222017521	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	24,288	414,13	10 058,39
8.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	8,8032	1 778,03	15 652,35
9.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	3,6105	460,61	1 663,03
10.	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	13,793	460,61	6 353,19
11.	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)	m3	1,056	460,61	486,40
12.	14211022005471	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm (pentru strat)	m3	9,0394	460,61	4 163,64
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1338	4 800,00	642,24
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,338	4 800,00	6 422,40

15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1338	4 800,00	642,24
16.	2320187315789	Decofrol	kg	8,028	30,00	240,84
17.	23203226000400 4921-1	Emulsia bituminoasa	t	1,3596	12 624,19	17 163,85
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 264,365	2,50	3 160,91
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	337,92	2,50	844,80
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	566,02	2,50	1 415,05
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 662,144	2,50	4 155,36
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	214,368	200,00	42 873,60
23.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	10,201	330,00	3 366,33
24.	26631021000011	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	24,6525	1 680,00	41 416,20
25.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150)	m	336,1725	169,00	56 813,15
26.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	201,00	62,24	12 510,24
27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,6144	40,00	1 584,58
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,035	30,00	301,05
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,725	36,00	602,10
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	20,30	1 180,80	23 970,24
31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,224	130,00	549,12
32.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,338	53,30	1 510,42
33.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,1639	53,30	168,64
34.	4100126202818	Apa	m3	3,168	53,30	168,85
Total materiale de construcții						880 718,44

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	238,7853	296,05	70 692,39
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,3056	300,00	3 991,68
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,6528	296,05	1 969,56
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,546	960,00	524,16
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,396	728,55	288,51
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	17,531	893,23	15 659,13
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,4597	462,06	8 067,43
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	75,34	462,06	34 811,60
9.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	4,9368	462,06	2 281,10
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,4597	936,96	16 359,04
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	100 m3	20,9952	470,05	9 868,79
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0164	470,05	477,76
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	238,7853	8,53	2 036,84
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3248	26,00	86,44
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	430,20	645,30
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,546	673,83	367,91
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	13,111	780,84	10 237,52
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,812	479,27	1 826,98
Total utilaje de construcții						180 192,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 218 629,41
Contribuții asigurări sociale și medicale	24,00 %	37 852,52
Total	100,00 %	1 256 481,94
Cheltuieli de regie	12,50 %	157 060,24
Total	100,00 %	1 413 542,18
Beneficiu de deviz	4,16 %	58 803,35
Total	100,00 %	1 472 345,53

T.V.A.	20,00 %	294 469,11
Total	100,00 %	1 766 814,64

Total deviz:

1 766 814,64

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria or. Floresti
Lucrari de reparatii curente (intretinerea periodica) a
strazilor prin or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Miron Costin nr.9A, 11, str. A. Mateevici nr.33				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			404,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	893,23	17,06
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	8,53	6,61
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	296,05	229,44
2	RpDD17 A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			119,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	94,60	119,20
3	RCsA08 A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			47,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2100	94,60	19,87
	295226000 3521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,0586	470,05	27,54
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			18,12
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	780,84	18,12
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			184,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 164621	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	414,13	0,83
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	470,05	155,12

1	2	3	4	5	6	7
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			30,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			105,01
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			18,11
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	780,84	18,11
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			43,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	53,30	1,71
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	960,00	17,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	479,27	8,72
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	673,83	12,26
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			168,82
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	893,23	168,82
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 182,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,68
	295224000 4017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	462,06	1 036,86
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63 mm), conform SR EN 13242+A1:2088, IDT cu asternere mecanica h=12 cm,	m3			839,75

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororie Conditii restrinse=1,200				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	68,11
	141112220 16461	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	414,13	84,07
	141112220 16721	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	396,12	482,87
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	53,30	8,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	893,23	45,02
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	462,06	143,05
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	479,27	8,63
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 221,48
	232032260 004004921 -1	Emulsia bituminoasa	t	1,0300	12 624,19	13 002,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	728,55	218,56
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			205,63
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cold BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 539,82	181,70
	142110220 00001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cold BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 778,03	5,33
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	40,00	0,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	462,06	3,05
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	462,06	3,05
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	936,96	6,18
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 221,48
	232032260 004004921 -1	Emulsia bituminoasa	t	1,0300	12 624,19	13 002,92
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	728,55	218,56
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 rul. 50/70, executata la cold, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			187,50
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 0013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	1 778,03	167,13
	142110220 00001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 778,03	5,33
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	40,00	0,44
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulo vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	462,06	2,45
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	462,06	2,45
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	936,96	4,97
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate concasate cu rezistenta la fragmente LA30 clas de granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			743,84
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	141112220 16722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4	m3	1,2700	414,13	525,95
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	53,30	2,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulo vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	462,06	80,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	479,27	2,40
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			321,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210 00011	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 680,00	75,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	142110220 05131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0090	460,61	4,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	53,30	0,32
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750x300x150)	m	1,0050	169,00	169,84
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			293,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	36,00	9,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	9,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 800,00	9,60
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 800,00	96,00
20	RCsA08 A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			47,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2100	94,60	19,87
	295226000 3521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	100 m3	0,0586	470,05	27,55
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			18,12
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	780,84	18,12
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		1.4. Trotuare				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 104,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,00	270,14
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30, (clas de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3			763,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220	Agregate naturale concasate cu rezistenta	m3	1,1500	414,13	476,25

1	2	3	4	5	6	7
	17521	la fragmentare LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4 mm				
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	53,30	5,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	296,05	62,17
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de htanulozitate 0-5,6 mm H=5cm	m3			785,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110220 05251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,1000	460,61	506,67
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	53,30	5,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	296,05	62,17
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			307,67
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,68
	142110220 05461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-3 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,61	2,30
	142110220 05471	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,61	19,71
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	130,00	2,60
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA30 clasde granulozitate 16,0-31,5, pentru drumuri, cu asternere	m3			743,84

1	2	3	4	5	6	7
		manuale, executat fara impanare si fara innoroire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	141112220 16722	Agregate maturale concasate cu rezistenta la fragmente LA30 clas de granulozitate 11,2-22,4	m3	1,2700	414,13	525,95
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	53,30	2,67
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	462,06	80,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	479,27	2,40
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			175,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	266310210 00011	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 680,00	80,64
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	142110220 05131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0030	460,61	1,38
	266612280 03251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	62,24	62,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	53,30	0,16
		1.5. Camine de vizitare				
30	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			1 983,57
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 180,80	1 192,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,50	105,04
	142110220 05251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,1600	460,61	74,43
	266112642 0769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	330,00	336,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	53,30	2,21
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	430,20	64,53
31	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	buc			1 371,54

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020				
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	94,60	104,06
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 180,80	1 204,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,50	36,47
	142110220 05251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA30 clas de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0550	460,61	25,84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	53,30	0,76

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)