

DDF Riscani

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare la
sediul DDF Roscani, mun. Chisinau. Lucrari de r
Lucrari de reparatie curenta a WC-lor DDF Riscani**

Valoarea de deviz 107 373,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC Femenin 1.1. Demolari				
0	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4.20	72,33 ----- 69,39	303,80 ----- 291,45
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,64	43,45 ----- 41,00	636,18 ----- 600,31
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	49,94 ----- 49,94	49,94 ----- 49,94
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.00	57,83 ----- 57,83	115,65 ----- 115,65
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	11,57 ----- 11,57	34,70 ----- 34,70
5	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1.00	8,41 ----- 8,41	8,41 ----- 8,41
6	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1.00	14,72 ----- 14,72	14,72 ----- 14,72
Total Demolari					1 163,39	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 115,18
		1.2. Tavan				
7	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	7,83	236,32 ----- 120,91	1 850,41 ----- 946,73
8	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	283,46 ----- 14,72	283,46 ----- 14,72
9	RpEFI2B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,00	65,64 ----- 7,89	65,64 ----- 7,89
Total Tavan						2 199,50
Incluziv salariu						969,34
		1.3. Pereti				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti sub teracota	m2	29,28	15,47 ----- 7,36	452,96 ----- 215,49
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,28	99,07 ----- 80,43	2 900,79 ----- 2 355,05
12	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,64	312,52 ----- 128,80	4 575,24 ----- 1 885,58
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,64	31,71 ----- 28,91	464,24 ----- 423,29
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul cu cuart	m2	14,64	74,27 ----- 35,75	1 087,28 ----- 523,34
Total Pereti						9 480,50
Incluziv salariu						5 402,77
		1.4. Timplarii				
15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Сантехнические	m2	7,60	929,32 ----- 57,83	7 062,85 ----- 439,49

1	2	3	4	5	6	7
		перегородки с дверью, металлический профиль, заполнение влагостойкий ДСП				
16	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2.52	1 000,23 ----- 31,02	2 520,57 ----- 78,16
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	1 162,84 ----- 42,58	2 093,11 ----- 76,65
Total Timplarii						11 676,52
Incluziv salariu						594,29
		1.5. Podea				
18	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	7.83	64,40 ----- 31,54	504,27 ----- 246,97
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Coeficient la manoperei=2,00	m2	7.83	22,32 ----- 12,62	174,73 ----- 98,79
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7.83	285,50 ----- 131,43	2 235,46 ----- 1 029,06
Total Podea						2 914,47
Incluziv salariu						1 374,82
		1.6. Utilaj sanitar				
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	3.00	1 440,67 ----- 247,08	4 322,00 ----- 741,24
22	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1.00	331,56 ----- 39,43	331,56 ----- 39,43

1	2	3	4	5	6	7
23	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,00	824,81 ----- 18,40	824,81 ----- 18,40
24	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN16 ϕ20x2,8	m	12,00	41,45 ----- 14,72	497,42 ----- 176,64
25		Teu egal din PPR ϕ20	buc	3,00	4,25 ----- 0,00	12,75 ----- 0,00
26		Cot din PPR ϕ20	buc	3,00	3,75 ----- 0,00	11,25 ----- 0,00
27	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" / Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI D20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	3,00	65,60 ----- 9,46	196,79 ----- 28,39
Total Utilaj sanitar						6 196,58
Incluziv salariu						1 004,09
Total WC Femenin						33 630,96
Incluziv salariu						10 460,48
		2. WC Masculin				
		2.1. Demolari				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10	43,45 ----- 41,00	786,53 ----- 742,18
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	49,94 ----- 49,94	49,94 ----- 49,94
30	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	57,83 ----- 57,83	57,83 ----- 57,83
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,57 ----- 11,57	11,57 ----- 11,57
32	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,00	8,41 -----	8,41 -----

1	2	3	4	5	6	7
					8,41	8,41
33	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	14,72 14,72	14,72 14,72
34	RpSC04A	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesorii	buc	1,00	49,94 49,94	49,94 49,94
Total Demolari						978,93
Incluziv salariu						934,59
		2.2. Tavan				
35	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	2,87	236,32 120,91	678,25 347,01
36	RpEFO1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	283,46 14,72	283,46 14,72
37	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,00	65,64 7,89	65,64 7,89
Total Tavan						1 027,34
Incluziv salariu						369,62
		2.3. Pereti				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti sub teracota	m2	15,20	15,47 7,36	235,14 111,87
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	99,07 80,43	1 505,87 1 222,57
40	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	15,20	312,52 128,80	4 750,25 1 957,71
Total Pereti						6 491,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 292,14
		2.4. Podea				
41	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	2,87	64,40 31,54	184,83 90,53
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Coeficient la manoperei=2,00	m2	2,87	22,32 12,62	64,05 36,21
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,87	285,50 131,43	819,38 377,19
Total Podea						1 068,26
Incluziv salariu						503,93
		2.5. Utilaj sanitar				
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	1,00	1 440,67 247,08	1 440,67 247,08
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02	buc	1,00	770,60 97,25	770,60 97,25
46	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	331,56 39,43	331,56 39,43
47	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,02	buc	1,00	824,81 18,40	824,81 18,40
48	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PP-R PN16 ϕ20x2,8	m	12,00	41,45 14,72	497,42 176,64

1	2	3	4	5	6	7
49		Teu egal din PPR ϕ 20	buc	3,00	4,25 ----- 0,00	12,75 ----- 0,00
50		Cot din PPR ϕ 20	buc	3,00	3,75 ----- 0,00	11,25 ----- 0,00
51	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" / Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI D20 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	3,00	65,60 ----- 9,46	196,79 ----- 28,39
Total Utilaj sanitar						4 085,84
Incluziv salariu						607,18
Total WC Masculin						13 651,64
Incluziv salariu						5 707,46
		3. Coridor				
		3.1. Tavan				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,13	248,64 ----- 115,65	2 021,44 ----- 940,27
53	RpEFD1B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	283,46 ----- 14,72	283,46 ----- 14,72
54	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,00	65,64 ----- 7,89	65,64 ----- 7,89
Total Tavan						2 370,53
Incluziv salariu						962,87
		3.2. Pereti				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti sub teracota	m2	29,70	15,47 ----- 7,36	459,45 ----- 218,59
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,70	99,07 ----- 80,43	2 942,40 ----- 2 388,83
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,	m2	29,70	312,52 ----- 128,80	9 281,74 ----- 3 825,26

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
58	CD05A	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,40	453,41 307,53	181,37 123,01
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 162,84 42,58	2 093,11 76,65
60	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,52	1 000,23 31,02	2 520,57 78,16
61	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	770,60 97,25	770,60 97,25
62	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,00	62,91 6,83	125,83 13,67
Total Pereti						18 375,05
Incluziv salariu						6 821,42
		3.3. Podea				
63	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	8,13	64,40 31,54	523,60 256,44
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=2 Coeficient la manoperei=2,00	m2	8,13	22,32 12,62	181,43 102,57
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,13	285,50 131,43	2 321,12 1 068,49

1	2	3	4	5	6	7
Total Podea						3 026,14
Incluziv salariu						1 427,50
Total Coridor						23 771,72
Incluziv salariu						9 211,79
		4. Diverse				
66	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	12,00	128,27 ----- 128,27	1 539,25 ----- 1 539,25
67	TrHAC05E2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,00	26,29 ----- 26,29	315,42 ----- 315,42
68	TsI50B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	12,00	47,70 ----- 0,00	572,40 ----- 0,00
Total Diverse						2 427,07
Incluziv salariu						1 854,67
Cheltuieli directe			lei		73 481,39	
ASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		6 127,74	
Cheltuieli Transport (II3) * 7 %			7,00 %		3 148,85	
Cheltuieli regie (II3+ASM+Cheltu) * 6 %			6,00 %		4 965,48	
Beneficiu Deviz (II3+ASM+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		1 754,47	
Total II3+ASM+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		89 477,92	
TVA (II3+ASM+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %			20,00 %		17 895,58	

Total deviz: **107 373,51**
Incluziv salariu **27 234,40**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)