

Hazna

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-05-08

Valoarea de deviz 33 957,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente petru camin				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,970	40,99 0,00	39,76 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	86,52 86,52	259,56 259,56
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,200	45,00 0,00	9,00 0,00
4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 2 km	t	30,000	6,40 0,00	192,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	26,25 15,10	5,25 3,02
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	8,400	13,02 13,02	109,37 109,37

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,400	33,40 31,50	280,56 264,60
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,710	32,70 0,00	23,22 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,710	474,32 370,42	336,77 263,00
10	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	2,700	297,50 75,60	803,25 204,12
		Total Lucrari de terasamente petru camin Inclusiv salariu				2 058,74 1 103,67
		2. Camin d2.0m				
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,300	1 036,94 338,52	2 384,96 778,59
12	AcE15A1	Inel prefabricat pt.camine KIИ -20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
13	pp	Placi prefabricate pt. camine KIИИ1-20-1 (0,51m3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
14	pp	Inel de reazem KIИИ-1 (0,02m3)	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
15	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	1 075,25 29,40	1 075,25 29,40

1	2	3	4	5	6	7
16	AcA30A	Сальник д,160мм	t	0,022	13 630,00 630,00	299,86 13,86
17	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B 7.5 (Бет, подготовка под колодец)	m3	0,400	1 386,02 358,25	554,41 143,30
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B15	m3	1,000	1 386,05 358,26	1 386,05 358,26
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea exterioara a peretilor fintinii)	m2	34,000	46,91 2,52	1 595,09 85,68
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	13,700	44,81 15,96	613,91 218,65
21	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	64,000	17,15 3,02	1 097,67 193,54
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,064	479,06 270,31	30,66 17,30
23	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat	m2	0,600	1 485,23 75,60	891,14 45,36
24	CK40B	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti	m2	0,600	394,92 60,48	236,95 36,29

1	2	3	4	5	6	7
25	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip - 0.10m (отмостка)	m3	0,750	346,36 48,27	259,77 36,20
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка)	m3	0,650	398,83 48,26	259,24 31,37
27	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,600	339,32 144,48	203,59 86,69
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,500	250,90 25,62	125,45 12,81
29	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,400	284,90 49,15	113,96 19,66
30	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	2,700	253,14 49,14	683,48 132,68
		Total Camin d2.0m Inclusiv salariu				18 811,44 2 239,64

	Total	lei	20 870,18
	CNAM	22,50 %	752,24
	Cheltuieli de transport	10,00 %	1 693,25
	Cheltuieli de regie	14,50 %	3 380,77
	Beneficiu de deviz	6,00 %	1 601,78
	Total	100,00 +	28 298,22
	TV A	20,00 %	5 659,65

1	2	3	4	5	6	7	
							33 957,87
		Total deviz:					<hr/>
		Inclisiv salariu					3 343,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)