Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Inventar de joaca

Valoarea de deviz 160 434,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Teren de joaca BELVEDERE+Swing ; pe Beton B15 / k=4	buc	1,000	2 643,34 2 447,14	2 643,34 2 447,14
2	TsH91A	Instalarea Complex de joaca Bambino-02 ; pe Beton B15 / k=4	buc	1,000	2 643,34 2 447,14	2 643,34 2 447,14
3	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton B15	buc	2,000	660,84 611,78	1 321,67 1 223,57
4	TsH91A	Instalarea Leagan Dublu din lemn/otel SA-01 ; pe Beton B15 / k=2	buc	1,000	1 321,67 1 223,57	1 321,67 1 223,57
5	TsH91A	Instalarea Carusel Ca-03 (3 locuri) ; pe Beton B15	buc	1,000	660,83 611,78	660,83 611,78
		Total	lei			8 590,85
		Asigurari sociale	24 %			1 908,77
		Cheltuieli de transport	7 %			44,64
		Cheltuieli directe				10 544,26
		Cheltuieli de regie	14,5 %			1 528,92
		Total				12 073,18

Deviz local de resurse № 2-1-2

Inventar de joaca

Valoarea de deviz 160 434,17 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	7123011000200	Betonist	h-om	63,050	84,97	5 357,36
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,700	84,97	2 098,76
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,850	84,97	497,08
		Total manopera				**7 953,20**
		Materiale:				
1.	06	Teren de joaca BELVEDERE+Swing sau analog	buc	1,000	24 424,00	24 424,00
2.	07	Complex de joaca Bambino-02 sau analog	buc	1,000	54 960,00	54 960,00
3.	08	Balansoar din lemn KBT sau analog	buc	2,000	5 520,00	11 040,00
4.	09	Leagan Dublu din lemn/otel SA-01 sau analog	buc	1,000	19 520,00	19 520,00
5.	10	Carusel Ca-03 (3 locuri) sau analog	buc	1,000	9 520,00	9 520,00
6.	1212121212121	apa	m3	1,950	15,00	29,25
7.	2663102100000	Beton	m3	0,468	1 300,00	608,40
		Total materiale de construcţii				**120 101,65**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total	lei		133 695,14
TVA	20 %		26 739,03
Total deviz:			**160 434,17**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU «KVM CONS» S.R.L. IDNO 1010600042... SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau **Investitor**

Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Amenajarea parcului

Valoarea de deviz 1 012 716,06 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	72,000	139,83 24,64	10 067,85 1 774,17
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (137m.l)	m3	7,000	299,05 135,95	2 093,35 951,66
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (zona parc)	m	75,000	139,81 24,64	10 486,10 1 848,10
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,240	299,02 135,95	4 856,07 2 207,86
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatie chiosc)	m3	4,500	539,69 467,34	2 428,59 2 103,01
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	111,000	1,10 0,98	121,94 108,50
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (placi OSB tavan foisor)	m2	19,630	21,24 21,24	417,03 417,03

1	2	3	4	5	6	7
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15cm	m	65,000	252,58 56,93	16 417,69 3 700,45
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	15,000	120,23 25,49	1 803,47 382,37
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,320	1 482,30 767,30	1 956,64 1 012,84
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3	13,200	631,62 84,12	8 337,39 1 110,39
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	132,000	367,85 88,71	48 556,03 11 709,55
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 pentru reparatii carosabil	m3	0,650	1 857,97 382,23	1 207,68 248,45
22	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	459,84 106,21	919,69 212,42
		Total	lei			79 198,59
		Total Trotuar biserica **Inclusiv salariu**				**79 198,59** **18 376,47**
		3. Pavaj parc				

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3	0,300	631,63 84,13	189,49 25,24
33	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	23,760	168,06 80,72	3 992,99 1 917,94
34	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C15	m3	1,800	1 814,25 327,13	3 265,65 588,84
35	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat Din lungimea totala de gard de 79,5ml, 10 ml sunt din gard curbat la cotitura	kg	1 240,800	30,19 6,80	37 462,49 8 434,46
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	64,730	117,73 93,47	7 620,72 6 050,12
		Total	lei			56 942,47
		Total Gard din metal **Inclusiv salariu**				**56 942,47** **19 372,23**
		5. Mobilier urban				
37	TsH91A	Instalarea scaun din beton acoperire din granit cu speteaza	buc	16,000	3 660,83 611,78	58 573,34 9 788,54
38	TsH91B	Instalarea urne din beton acoperire din granit cu acoperire din tabla si galeata din metal	buc	8,000	3 612,77 501,32	28 902,19 4 010,59
39	TsH91A	Instalarea Banca din beton acoperire din granit fara speteaza	buc	4,000	3 660,84 611,78	14 643,34 2 447,14
		Total	lei			102 118,87
		Total Mobilier urban **Inclusiv salariu**				**102 118,87** **16 246,27**
		6. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
		compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm				
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm	m3	3,000	741,61 118,96	2 224,82 356,87
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ϕ5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2)	kg	42,500	34,25 2,55	1 455,74 108,25
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /B15 gr.80 mm	m3	1,600	1 863,99 382,37	2 982,38 611,79
53	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul	m2	20,000	230,52 72,22	4 610,47 1 444,49
		Total	lei			13 294,76
		Total Imbracaminte din procauciuc Inclusiv salariu				**13 294,76 2 985,85**
		8. Imbracaminte din pietris				
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral	100 m3	0,530	1 349,43 0,00	715,20 0,00
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,100	19,15 0,00	1 725,50 0,00
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,530	272,21 30,62	144,27 16,23
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	53,000	26,34	1 396,06

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Amenajarea parcului

Intocmit in preţuri curente

Valoarea de deviz 1 012 716,06 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	84,97	135,95
2.	7123010010200	Betonist	h-om	75,502	84,97	6 415,40
3.	7123011000200	Betonist	h-om	167,810	84,97	14 258,82
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,062	84,97	90,24
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,008	84,97	1 615,11
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,188	84,97	270,88
7.	7129020012800	Pavator	h-om	817,293	84,97	69 445,40
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	66,325	84,97	5 635,63
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,900	84,97	76,47
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,000	84,97	1 274,55
11.	7137010011500	Electrician	h-om	0,950	84,97	80,72
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,203	84,97	6 050,12
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,278	84,97	23,62
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,067	84,97	600,48
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	37,224	84,97	3 162,92
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,888	84,97	75,45
17.	7422010060100	Timplar	h-om	2,552	84,97	216,84
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	485,795	84,97	41 278,01
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,815	84,97	7 121,76
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,690	84,97	3 712,33
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,268	84,97	3 931,39
		Total manopera				**165 472,09**
		Materiale:				
1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	4,800	16,00	76,80

47.	2663102100015	Beton clasa B15	m3	15,663	1 300,00	20 361,90
48.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,061	1 000,00	61,00
49.	2666122800286	Bordura BR100.30.15	m	149,243	125,00	18 655,37
50.	2666122800380	Bordura RD-100.20.8	m	402,000	75,00	30 150,00
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,500	56,00	28,00
52.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,514	2 500,00	1 285,00
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,946	5,00	64,73
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,212	20,00	4,24
55.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 302,840	22,00	28 662,48
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,425	25,00	10,62
57.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	4,752	22,00	104,54
58.	2873122004100	Plase sudate	kg	42,925	30,00	1 287,75
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,713	20,00	14,26
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,241	60,00	74,46
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,128	4,60	32,79
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,128	0,50	3,56
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,119	0,50	0,06
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,713	20,00	14,26
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,940	250,00	2 985,00
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,241	4,60	5,71
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,634	15,00	219,51
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,766	15,00	41,51
69.	4100126202818	Apa	m3	6,000	15,00	90,00
		Total materiale de construcţii				**418 035,98**

Utilaje de construcţii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,586	150,00	1 887,90
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,022	500,00	11,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,200	75,00	1 890,00
4.	287527740006	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,425	150,00	813,75
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,600	150,00	1 890,00
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,575	150,00	236,25
7.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,522	150,00	78,30
8.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,900	15,00	13,50
9.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,393	15,00	5,90
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,588	500,00	294,00
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	15,00	6,00
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,444	585,00	259,74
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	15,179	500,00	7 589,50
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,522	500,00	261,00
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,192	600,00	715,20
16.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,054	600,00	32,40
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,887	600,00	532,20
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,006	600,00	3,60

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			139,83 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	360,00	105,84
		Cheltuieli directe	lei			10 067,85
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (137m.l)	m3			299,05 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	287527740006	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	585,00	11,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	46,00	35,65
		Cheltuieli directe	lei			2 093,35
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (zona parc)	m			139,81 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	360,00	105,84
		Cheltuieli directe	lei			10 486,10
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			299,02 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	585,00	11,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	46,00	35,65
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		Cheltuieli directe	lei			4 856,07
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatie chiosc)	m3			539,69 467,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	46,00	16,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 428,59
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,10 0,98
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	84,97	0,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	84,97	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	8,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	30,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			121,94
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (placi OSB tavan foisor)	m2			21,24 21,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	390,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura BR100.30.15	m	1,0050	125,00	125,62
		Cheltuieli directe	lei			16 417,69
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m			120,23 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0120	1 300,00	15,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,17
	2666122800380	Bordura RD-100.20.8	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 803,47
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 482,30 767,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 956,64
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3			631,62 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Cheltuieli directe	lei			8 337,39
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			367,85 88,71
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,68
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800660	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60cm	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	390,00	29,64
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			48 556,03
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 pentru reparatii carosabil	m3			1 857,97 382,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,17
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 300,00	1 340,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,62
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	24,00	9,60
		Cheltuieli directe	lei			1 207,68
22	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc			459,84

1	2	3	4	5	6	7
		4. Gard din metal				
28	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36	buc			116,18 61,18
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	84,97	2,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	84,97	58,73
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	22,00	3,17
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	300,00	51,84
		Cheltuieli directe	lei			3 834,03
29	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
		Cheltuieli directe	lei			336,74
30	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			2 160,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	360,00	2 160,00
		Cheltuieli directe	lei			45,36
31	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,62
		Cheltuieli directe	lei			195,00
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm	m3			631,63 84,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		Cheltuieli directe	lei			189,49
33	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			168,06 80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	84,97	67,98
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,60	1,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	500,00	55,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			3 992,99
34	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C15	m3			1 814,25 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	1,0200	1 300,00	1 339,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			3 265,65
35	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model	kg			30,19

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			605,50
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			271,56 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	2,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	238,71
		Cheltuieli directe	lei			50,51
43	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm	m2			16,14 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Cheltuieli directe	lei			3 002,84
44	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Cheltuieli directe	lei			2 054,57
45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 122,39 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	180,00	712,84
		Cheltuieli directe	lei			2 087,64
46	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan 2,5 m	buc			1 027,24 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	11110001000011	Castan 2,5 m	buc	1,0400	915,00	951,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	16,00	6,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	26,00	1,04
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			5 136,18
47	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot /Mesteacan 2,5 m	buc			1 027,24 67,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	84,97	63,73
	11110001000012	Mesteacan 2,5 m	buc	1,0400	915,00	951,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	15,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	16,00	6,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	26,00	1,04
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			7 190,65
		7. Imbracaminte din procauciuc				
48	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 482,30 767,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			296,46
49	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm	m3			574,96 103,66

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II / incarcare sol mineral				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 349,43
		Cheltuieli directe	lei			715,20
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			19,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,15
		Cheltuieli directe	lei			1 725,50
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			272,21 30,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			144,27
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		Cheltuieli directe	lei			1 396,06
58	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			550,26 373,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	84,97	373,87
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	36,00	176,40
		Cheltuieli directe	lei			291,64
59	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 482,27 767,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			3 127,58
60	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	m2			78,96 28,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	84,97	6,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1010	420,00	42,42
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	500,00	8,50
		Cheltuieli directe	lei			16 660,58

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinСмета
Formular №8

Deviz pe obiect №
Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau

(denumirea obiectului)

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară _____ m3 (m2)

Valoarea de deviz **1 173 150,23** lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Număr devize şi calcule	Denumire lucrări şi cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcţii	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	01 Amenajara parcului	1 012 716,06	0,00	0,00	0,00	1 012 716,06	
2	2-1-2	02 Inventar de joaca	160 434,17	0,00	0,00	0,00	160 434,17	

Intocmit _____
Funcţia, semnătura, numele, prenumele

Verificat _____
Funcţia, semnătura, numele, prenumele