

Ofertant: **BARZINE-CONS SRL**

Obiect: **Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita**

DEVIZ PE OBIECT

Valoarea ofertei fara TVA, mii lei **4 931,2**

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea devizelor	Valoarea fără TVA, lei	TVA, lei	Valoarea cu TVA, lei
1	2-2-1	Reparatia capitala a str. Movileni	3 033 402,60	606 680,52	3 640 083,12
2	2-2-2	Reparatia capitala a str. Haiducului	1 897 787,41	379 557,48	2 277 344,89
Total			4 931 190,01	986 238,00	5 917 428,01

Intocmit _____ BARZINE-CONS SRL

Verificat _____ PRIMĂRIA COLONIȚA

**Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea
de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de
0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Reparatia capitala a str. Movileni

Valoarea de deviz 3 640 083,12 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	407,000	30,27 30,27	12 320,70 12 320,70
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,423	7 090,77 575,17	2 999,39 243,30
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,820	8,12 0,00	859,26 0,00
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	105,820	37,84 37,84	4 004,23 4 004,23
		<i>Total</i>	lei			20 183,59
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4 Inklusiv salariu				20 183,59 16 568,23
		1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	9,000	30,27	272,45

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton			30,27	272,45
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,003	7 090,75 575,16	22,69 1,84
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	0,788	8,12 0,00	6,40 0,00
8	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	0,788	37,84 37,84	29,82 29,82
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	11,900	35,95 35,95	427,78 427,78
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,001	733,50 0,00	0,73 0,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	1,785	8,12 0,00	14,49 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,001	242,10 34,10	0,24 0,03
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed = 0.25 m	m3	2,980	33,48 13,53	99,77 40,31
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	733,50 0,00	22,00 0,00
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	4,165	8,12 0,00	33,82 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3	0,030	242,06 34,06	7,26 1,02
		<i>Total</i>	lei			937,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5 Inclusiv salariu				937,47 773,26
		1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)	m2	2 174,050	<u>18,67</u> 2,64	<u>40 588,33</u> 5 742,17
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	204,830	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 663,22</u> 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,931	<u>243,90</u> 34,06	<u>227,07</u> 31,71
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.19 m.	m3	404,970	<u>33,48</u> 13,53	<u>13 558,88</u> 5 478,35
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,050	<u>733,50</u> 0,00	<u>2 970,75</u> 0,00
22	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	566,962	<u>8,12</u> 0,00	<u>4 603,73</u> 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3	4,050	<u>243,90</u> 34,06	<u>987,80</u> 137,93
		<i>Total</i>	lei			64 599,78
		Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6 Inclusiv salariu				64 599,78 11 390,16
		1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,680	<u>367,83</u> 323,53	<u>5 031,94</u> 4 425,92
25	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3	100 m3	0,137	<u>7 090,77</u> 575,17	<u>971,44</u> 78,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu descarcare în autobasculanta				
26	TsI51A1	Transportarea materailului decapat de la suprafete din beton cu piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	27,360	8,12 0,00	222,16 0,00
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	66,400	35,95 35,95	2 386,95 2 386,95
28	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat).	t	9,960	47,30 47,30	471,11 471,11
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	9,960	8,12 0,00	80,88 0,00
30	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	9,960	37,84 37,84	376,89 376,89
		<i>Total</i>	lei			9 541,35
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7 Inklusiv salariu				9 541,35 7 739,66
		<i>Total</i>	lei			95 262,18
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				95 262,18 36 471,30
		2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,832	733,50 0,00	4 277,77 0,00
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 102,316	8,12 0,00	8 950,81 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	5,832	242,06 34,06	1 411,67 198,61
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	26,632	100,17	2 667,73

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)			0,00	0,00
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	7,990	500,64 0,00	4 000,11 0,00
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).	100 m3	0,904	635,70 0,00	574,67 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	131,008	8,12 0,00	1 063,79 0,00
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	0,904	199,98 28,38	180,78 25,66
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,278	635,70 0,00	176,72 0,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,238	8,12 0,00	326,73 0,00
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	27,750	29,33 29,33	813,80 813,80
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,850	792,75 792,75	1 466,58 1 466,58
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,850	611,92 491,92	1 132,05 910,05
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,850	174,63 62,44	323,06 115,51

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	<u>733,50</u> 0,00	<u>608,88</u> 0,00
46	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	156,870	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 273,78</u> 0,00
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,830	<u>1 913,30</u> 0,00	<u>1 588,04</u> 0,00
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,150	<u>100,17</u> 0,00	<u>415,71</u> 0,00
49	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,830	<u>1 579,73</u> 285,69	<u>1 311,18</u> 237,12
		<i>Total</i>	lei			32 563,87
		Total Lucrari de terasamente, borderoul 1.8 Inclusiv salariu				32 563,87 3 767,34
		3. Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,002	<u>733,50</u> 0,00	<u>734,97</u> 0,00
51	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	189,438	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 538,24</u> 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,002	<u>242,06</u> 34,06	<u>242,54</u> 34,12

1	2	3	4	5	6	7
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2	4,593	<u>100,17</u> 0,00	<u>460,08</u> 0,00
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	1,378	<u>500,64</u> 0,00	<u>689,88</u> 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,131	<u>635,70</u> 0,00	<u>83,28</u> 0,00
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	18,957	<u>8,12</u> 0,00	<u>153,93</u> 0,00
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	13,070	<u>29,33</u> 29,33	<u>383,29</u> 383,29
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,872	<u>792,75</u> 792,75	<u>691,28</u> 691,28
59	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,872	<u>611,92</u> 491,92	<u>533,59</u> 428,95
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,872	<u>174,63</u> 62,44	<u>152,28</u> 54,44
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,174	<u>733,50</u> 0,00	<u>127,70</u> 0,00
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,946	<u>8,12</u> 0,00	<u>267,52</u> 0,00
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,174	<u>1 913,30</u> 0,00	<u>332,91</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,872	$\frac{100,17}{0,00}$	$\frac{87,35}{0,00}$
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,174	$\frac{1\ 579,73}{285,69}$	$\frac{274,87}{49,71}$
		<i>Total</i>	lei			6 753,71
		Total Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10 Inklusiv salariu				6 753,71 1 641,80
		4. Executia structurii rutiere, borderoul 1.9				
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	221,580	$\frac{564,29}{14,19}$	$\frac{125\ 034,76}{3\ 144,22}$
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	3,888	$\frac{733,50}{0,00}$	$\frac{2\ 851,85}{0,00}$
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	699,827	$\frac{148,46}{0,00}$	$\frac{103\ 897,86}{0,00}$
69	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	430,550	$\frac{613,17}{35,95}$	$\frac{263\ 998,38}{15\ 477,41}$
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 430,55m3	t	947,210	$\frac{148,46}{0,00}$	$\frac{140\ 624,88}{0,00}$
71	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin	m3	430,550	$\frac{268,14}{83,25}$	$\frac{115\ 446,28}{35\ 842,43}$

1	2	3	4	5	6	7
		metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat				
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t	1,554	<u>11 380,70</u> 0,00	<u>17 685,61</u> 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	2 219,350	<u>313,30</u> 4,73	<u>695 325,91</u> 10 497,53
74	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	12,430	<u>1 830,00</u> 0,00	<u>22 746,90</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 487 612,42
		Total Executia structurii rutiere, borderoul 1.9 Inclusiv salariu				1 487 612,42 64 961,58
		5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11				
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)	m2	404,200	<u>18,67</u> 2,64	<u>7 546,19</u> 1 067,59
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	35,570	<u>8,12</u> 0,00	<u>288,83</u> 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,162	<u>243,90</u> 34,06	<u>39,51</u> 5,52
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.15 m.	m3	60,630	<u>33,48</u> 13,53	<u>2 029,97</u> 820,19
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,606	<u>733,50</u> 0,00	<u>444,57</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	84,882	8,12 0,00	689,24 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3	0,606	243,90 34,06	147,80 20,64
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	37,130	564,29 14,19	20 951,98 526,87
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	0,671	733,50 0,00	492,03 0,00
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	120,697	148,46 0,00	17 918,94 0,00
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	74,250	613,17 35,95	45 527,54 2 669,14
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t	163,350	148,46 0,00	24 251,30 0,00
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3	74,250	268,14 83,25	19 909,15 6 181,16
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t	0,268	11 380,70 0,00	3 050,03 0,00
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	382,750	313,30 4,73	119 916,19 1 810,41

1	2	3	4	5	6	7
90	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	2,140	<u>1 830,00</u> 0,00	<u>3 916,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			267 119,48
		Total Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11 Inklusiv salariu				267 119,48 13 101,52
		6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12				
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	51,420	<u>713,62</u> 93,65	<u>36 694,49</u> 4 815,69
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	857,000	<u>293,44</u> 64,33	<u>251 480,30</u> 55 129,10
		<i>Total</i>	lei			288 174,79
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12 Inklusiv salariu				288 174,79 59 944,78
		7. Capitolul 7				
		7.1. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	7,080	<u>713,62</u> 93,65	<u>5 052,45</u> 663,07
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m	118,000	<u>311,81</u> 64,33	<u>36 793,89</u> 7 590,70
		<i>Total</i>	lei			41 846,34
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13 Inklusiv salariu				41 846,34 8 253,77
		7.2. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,060	<u>713,62</u>	<u>756,44</u>

1	2	3	4	5	6	7
		LA30 fr.8-32mm.			93,65	99,27
96	DI119	Fundatii monolite din beton B16/20 la edificiile artificiale	m3	1,120	<u>2 433,87</u> 301,77	<u>2 725,94</u> 337,99
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc	16,000	<u>235,88</u> 17,97	<u>3 774,02</u> 287,58
		<i>Total</i>	lei			7 256,39
		Total Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1 Inklusiv salariu				7 256,39 724,84
		<i>Total</i>	lei			49 102,73
		Total Capitolul 7 Inklusiv salariu				49 102,73 8 978,62
		8. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei).	100 m3	0,863	<u>733,50</u> 0,00	<u>633,01</u> 0,00
99	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	163,098	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 324,36</u> 0,00
100	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,863	<u>243,90</u> 34,06	<u>210,48</u> 29,39
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	28,770	<u>722,65</u> 108,79	<u>20 790,79</u> 3 129,90
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	43,150	<u>722,65</u> 108,79	<u>31 182,54</u> 4 694,30

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatra sparta noua LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).				
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m	104,000	122,68 28,38	12 758,52 2 951,52
104	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).	m2	287,650	341,75 56,38	98 304,76 16 218,17
		<i>Total</i>	lei			165 204,45
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.14 Inklusiv salariu				165 204,45 27 023,28
		9. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,509	1 913,30 0,00	973,87 0,00
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,509	733,50 0,00	373,35 0,00
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	96,182	8,12 0,00	781,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3	12,720	$\frac{564,29}{14,19}$	$\frac{7\ 177,73}{180,50}$
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m	218,000	$\frac{122,68}{28,38}$	$\frac{26\ 743,82}{6\ 186,84}$
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	254,450	$\frac{110,98}{24,22}$	$\frac{28\ 239,50}{6\ 162,17}$
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2	254,450	$\frac{303,69}{56,38}$	$\frac{77\ 273,64}{14\ 346,30}$
		<i>Total</i>	lei			141 562,91
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15 Inklusiv salariu				141 562,91 26 875,81
		10. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor de fintini.	buc	15,000	$\frac{127,82}{113,52}$	$\frac{1\ 917,30}{1\ 702,80}$
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	1,200	$\frac{574,20}{520,30}$	$\frac{689,04}{624,36}$
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,200	$\frac{2\ 427,32}{301,77}$	$\frac{485,46}{60,35}$
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12,	buc	15,000	$\frac{365,73}{208,12}$	$\frac{5\ 485,91}{3\ 121,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.				
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	15,000	<u>850,00</u> 0,00	<u>12 750,00</u> 0,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	15,000	<u>56,77</u> 0,00	<u>851,58</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 179,30
		Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16 Inklusiv salariu				22 179,30 5 509,31
		11. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18				
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc	18,000	<u>880,03</u> 103,11	<u>15 840,61</u> 1 856,05
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	7,000	<u>1 004,76</u> 41,62	<u>7 033,35</u> 291,37
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 850x850 mm.	buc	8,000	<u>1 004,76</u> 41,62	<u>8 038,11</u> 332,99
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	4,000	<u>654,76</u> 41,62	<u>2 619,06</u> 166,50
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650 mm.	buc	2,000	<u>694,76</u> 41,62	<u>1 389,53</u> 83,25
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	6,000	<u>804,76</u>	<u>4 828,59</u>

1	2	3	4	5	6	7
		circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stâlp gata plantat - de formă circulară, Dimensiunile 800 mm.			41,62	249,74
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (culoare albă)	m ²	72,570	123,33 44,46	8 950,32 3 226,61
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (culoare roșie)	m ²	23,580	127,00 44,46	2 994,75 1 048,41
		<i>Total</i>	lei			51 694,32
		Total Organizarea circulației rutiere, borderoul 1.17, 1.18 Inklusiv salariu				51 694,32 7 254,93

		Total	lei	2 607 230,17
		Asigurarea socială	24 %	61 327,26
		Total		2 668 557,43
		Cheltuieli de regie	9,3 %	248 175,84
		Total		2 916 733,27
		Beneficiu de deviz	4 %	116 669,33
		Total		3 033 402,60
		TVA	20 %	606 680,52
		Total deviz: Inklusiv salariu		3 640 083,12 255 530,27

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2-2-1
Reparatia capitala a str. Movileni

Valoarea de deviz 3 640 083,12 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	594,748	94,60	56 263,16
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,040	94,60	287,58
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,940	94,60	561,92
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 033,213	94,60	97 741,92
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,951	94,60	1 508,96
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	130,105	94,60	12 307,93
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	51,000	94,60	4 824,60
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,654	94,60	818,62
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	577,612	94,60	54 642,12
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,858	94,60	1 878,53
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,565	94,60	810,27
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	252,480	94,60	23 884,65
Total manopera						255 530,27

Material:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,722	120,00	326,64
2.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	442,615	1 830,00	809 986,28
3.	141112220166012	Paitra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	44,274	460,00	20 366,18
4.	14111222017513	Piatra sparta LA30 fr.8-32	m3	1,219	460,00	560,74
5.	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,026	460,00	12,17
6.	14211022000681	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	67,275	460,00	30 946,50
7.	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	331,145	430,00	142 392,18
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,716	408,33	4 375,66
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,782	408,33	24 819,11
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	2,711	408,33	1 106,79

		(pentru rosturi)				
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,202	408,33	9 474,03
12.	14213022004641	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	506,314	0,00	0,00
13.	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	195,358	460,00	89 864,50
14.	14214022003932	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	34,524	460,00	15 881,10
15.	14214022003933	Agregat de amestec optimal fr. 8-45 mm	m3	51,780	460,00	23 818,86
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,049	5 510,00	269,11
17.	23203226000401 1	Emulsie Bituminoasa	t	1,877	10 850,00	20 361,76
18.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	52,976	57,50	3 046,13
19.	24301261087201	Email rosie ii E.109-5	kg	17,213	62,53	1 076,32
20.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	33,653	61,67	2 075,35
21.	26151073261052 1	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	7,000	950,00	6 650,00
22.	26151073261052 2	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 850x850 mm.	buc	8,000	950,00	7 600,00
23.	26151073261052 3	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	4,000	600,00	2 400,00
24.	26151073261052 4	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650 mm.	buc	2,000	640,00	1 280,00
25.	26151073261052 5	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc	6,000	750,00	4 500,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 740,940	2,62	9 801,26
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	867,360	2,62	2 272,48
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	742,500	2,62	1 945,35
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56 537,600	2,62	148 128,51
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 266,328	2,62	11 177,78
31.	26611128006552	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	291,965	233,34	68 127,05
32.	26611128006553	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	258,267	195,84	50 578,98
33.	26611264207691	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	15,000	850,00	12 750,00
34.	26631021000001	Beton C16/20	m3	2,714	1 670,00	4 533,05
35.	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	64,941	1 670,00	108 451,47
36.	26661228002841	Bordura 100x30x15 cm	m	979,875	116,67	114 322,02
37.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	323,610	58,34	18 879,41
38.	26661228006111	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	16,112	186,00	2 996,83
39.	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	18,000	650,00	11 700,00
40.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x	buc	54,000	1,25	67,50

		30 gr. 5.8				
41.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	108,000	0,84	90,72
42.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,000	0,50	27,00
43.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,080	76,67	82,80
44.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,540	76,67	41,40
45.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	108,000	0,42	45,36
46.	28752742000001	Capac cu rama (din demontare) fara pret	buc	15,000	0,00	0,00
47.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,842	210,00	2 276,82
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	472,956	12,99	6 143,70
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	86,524	12,99	1 123,95
50.	4100126202818	Apa	m3	5,956	12,99	77,37
51.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	455,834	0,00	0,00
Total materiale de constructii						1 798 830,20

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,015	180,00	4 502,74
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,508	67,00	838,01
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,387	67,00	293,94
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,292	30,00	68,76
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,579	510,00	295,46
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	77,739	286,00	22 233,41
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	4,615	319,00	1 472,25
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	37,539	495,00	18 581,96
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,547	684,00	373,87
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,394	530,00	16 638,69
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	56,416	346,00	19 519,83
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,870	346,00	13 448,88
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,795	346,00	8 579,04
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,715	346,00	1 285,38
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,410	390,00	2 889,92
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,167	420,00	4 690,00
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,870	710,00	27 597,42
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,791	730,00	10 067,52
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,087	326,00	14 372,30
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,054	324,00	2 609,42
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	6,466	260,00	1 681,27
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,610	520,00	6 037,41

23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,689	520,00	2 958,36
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,039	520,00	1 060,17
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,870	320,00	12 438,27
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,870	40,00	1 554,78
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,387	68,00	298,33
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,870	260,00	10 106,10
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,550	65,00	360,75
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,466	268,00	1 733,00
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,960	510,00	489,60
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,539	326,00	12 237,82
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	838,284	342,00	286 692,98
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	68,978	350,00	24 142,18
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	80,622	257,00	20 719,89
Total utilaje de constructii						552 869,70

Total	lei	2 607 230,17
Asigurarea sociala	24 %	61 327,26
Total		2 668 557,43
Cheltuieli de regie	9,3 %	248 175,84
Total		2 916 733,27
Beneficiu de deviz	4 %	116 669,33
Total		3 033 402,60
TVA	20 %	606 680,52

Total deviz:

3 640 083,12

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita**

Investitor **PRIMARIA COLONITA**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1
Reparatia capitala a str. Movileni**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.4				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 090,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	324,00	4 633,20
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,40
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
4	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		1.2. Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.5				
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
6	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 090,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,16
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	324,00	4 633,19
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,41
7	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
8	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
9	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
10	TsC03F1	(Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	0,00
11	TsI51A1	Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			242,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed = 0.25 m	m3			33,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	530,00	12,67
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	268,00	3,70
14	TsC03F1	(Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	0,00
15	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta)	100 m3			242,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		1.3. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.6				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)	m2			18,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	2,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,99	0,33
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	495,00	7,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	257,00	3,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	326,00	4,75
18	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			243,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.19 m.	m3			33,48

1	2	3	4	5	6	7
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	530,00	12,67
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	268,00	3,70
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
22	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		1.4. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 1.7				
24	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			367,83 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	67,00	19,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	68,00	19,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
25	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 090,77 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	324,00	4 633,20
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,40
26	TsI51A1	Transportarea materailului decapat de la suprafete din beton cu piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
27	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			35,95 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
28	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat).	t			47,30 47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
29	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
30	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			37,84 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		2. Lucrari de terasamente, borderoul 1.8				
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			733,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			242,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2			100,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			500,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	420,00	500,64
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).	100 m3			635,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
38	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			199,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	520,00	171,60
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			635,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			611,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
44	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			174,63

1	2	3	4	5	6	7
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	257,00	99,20
45	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
46	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
47	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 913,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	530,00	1 913,30
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
49	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3			1 579,73 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	346,00	1 294,04
		3. Lucrări de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10				
50	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
51	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
52	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (piatra spartă este exclusă).	100 m3			242,06 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (platforma drumului)	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
54	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (tractorul și buldozer din normă se exclud).	100 m3			500,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	420,00	500,64
55	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-	100 m3			635,70

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
56	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
57	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
58	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
59	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			611,92 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
60	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			174,63 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	257,00	99,20
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
63	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 913,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	530,00	1 913,30
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 579,73 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	346,00	1 294,04
		4. Executia structurii rutiere, borderoul 1.9				
66	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			564,29 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	430,00	524,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	530,00	11,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	257,00	2,49
67	TsC03F1	Săpatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
68	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare în stație fixă cu autobasculantă la distanță de 30 km.	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
69	DZ01B	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru stații rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			613,17 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,62	293,44
	14214022003931	Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (30%) material	m3	1,2900	460,00	178,02
	4100116202818	Agregat din decapare (70%), material fără pret	m3	1,2900	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1550	12,99	2,01
	2952270003302	Electropompă de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	40,00	3,08
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl. topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	320,00	24,64
	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	0,1540	286,00	44,04
	2952270007200	Încărcător frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	260,00	20,02
70	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculantă la distanță de 30 km. 430,55m3	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
71	DA10B	Strat rutier din material granular, stabilizate cu ciment sau var și zgură granulară prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică. asternerea stratului stabilizat	m3			268,14 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	14213022004641	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fără pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nepalât de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	408,33	46,96
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,99	9,35
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	257,00	18,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	530,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	710,00	54,67
72	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t			11 380,70 0,00
	232032260004011	Emulsie Bituminoasă	t	1,0300	10 850,00	11 175,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
73	DB16H	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanică (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din normă nisip bitumat, oțel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			313,30 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 830,00	301,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
74	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 830,00 0,00
	111100010001311 1	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 830,00	1 830,00
		5. Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 1.11				
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)	m2			18,67 2,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	2,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,99	0,33
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	495,00	7,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	257,00	3,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	326,00	4,75
76	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
78	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.15 m.	m3			33,48 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	530,00	12,67
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	268,00	3,70
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
80	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
82	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			564,29 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	530,00	11,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	257,00	2,49
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			733,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
84	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
85	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			613,17 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,62	293,44
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%) material	m3	1,2900	460,00	178,02
	4100116202818	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	1,2900	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	12,99	2,01
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	40,00	3,08
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	320,00	24,64
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	286,00	44,04
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	260,00	20,02
86	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km. 74,25m3	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
87	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			268,14 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	14213022004641	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	408,33	46,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,99	9,35
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	257,00	18,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	530,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	710,00	54,67
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t			11 380,70 0,00
	232032260004011	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	10 850,00	11 175,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
89	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			313,30 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 830,00	301,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
90	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 830,00 0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 830,00	1 830,00
		6. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 1.12				

1	2	3	4	5	6	7
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			713,62 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
92	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			293,44 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0590	1 670,00	98,53
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,62	9,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	408,33	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002841	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	116,67	117,25
		7. Capitolul 7 7.1. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe orizontala, borderoul 1.13				
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			713,62 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
94	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.07m3 pe 1m.l.).	m			311,81 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0700	1 670,00	116,90
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,62	9,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	408,33	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002841	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	116,67	117,25
		7.2. Montarea rigolei carosabile tip B1-20-50, borderoul 1.13.1				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm.	m3			713,62 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017513	Piatra sparta LA30 fr.8-32	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
96	DI119	Fundatii monolite din beton B16/20 la edificiile artificiale	m3			2 433,87 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0200	1 670,00	1 703,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 510,00	203,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	510,00	224,83
97	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 1buc=0.1m3.	buc			235,88 17,97
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	94,60	17,97
	26661228006111	Blocuri prefabricate B1-20-50	buc	1,0070	186,00	187,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	510,00	30,60
		8. Amenajarea si constructia				

1	2	3	4	5	6	7
		intrarilor in curti, borderoul 1.14				
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei).	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
99	TsI51A1	Transportarea material decațat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
100	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II.	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatră spartă LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
101	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			722,65 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003932	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	460,00	552,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	346,00	52,94
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	257,00	5,91
102	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			722,65 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003933	Agregat de amestec optimal fr. 8-45 mm	m3	1,2000	460,00	552,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	346,00	52,94
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	257,00	5,91
103	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m			122,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasă C16/20	m3	0,0190	1 670,00	31,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	408,33	1,22
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
104	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN	m2			341,75 56,38

1	2	3	4	5	6	7
		1338:2010/AC:2010).				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661128006552	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	233,34	236,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,33	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,33	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
		9. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.15				
105	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 913,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	530,00	1 913,30
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
108	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			564,29 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	530,00	11,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	257,00	2,49
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m			122,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0190	1 670,00	31,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	408,33	1,22
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
110	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2			110,98 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	141112220166012	Paitra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,1740	460,00	80,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	346,00	5,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	257,00	1,41
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m).	m2			303,69 56,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006553	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	195,84	198,78
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,33	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,33	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
		10. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.16				
112	RpAcF34A	Demontarea capacelor de fintini.	buc			127,82 113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	65,00	14,30
113	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3			574,20 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	67,00	23,45
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	68,00	23,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
114	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			2 427,32 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0200	1 670,00	1 703,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 510,00	203,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	510,00	218,28
115	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.	buc			365,73 208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,62	94,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	408,33	53,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	12,99	0,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,75
116	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			850,00 0,00
	26611264207691	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	850,00	850,00
117	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			56,77 0,00
	28752742000001	Capac cu rama (din demontare) fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,62	35,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	408,33	21,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,99	0,17
		11. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.17, 1.18				
118	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc			880,03 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,0760	1 670,00	126,92
	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	650,00	650,00
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara,	buc			1 004,76 41,62

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiunile 900 mm.				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610521	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 850x850 mm.	buc			1 004,76 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610522	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 850x850 mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
121	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc			654,76 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610523	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
122	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 650x650 mm.	buc			694,76 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610524	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 650x650 mm.	buc	1,0000	640,00	640,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
123	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc			804,76 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610525	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
124	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			123,33 44,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	57,50	41,97
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	61,67	21,58
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	319,00	15,31
125	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie)	m2			127,00 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	24301261087201	Email rosie ii E.109-5	kg	0,7300	62,53	45,65
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	61,67	21,58
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	319,00	15,31

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Reparatia capitala a str. Haiducului

Valoarea de deviz 2 277 344,89 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,000	30,27 30,27	2 119,04 2 119,04
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,060	7 090,77 575,17	425,45 34,51
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	15,095	8,12 0,00	122,57 0,00
4	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,095	37,84 37,84	571,19 571,19
		<i>Total</i>	lei			3 238,25
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0 Inklusiv salariu				3 238,25 2 724,74
		1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	1 743,610	18,67 2,64	32 552,25 4 605,28

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)				
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	153,440	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 245,93</u> 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3	0,697	<u>243,90</u> 34,06	<u>170,00</u> 23,74
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.16 m.	m3	278,980	<u>33,48</u> 13,53	<u>9 340,59</u> 3 773,99
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,790	<u>733,50</u> 0,00	<u>2 046,54</u> 0,00
10	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	390,569	<u>8,12</u> 0,00	<u>3 171,42</u> 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3	2,790	<u>243,90</u> 34,06	<u>680,47</u> 95,02
		<i>Total</i>	lei			49 207,19
		Total Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1 Inklusiv salariu				49 207,19 8 498,02
		1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,360	<u>367,83</u> 323,53	<u>1 235,91</u> 1 087,07
13	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,034	<u>7 090,76</u> 575,17	<u>238,25</u> 19,33
14	TsI51A1	Transportarea materailului decapat de la suprafete din beton cu piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	6,720	<u>8,12</u> 0,00	<u>54,57</u> 0,00
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2	35,500	<u>35,95</u> 35,95	<u>1 276,15</u> 1 276,15
16	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t	5,325	<u>47,30</u> 47,30	<u>251,87</u> 251,87

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat).				
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	5,325	$\frac{8,12}{0,00}$	$\frac{43,24}{0,00}$
18	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	5,325	$\frac{37,84}{37,84}$	$\frac{201,50}{201,50}$
		<i>Total</i>	lei			3 301,49
		Total Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5 Inklusiv salariu				3 301,49 2 835,92
		<i>Total</i>	lei			55 746,94
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				55 746,94 14 058,68
		2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,682	$\frac{733,50}{0,00}$	$\frac{1 967,32}{0,00}$
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	506,957	$\frac{8,12}{0,00}$	$\frac{4 116,49}{0,00}$
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3	2,682	$\frac{242,06}{34,06}$	$\frac{649,19}{91,34}$
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2	19,762	$\frac{100,17}{0,00}$	$\frac{1 979,56}{0,00}$
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3	5,928	$\frac{500,64}{0,00}$	$\frac{2 967,79}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).	100 m3	1,440	<u>635,70</u> 0,00	<u>915,41</u> 0,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	208,800	<u>8,12</u> 0,00	<u>1 695,46</u> 0,00
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3	1,440	<u>199,98</u> 28,38	<u>287,97</u> 40,87
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3	0,420	<u>635,70</u> 0,00	<u>266,99</u> 0,00
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	60,900	<u>8,12</u> 0,00	<u>494,51</u> 0,00
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	42,000	<u>29,33</u> 29,33	<u>1 231,69</u> 1 231,69
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,800	<u>792,75</u> 792,75	<u>2 219,69</u> 2 219,69
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,800	<u>611,92</u> 491,92	<u>1 713,38</u> 1 377,38
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,800	<u>174,63</u> 62,44	<u>488,96</u> 174,82
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560	<u>733,50</u> 0,00	<u>410,76</u> 0,00
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	105,840	<u>8,12</u> 0,00	<u>859,42</u> 0,00
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,560	<u>1 913,30</u> 0,00	<u>1 071,45</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	$\frac{100,17}{0,00}$	$\frac{280,48}{0,00}$
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,560	$\frac{1\ 579,73}{285,69}$	$\frac{884,65}{159,99}$
		<i>Total</i>	lei			24 501,17
		Total Lucrari de terasamente, borderoul 2.6 Inclusiv salariu				24 501,17 5 295,78
		3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7				
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	159,740	$\frac{564,29}{14,19}$	$\frac{90\ 139,24}{2\ 266,71}$
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3	2,885	$\frac{733,50}{0,00}$	$\frac{2\ 116,15}{0,00}$
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	519,293	$\frac{148,46}{0,00}$	$\frac{77\ 095,38}{0,00}$
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3	319,480	$\frac{613,17}{35,95}$	$\frac{195\ 894,10}{11\ 484,67}$
42	TsI50C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 30 km 319.48 m3	t	702,856	$\frac{148,46}{0,00}$	$\frac{104\ 347,55}{0,00}$
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda	m3	319,480	$\frac{268,14}{83,25}$	$\frac{85\ 664,33}{26\ 596,07}$

1	2	3	4	5	6	7
		amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat				
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t	1,153	<u>11 380,70</u> 0,00	<u>13 121,95</u> 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2	1 646,800	<u>313,30</u> 4,73	<u>515 945,07</u> 7 789,36
46	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t	9,220	<u>1 830,00</u> 0,00	<u>16 872,60</u> 0,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60 m.	m3	1,440	<u>2 427,32</u> 301,77	<u>3 495,35</u> 434,55
		<i>Total</i>	lei			1 104 691,71
		Total Executia structurii rutiere, borderoul 2.7 Inclusiv salariu				1 104 691,71 48 571,37
		4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3	31,080	<u>713,62</u> 93,65	<u>22 179,40</u> 2 910,77
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m	518,000	<u>293,44</u> 64,33	<u>152 003,26</u> 33 321,90
		<i>Total</i>	lei			174 182,66
		Total Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8 Inclusiv salariu				174 182,66 36 232,67
		5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,878	733,50	644,01

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei).	m3		0,00	0,00
51	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	165,904	8,12 0,00	1 347,14 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,878	243,90 34,06	214,14 29,90
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	0,293	722,65 108,79	211,74 31,88
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatra sparta noua LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3	43,890	722,65 108,79	31 717,26 4 774,80
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m	146,000	122,68 28,38	17 911,00 4 143,48
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj	m2	292,600	341,75 56,38	99 996,43 16 497,26

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).				
		<i>Total</i>	lei			152 041,72
		Total Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9 Inklusiv salariu				152 041,72 25 477,31
		6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,327	$\frac{1\ 913,30}{0,00}$	$\frac{625,65}{0,00}$
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	$\frac{733,50}{0,00}$	$\frac{239,85}{0,00}$
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	61,746	$\frac{8,12}{0,00}$	$\frac{501,38}{0,00}$
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3	8,170	$\frac{564,29}{14,19}$	$\frac{4\ 610,23}{115,93}$
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m	169,000	$\frac{122,68}{28,38}$	$\frac{20\ 732,59}{4\ 796,22}$
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2	163,350	$\frac{110,98}{24,22}$	$\frac{18\ 128,99}{3\ 955,95}$
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	163,350	$\frac{303,69}{56,38}$	$\frac{49\ 607,59}{9\ 209,94}$

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m).				
		<i>Total</i>	lei			94 446,29
		Total Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10 Inklusiv salariu				94 446,29 18 078,04
		7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor de fintini.	buc	9,000	127,82 113,52	1 150,38 1 021,68
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3	0,710	574,20 520,30	407,74 369,46
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3	0,120	2 427,32 301,77	291,28 36,21
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.	buc	9,000	365,73 208,12	3 291,55 1 873,08
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	850,00 0,00	7 650,00 0,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,000	56,77 0,00	510,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 301,89
		Total Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11 Inklusiv salariu				13 301,89 3 300,44
		8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13				
70	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc	6,000	880,03 103,11	5 280,20 618,68

1	2	3	4	5	6	7
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	3,000	$\frac{1\ 004,76}{41,62}$	$\frac{3\ 014,29}{124,87}$
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	4,000	$\frac{654,76}{41,62}$	$\frac{2\ 619,06}{166,50}$
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc	1,000	$\frac{804,76}{41,62}$	$\frac{804,76}{41,62}$
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	18,110	$\frac{123,33}{44,46}$	$\frac{2\ 233,58}{805,21}$
		<i>Total</i>	lei			13 951,90
		Total Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13 Inklusiv salariu				13 951,90 1 756,89

	Total	lei	1 632 864,28
	Asigurarea sociala	24 %	36 665,08
	Total		1 669 529,36
	Cheltuieli de regie	9,3 %	155 266,23
	Total		1 824 795,59
	Beneficiu de deviz	4 %	72 991,82
	Total		1 897 787,41
	TVA	20 %	379 557,48
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 277 344,89 152 771,17

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea
de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de
0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Reparatia capitala a str. Haiducului**

Valoarea de deviz 2 277 344,89 lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	363,304	94,60	34 368,60
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760	94,60	166,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	687,350	94,60	65 023,27
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,408	94,60	1 552,20
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,340	94,60	7 789,36
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,600	94,60	2 894,76
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,630	94,60	154,19
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	257,696	94,60	24 378,01
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,500	94,60	520,33
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,204	94,60	681,50
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,125	94,60	15 242,46
Total manopera						152 771,17

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,800	120,00	336,00
2.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	280,119	1 830,00	512 617,04
3.	141112220166012	Paitra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	28,423	460,00	13 074,53
4.	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,017	460,00	8,03
5.	14211022000681	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	35,742	460,00	16 441,32
6.	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	204,850	430,00	88 085,59
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,125	408,33	2 501,02
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,378	408,33	15 670,97
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,280	408,33	930,90
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,515	408,33	7 968,42

11.	14213022004641	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	320,438	0,00	0,00
12.	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%)	m3	123,639	460,00	56 873,83
13.	14214022003932	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	0,352	460,00	161,74
14.	14214022003933	Agregat de amestec optimal fr. 8-45 mm	m3	52,668	460,00	24 227,31
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,058	5 510,00	318,04
16.	23203226000401 1	Emulsie Bituminoasa	t	1,188	10 850,00	12 885,35
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,220	57,50	760,17
18.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,339	61,67	390,90
19.	26151073261052 1	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	3,000	950,00	2 850,00
20.	26151073261052 3	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	4,000	600,00	2 400,00
21.	26151073261052 5	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc	1,000	750,00	750,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 134,300	2,62	5 591,87
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	729,520	2,62	1 911,34
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	445,500	2,62	1 167,21
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	35 781,760	2,62	93 748,21
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 588,327	2,62	9 401,42
27.	26611128006552	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	296,989	233,34	69 299,41
28.	26611128006553	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	165,800	195,84	32 470,34
29.	26611264207691	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	850,00	7 650,00
30.	26631021000001	Beton C16/20	m3	2,047	1 670,00	3 418,82
31.	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	36,547	1 670,00	61 033,49
32.	26661228002841	Bordura 100x30x15 cm	m	520,590	116,67	60 737,24
33.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	316,575	58,34	18 468,99
34.	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	6,000	650,00	3 900,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000	1,25	20,00
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000	0,84	26,88
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000	0,50	8,00
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320	76,67	24,53
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160	76,67	12,27
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000	0,42	13,44
41.	28752742000001	Capac cu rama (din demontare) fara pret	buc	9,000	0,00	0,00
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,119	210,00	1 914,99
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	302,733	12,99	3 932,50

44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	54,208	12,99	704,16
45.	4100126202818	Apa	m3	3,108	12,99	40,37
46.	material	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	288,490	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 134 746,64

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,054	180,00	2 349,65
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,527	67,00	437,30
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,223	67,00	81,94
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,646	30,00	19,38
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,668	510,00	340,52
6.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	49,200	286,00	14 071,18
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,869	319,00	277,30
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	25,387	495,00	12 566,55
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,346	684,00	236,60
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,039	530,00	10 090,50
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	35,422	346,00	12 256,15
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	24,600	346,00	8 511,59
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,488	346,00	5 358,86
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,385	346,00	825,18
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,584	390,00	1 787,74
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,066	420,00	2 967,79
17.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	24,600	710,00	17 465,97
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,728	730,00	6 371,47
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,402	326,00	8 607,04
20.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,338	324,00	433,67
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,850	260,00	1 000,98
22.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,348	520,00	3 820,98
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,294	520,00	1 712,88
24.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,339	520,00	176,19
25.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	24,600	320,00	7 871,99
26.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	24,600	40,00	984,00
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,223	68,00	83,16
28.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	24,600	260,00	6 395,99
29.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,330	65,00	216,45
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,850	268,00	1 031,78
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	25,387	326,00	8 276,15

32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	530,535	342,00	181 442,93
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,006	350,00	13 652,12
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,014	257,00	13 624,52
Total utilaje de construcții						345 346,47

Total	lei	1 632 864,28
Asigurarea sociala	24 %	36 665,08
Total		1 669 529,36
Cheltuieli de regie	9,3 %	155 266,23
Total		1 824 795,59
Beneficiu de deviz	4 %	72 991,82
Total		1 897 787,41
TVA	20 %	379 557,48

Total deviz:

2 277 344,89

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia capitala a str. Movileni cu lungimea de 0,422km, str. Haiducului cu lungimea de 0,265km din mun. Chisinau, sat. Colonita**

Investitor **PRIMARIA COLONITA**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-2
Reparatia capitala a str. Haiducului**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 2.4.0				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
2	TsC59B	Sapatura mecanica a bordurii demolate cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 090,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	324,00	4 633,20
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,40
3	TsI51A1	Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
4	TR11AA09F1	Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		1.2. Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4.1				
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Hmed=4cm k=0.8)	m2			18,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	2,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,99	0,33
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	495,00	7,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	257,00	3,74
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	326,00	4,75
6	TsI51A1	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat.	100 m3			243,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, Hmed=0.16 m.	m3			33,48
						13,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	295222003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	530,00	12,67
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	268,00	3,70
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
10	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea material decapat in depozit.	100 m3			243,90 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		1.3. Lucrari pregatitoare (demolarea structurii existente a intrarilor in curti), borderoul 2.5				
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			367,83 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	67,00	19,43
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	68,00	19,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
13	TsC59B	Sapatura mecanica suprafetelor din beton cu piatra sparta cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta	100 m3			7 090,76 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	324,00	4 633,20
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	520,00	1 882,40
14	TsI51A1	Transportarea materialului decapat de la suprafete din beton cu piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
15	DG02B	Desfacerea de pavaje	m2			35,95 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (pavaj demolat).	t			47,30 47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
17	TsI51A1	Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
18	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor (pavaj demolat) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t			37,84 37,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84
		2. Lucrari de terasamente, borderoul 2.6				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			733,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa).	100 m3			242,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma drumului)	100m2			100,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
23	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud).	100 m3			500,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	420,00	500,64
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (decaparea pamint vegetal).	100 m3			635,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
26	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa).	100 m3			199,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	520,00	171,60
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pamint vegetal pentru zonele verzi).	100 m3			635,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
30	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
31	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			611,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
32	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			174,63
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	12,99	12,99

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	257,00	99,20
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 913,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	530,00	1 913,30
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
37	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 579,73 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	346,00	1 294,04
		3. Executia structurii rutiere, borderoul 2.7				
38	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3			564,29 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	530,00	11,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	257,00	2,49
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (agregat din decapare pentru strat stabilizat)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
40	TsI50C10	Transportarea agregat din decapare in statie fixa cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
41	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment	m3			613,17 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,62	293,44
	14214022003931	Piatra sparta LA30 fr. 16-31.5 mm (30%) material	m3	1,2900	460,00	178,02
	4100116202818	Agregat din decapare (70%), material fara pret	m3	1,2900	0,00	0,00
	2952270003302	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	12,99	2,01
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	40,00	3,08
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	520,00	11,96
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	320,00	24,64
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	286,00	44,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	260,00	20,02
42	Ts150C10	Transportarea amestec preparat pentru strat stabilizat cu autobasculanta la distanta de 30 km 319.48 m3	t			148,46 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	342,00	148,46
43	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat	m3			268,14 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	14213022004641	Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus)	m3	1,0030	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	408,33	46,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,99	9,35
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	257,00	18,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	530,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	346,00	26,64
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	710,00	54,67
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t			11 380,70 0,00
	232032260004011	Emulsie Bituminoasa	t	1,0300	10 850,00	11 175,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). k=1.75 la material	m2			313,30 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	0,0940	1 830,00	301,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	346,00	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	730,00	3,87
46	material	Mixtura asfaltica cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H).	t			1 830,00 0,00
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70.	t	1,0000	1 830,00	1 830,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. Pinten 6.00x0,40x0,60 m.	m3			2 427,32 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0200	1 670,00	1 703,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 510,00	203,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	510,00	218,28
		4. Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe verticala, borderoul 2.8				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1)	m3			713,62 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm	m3	1,1500	460,00	529,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	67,00	14,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
49	DE10E	Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.059m3 pe 1m.l.).	m			293,44 64,33

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0590	1 670,00	98,53
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,62	9,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	408,33	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002841	Bordura 100x30x15 cm	m	1,0050	116,67	117,25
		5. Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.9				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei).	100 m3			<u>733,50</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
51	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			<u>8,12</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			<u>243,90</u> 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	141112220175211	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
53	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			<u>722,65</u> 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003932	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm	m3	1,2000	460,00	552,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	346,00	52,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	257,00	5,91
54	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundatie din piatra sparta noua LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2).	m3			<u>722,65</u> 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003933	Agregat de amestec optimal fr. 8-45 mm	m3	1,2000	460,00	552,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	346,00	52,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	257,00	5,91
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m			<u>122,68</u> 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0190	1 670,00	31,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	408,33	1,22
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			341,75

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010).				56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006552	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m	m2	1,0150	233,34	236,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,33	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,33	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
		6. Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 2.10				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 913,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	530,00	1 913,30
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
59	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
60	DI110	Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m.	m3			564,29 14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	14211022004671	Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast).	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,99	0,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	530,00	11,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	390,00	10,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	257,00	2,49
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.019 m3/m.l.).	m			122,68 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000011	Beton clasa C16/20	m3	0,0190	1 670,00	31,73
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	408,33	1,22
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	58,34	58,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
62	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare.	m2			110,98 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	141112220166012	Paitra sparta LA30 fr.8-32mm	m3	0,1740	460,00	80,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	346,00	5,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	257,00	1,41
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			303,69

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m).				56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006553	Piatra de pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m	m2	1,0150	195,84	198,78
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	408,33	2,04
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	408,33	17,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
		7. Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 2.11				
64	RpAcF34A	Demontarea capacelor de fintini.	buc			127,82
						113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	65,00	14,30
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice	m3			574,20
						520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	67,00	23,45
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	68,00	23,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
66	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20).	m3			2 427,32
						301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000001	Beton C16/20	m3	1,0200	1 670,00	1 703,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 510,00	203,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	510,00	218,28
67	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg.	buc			365,73
						208,12
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,62	94,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	408,33	53,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	12,99	0,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,75
68	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			850,00
						0,00
	26611264207691	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	850,00	850,00
69	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			56,77
						0,00
	28752742000001	Capac cu rama (din demontare) fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,62	35,37
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	408,33	21,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,99	0,17
		8. Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.12, 2.13				
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35).	buc			880,03
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	26631021000001	Beton C16/20	m3	0,0760	1 670,00	126,92
	28111063017943	Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35	buc	1,0000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc			<u>1 004,76</u> 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610521	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 900 mm.	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
72	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc			<u>654,76</u> 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610523	Indicator de forma patrata, Dimensiunile 600x600 mm.	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
73	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc			<u>804,76</u> 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	261510732610525	Indicator de forma circulara, Dimensiunile 800 mm.	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
74	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			<u>123,33</u> 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	57,50	41,97
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	61,67	21,58
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	319,00	15,31

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.