

CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia.

Autoritatea contractantă : Primăria s.Satul Nou,r-nul Cimișlia

Adresa: MD 4128 , satul Satul Nou , r-nul Cimișlia , str.Ștefan cel Mare

Telefon: 0241 -54-2-36 ; fax – 0241-54-2-38 ; mobil 0674473040

Tipul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Preț

Criterii de atribuire: Cel mai mic preț

Durata contractului: Pînă la finalizarea lucrărilor

Sursa de finanțare: Alocații bugetare din contul Fondului național pentru dezvoltare regională și Locală (FNDRL) conorm HG nr.490/2023

Cod CPV : 45340000-2

Scopul achiziției: Lucrări de construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia

1.Descriere generală

Caetul de sarcini face parte parte integrantă din Documntația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către ofertant.

Caetul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale Autorității Contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

2.Informații generale

Amplasarea obiectului : s.Satul Nou , str.Valul lui Traian ,Grădinița de copii “ Ghiocel”

3.Cantități de lucrări și volumul de lucrări

| No crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|---------------------|--------------------|-------|
|---------|---------------------|--------------------|-------|

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|----|--|----|------|
| | Lucrari de demolarea | | |
| 1. | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor. | kg | 1365 |
| 2. | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | 12,6 |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|----|---|-----------|--------|
| 3. | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100m 3 | 8 |
| | TOTAL Lucrari de demolarea | | |
| | Gard | | |
| 4. | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime. | m3 | 5,9 |
| 5. | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II. | 100m 3 | 0,17 |
| 6. | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6 | kg | 79 |
| 7. | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=8 | kg | 777 |
| 8. | Cofraje din panouri reolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. | m2 | 60,5 |
| 9. | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1) | m3 | 22,7 |
| 10 | Confectionarea plaselor de gard | kg | 1847,5 |
| 11 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice. | t | 1,848 |
| 12 | Montarea gardului din plase metalice gata confectionate. | t | 1,848 |
| 13 | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg . | kg | 101 |
| 14 | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv. (Sudarea stîlpilor la gard) | m | 9,12 |
| | TOTAL Gard | | |
| | Poarta si Portita | | |
| 15 | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime. | m3 | 0,32 |
| 16 | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6 | kg | 3 |

| 1 | 2 | 4 | 5 |
|----|--|-----------|-------|
| 17 | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12 | kg | 8 |
| 18 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1) | m3 | 0,35 |
| 19 | Confectionarea elementelor metalice | kg | 194 |
| 20 | Montarea elementelor metalice gata confectionate. | t | 0,194 |
| 21 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice. | t | 0,194 |
| | TOTAL Poarta si Portita | | |
| | Rigola pentru evacuare apelor pluviale | | |
| 22 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II. | 100m 3 | 0,2 |
| 23 | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime. | m3 | 9 |
| 24 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,1 m, pentru drumuri, cu asternere manuala | m3 | 13,1 |
| 25 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20 conform SM EN 206+A1) | m3 | 8,85 |
| 26 | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Gratar fonta canalizare (2 buc.) cu rigola beton 1000x130x80 mm EN124 C250) | buc | 5 |
| | TOTAL Rigola pentru evacuare apelor pluviale | | |

4. Modul de prezentare a ofertelor

- La baza ofertelor va sta contractul de achiziție cu privire la lucrările construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia.
- Ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificația clară a parametrilor
- Prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA

- Prețul serviciilor include toate cheltuielile , inclusiv TVA și trebuie să fie constant pe toată perioada de executare a contractului.Cheltuielile suplimentare , volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului , nu se acoperă de către beneficiar .
- Documentația întocmită de ofertanți se va prezenta în SIA RSAP www.mtender.gov.md.

5.Condițiile de contractare

Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare .

Achitarea serviciilor se va efectua timp de 10 zile bancare din data primirii facturii fiscale și în baza actului de îndeplinire (primire-predare) a lucrărilor.

6.Informație despre ofertant

Ofertantul va dispune de experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani .

7. Cerințe privind calculul sumei

Ofertele vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare

8. Măsuri de protecția muncii

Contractantul va respecta toate normele de protecție a muncii în vigoare privind protecția personalului lucrătorilor , personalului Beneficiarului , și publicului față de lucrările sale.

9.Termen de garanție

Termenul de garanție pentru executarea lucrărilor va fi de 24 luni calendaristice de la recepție .