

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****2-1-4 Retele interioare de alimentare cu gaze naturale**

Valoarea de deviz 7 420 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de gazificare</b>				
		<b>1.1. Gazificare inerioara</b>				
1	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 "	m	6,000	53,183 25,182	319,100 151,092
2	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "	m	5,500	47,231 21,824	259,768 120,034
3	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 "	m	2,000	40,715 21,825	81,431 43,649
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	14,000	6,367 4,617	89,134 64,634
5	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,000	653,690 83,940	653,690 83,940
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	2,000	133,264 31,477	266,528 62,955

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"				
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,000	69,959 18,887	69,959 18,887
8	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Flansa izolanta 25mm	buc	1,000	78,118 11,332	78,118 11,332
9	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 48x3.5 L=0.5m	buc	2,000	42,617 16,788	85,235 33,576
10	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,720	33,383 19,716	57,419 33,912
11	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,000	12,879 8,394	309,096 201,456
		<i>Total</i>	lei			2 269,478
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			185,730
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			69,176
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			176,706
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			81,032
		<b>Total Gazificare inerioara Inklusiv salariu</b>				<b>2 782,122 825,467</b>
		<b>1.2. Montare utilaj</b>				
12	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO )	buc	1,000	48,676 47,426	48,676 47,426
13	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25mm (KTZ 001)	buc	1,000	8,501 6,715	8,501 6,715
14	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25mm	buc	1,000	8,501 6,715	8,501 6,715

1	2	3	4	5	6	7
15	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	321,750 146,895	321,750 146,895
16	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,000	31,165 29,379	31,165 29,379
17	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,000	6,692 5,876	6,692 5,876
		<i>Total</i>	lei			425,285
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			54,676
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			9,114
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			244,538
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			22,008
		<b>Total Montare utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>755,621 243,006</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
18		Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1,000	589,500 0,000	589,500 0,000
19	PP	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1,000	770,000 0,000	770,000 0,000
20	PP	Supape de blocare 25mm M16/RM	buc	2,000	587,000 0,000	1 174,000 0,000
21	PP	Manometru indicator	buc	1,000	107,000 0,000	107,000 0,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 640,500</b>
		<b>Total Lucrari de gazificare Inclusiv salariu</b>				<b>6 178,243 1 068,473</b>

		Total	lei		6 183
		TVA	20,00 %		1 237
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	<b>7 420</b>		
			<b>1 069</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

