

## Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea timplariei

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea timplariei

Valoarea de deviz 935 331,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre)	m	55,00	7,575 7,525	416,625 413,875
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	643,80	7,437 5,912	4 787,831 3 806,468
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (astupare goluri la streasiana)	m2	49,00	172,324 23,381	8 443,859 1 145,681
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase	m3	1,30	368,489 110,188	479,036 143,244
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,30	151,282 20,962	196,667 27,251
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	643,80	20,199 6,45	13 004,346 4 152,51
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare,	m	217,00	33,303	7 226,725

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la timplaria nou montata, ferestrele la sala de sport)			26,875	5 831,875
8	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri)	m2	64,00	129,643 91,375	8 297,135 5 848,00
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS80 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm, cu latimea 25 cm (Coltar 0.7 m/m2)	m2	602,80	310,952 113,466	187 441,592 68 397,455
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	68,00	299,06 157,111	20 336,045 10 683,565
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	670,80	22,308 6,45	14 964,188 4 326,66
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	670,80	146,205 65,575	98 074,314 43 987,71
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300-350mm	m	57,00	226,012 21,50	12 882,673 1 225,50
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	865,00	51,664 40,313	44 689,324 34 870,313
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	242,00	11,987 7,794	2 900,784 1 886,088

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in perete (K=0.5)				
16	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	242,00	88,823 21,50	21 495,239 5 203,00
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	242,00	27,184 18,813	6 578,456 4 552,625
18	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	52,00	104,067 21,50	5 411,458 1 118,00
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>457 626,295 197 619,819</b>
		<b>2. Soclul</b>				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	168,00	7,437 5,912	1 249,387 993,30
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	168,00	22,308 6,45	3 747,739 1 083,60
21	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior color"	m2	168,00	48,438 29,563	8 137,515 4 966,50
		<b>Total Soclul Inclusiv salariu</b>				<b>13 134,641 7 043,40</b>
		<b>3. Timplarie</b>				
22	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg	380,00	2,358 2,15	896,071 817,00
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	63,00	22,575 22,575	1 422,225 1 422,225
24	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	80,00	3,433 3,225	274,646 258,00
25	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	0,80	71,713 71,487	57,37 57,19
26	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu	m3	2,20	326,50 324,65	718,30 714,23

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (restabilirea golurilor de fereastră)				
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (blocuri existente din demolare)	m3	0,25	631,639 225,535	157,91 56,384
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	73,80	1 545,347 39,237	114 046,634 2 895,727
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	3,40	1 354,733 43,538	4 606,091 148,028
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300-350mm	m	24,00	156,717 4,838	3 761,206 116,10
		<b>Total Timplarie</b>				<b>125 940,451</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 484,884</b>
		<b>4. Glafuri interioare (sala de sport mica)</b>				
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	14,50	7,437 5,912	107,834 85,731
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	14,50	134,991 79,873	1 957,372 1 158,151
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	14,50	38,705 29,563	561,215 428,656
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,50	4,915 1,613	71,27 23,381
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	14,50	45,838 29,563	664,645 428,656
		<b>Total Glafuri interioare (sala de sport mica)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 362,337</b> <b>2 124,576</b>
		<b>5. Lucrari diverse</b>				
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	114,00	7,575 7,525	863,55 857,85
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,00	264,598 18,813	5 291,963 376,25
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlan existent - doar manopera, cleme si utilaj)	m	94,00	20,96 18,813	1 970,292 1 768,375
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la anexe)	m2	22,00	38,80 38,70	853,60 851,40
40	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (la anexe)	kg	340,00	1,554 1,344	528,191 456,875
41	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau	m3	3,10	326,50 324,65	1 012,15 1 006,415

1	2	3	4	5	6	7
		moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (la anexe)				
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,00	67,188 67,188	1 075,00 1 075,00
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,00	59,663 59,663	954,60 954,60
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	16,00	195,345 0,00	3 125,52 0,00
		<b>Total Lucrari diverse Inclisiv salariu</b>				<b>15 674,866 7 346,765</b>

	Total	lei	615 738,59
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 948,67
	Cheltuieli de transport	5,00 %	19 258,65
	Cheltuieli de regie	10,00 %	68 794,59
	Beneficiu de deviz	3,00 %	22 702,22
	Total	100,00 +	779 442,72
	TVA	20,00 %	155 888,54
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>935 331,26 220 619,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea timplariei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

### Lucrari de termoizolare a fatadei din spatele cladirii si inlocuirea timplariei

Valoarea de deviz 935 331,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	25,281	53,75	1 358,854
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,891	53,75	47,918
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,525	53,75	350,719
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	972,936	53,75	52 295,31
5.	7123010010200	Betonist	h-om	35,09	53,75	1 886,088
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	648,75	53,75	34 870,313
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,885	53,75	1 176,319
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	51,19	53,75	2 751,463
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 332,488	53,75	71 621,23
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,81	53,75	5 418,538
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	177,912	53,75	9 562,77
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	90,893	53,75	4 885,499
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,36	53,75	73,10
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,03	53,75	3 387,863
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,80	53,75	903,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	127,47	53,75	6 851,512
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,76	53,75	954,60
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,579	53,75	7 341,121
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	252,021	53,75	13 546,118
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,877	53,75	1 337,112
<b>Total manopera</b>						<b>220 619,44</b>

#### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,791	500,00	1 395,65
2.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,053	500,00	26,35
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,125	2,03	18,546
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,361	5 500,00	7 482,75
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,259	5 500,00	1 427,25
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 500,00	1,65
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,259	5 500,00	1 427,25
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,104	5 500,00	570,90
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	73,80	1 450,00	107 010,00

10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,40	1 250,00	4 250,00
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,996	24,39	24,279
12.	2413217300010	Cleme	buc	58,14	4,06	236,327
13.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,541	35,10	89,189
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,725	20,32	14,735
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,386	75,20	2 736,213
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,175	20,32	44,205
17.	24301133	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	12,74	24,39	310,717
18.	243011644	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior color"	kg	67,20	40,00	2 688,00
19.	2430122	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	5,80	33,50	194,30
20.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	348,102	37,60	13 088,566
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	4,35	32,52	141,457
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,772	81,30	1 038,324
23.	2430226103000	Chit polimeric	kg	38,115	50,81	1 936,642
24.	243022610b	Grund cu cuar "Betonogrun"	kg	267,177	32,52	8 688,275
25.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 570,002	4,00	10 280,006
26.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 752,837	4,00	15 011,347
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,913	42,68	167,01
28.	2521106718328	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-350mm	m	24,00	150,00	3 600,00
29.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	73,488	76,22	5 600,916
30.	2521302602910	Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 80, gr. 100mm	m2	499,239	91,46	45 659,90
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	756,934	6,50	4 920,074
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,552	2,54	16,645
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	773,06	2,54	1 963,959
34.	265112m400	Ciment M-400	kg	5,423	2,54	13,776
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,174	2 540,53	441,036
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,94	2,54	12,55
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,95	3,05	33,382
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,296	8,64	132,124
39.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	211,845	3,05	645,831
40.	2653102f	Tink (color)	kg	1 542,84	35,00	53 999,40
41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,868	0,00	0,00
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,536	0,00	0,00
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,423	1 270,26	537,957
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,81	5,08	624,01
45.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100mm	m2	152,207	248,97	37 895,236
46.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,42	97,56	2 089,656
47.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	426,18	5,08	2 165,461
48.	274312	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300-350mm	m	57,00	203,24	11 584,805
49.	274312325	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	52,00	81,30	4 227,439
50.	2743123523	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	242,00	66,05	15 984,995
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,905	30,49	362,939
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 856,80	0,30	566,138
53.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,10	121,95	621,921
54.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 202,408	1,63	6 832,695
55.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,10	32,52	165,846
56.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,20	121,95	1 243,842
57.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,10	96,54	492,354

58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,10	50,81	259,134
59.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	247,89	5,08	1 259,554
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,44	5,00	312,20
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,84	25,00	121,00
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,073	25,00	26,835
63.	4100126202818	Apa	m3	3,167	25,00	79,177
64.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	74,855	5,08	380,346
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>385 173,07</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,007	500,00	3,25
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,102	500,00	51,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	3 892,50	1,50	5 838,75
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,275	5,00	96,375
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,13	5,00	10,65
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,092	500,00	46,25
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,264	5,00	171,322
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,915	5,00	59,574
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,881	5,00	64,406
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,038	30,49	1,149
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,217	30,49	6,615
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,512	32,52	16,65
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	35,574	10,00	355,74
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,025	5,00	20,124
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,429	5,00	2,146
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,30	30,49	70,118
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,014	450,00	6,435
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,946	450,00	3 125,52
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 946,07</b>

Total	lei	615 738,59
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 948,67
Cheltuieli de transport	5,00 %	19 258,65
Cheltuieli de regie	10,00 %	68 794,59
Beneficiu de deviz	3,00 %	22 702,22
Total	100,00 +	779 442,72
TVA	20,00 %	155 888,54

**Total deviz:**

**935 331,2**

**6**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a fatadei din Investitor**  
**spatele cladirii si inlocuirea timplariei**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fatada</b>				
1	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre)	m			7,575
						7,525
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sirmă	m2			7,437
						5,912
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	53,75	5,913
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,08	1,524
3	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (astupare goluri la streasiana)	m2			172,324
						23,381
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	53,75	19,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	5 500,00	143,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	30,49	5,792
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa	m3			368,489
						110,188
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,188
	24301133	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	24,39	239,013
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,54	12,804
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	30,49	0,884
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	450,00	3,60
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			151,282
						20,962
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,962
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	42,68	128,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	450,00	1,35
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunt" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,199
						6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,45
	243022610b	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	0,4150	32,52	13,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,08	0,254
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (la timplaria nou montata, ferestrele la sala de sport)	m			33,303
						26,875
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,75	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,75	9,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,54	1,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 540,53	2,032
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	500,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,49	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,005
8	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe alocuri)	m2			129,643 ----- 91,375
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	53,75	71,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	53,75	19,887
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,54	24,313
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	500,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	32,52	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,00	0,02
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS80 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, gr. 100mm, cu latimea 25 cm (Coltar 0.7 m/m2)	m2			310,952 ----- 113,466
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	53,75	97,825
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	53,75	15,641
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,00	15,231
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,00	22,624
	2521302602910	Placi termoizolante, placi polistiren celular EPS 80, gr. 100mm	m2	0,8200	91,46	75,746
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100mm	m2	0,2500	248,97	62,865
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,222
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7000	5,08	3,592
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,63	9,853
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0,095
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 165 kg/m3, gr. 20mm	m2			299,06 ----- 157,111
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	53,75	128,678
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	53,75	28,434
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 165 kg/m3, gr. 20mm	m2	1,0700	76,22	82,366
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,338
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,63	13,137
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,308 ----- 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,45
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,60	15,604
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,08	0,254
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			146,205 ----- 65,575
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	2653102f	Tink (color)	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	5,00	0,03
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300-350mm	m			226,012 -----

1	2	3	4	5	6	7
						21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	274312	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300-350mm	m	1,0000	203,24	203,242
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,664 40,313
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,75	40,313
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,49	0,091
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	4,5000	1,50	6,75
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in perete (K=0.5)	m			11,987 7,794
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	53,75	7,794
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 270,26	2,223
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	25,00	0,50
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	1,47
16	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m			88,823 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2743123523	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla peste soclu b~150mm	m	1,0000	66,05	66,054
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			27,184 18,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	50,81	8,003
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	35,10	0,369
18	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m			104,067 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	274312325	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv - sort din tabla la acoperis - b~200mm	m	1,0000	81,30	81,297
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>2. Soclul</b>				
19	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			7,437 5,912
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	53,75	5,912
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,08	1,524
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,308 6,45
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,45
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	37,60	15,604
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,08	0,254
21	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior color"	m2			48,438 29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,563
	243011644	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior color"	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,183

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,08	2,541
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,03	0,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>3. Timplarie</b>				
22	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice	kg			2,358
						2,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,75	1,075
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,32	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,39	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,49	0,152
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			22,575
						22,575
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	53,75	11,287
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,75	11,287
24	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,433
						3,225
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,75	1,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,32	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,39	0,024
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,49	0,152
25	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			71,713
						71,487
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	53,75	71,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
26	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (restabilirea golurilor de fereastră)	m3			326,50
						324,65
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	53,75	256,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	53,75	68,262
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,00	0,60
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (blocuri existente din demolare)	m3			631,639
						225,535
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	53,75	191,672
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,75	33,862
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 500,00	6,60
	265112m400	Ciment M-400	kg	21,6900	2,54	55,104
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,54	50,20
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	500,00	105,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	25,00	3,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
28	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 545,347
						39,237
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	53,75	35,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,20	35,344

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	81,30	13,414
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,08	2,032
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			1 354,733 43,538
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,75	39,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,20	37,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	81,30	14,227
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,08	3,049
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300-350mm	m			156,717 4,838
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,75	4,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,75	0,537
	2521106718328	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-350mm	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,829
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<b>4. Glafuri interioare (sala de sport mica)</b>				
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,437 5,912
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	53,75	5,913
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,08	1,524
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			134,991 79,873
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,75	79,873
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,52	9,756
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	3,05	44,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			38,705 29,563
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,75	24,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,64	9,112
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,915 1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,75	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,32	3,049
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,08	0,254
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			45,838

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)				29,563
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,75	29,562
	2430122	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	0,4000	33,50	13,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,05	0,183
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,08	2,541
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,03	0,102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>5. Lucrari diverse</b>				
36	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			7,575
						7,525
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			264,598
						18,813
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	97,56	104,483
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	121,95	62,192
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,81	12,957
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,06	2,073
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	121,95	31,096
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	96,54	24,618
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,52	8,292
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlan existent - doar manopera, cleme si utilaj)	m			20,96
						18,813
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,06	2,073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la anexe)	m2			38,80
						38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
40	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (la anexe)	kg			1,554
						1,344
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,75	1,075
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	53,75	0,215
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	53,75	0,054
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	20,32	0,021
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	24,39	0,038
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
41	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (la anexe)	m3			326,50
						324,65
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	53,75	256,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	53,75	68,262
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,00	0,60
42	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,188
						67,188
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,75
43	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59,663
						59,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,75	59,663
44	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de	t			195,345

1	2	3	4	5	6	7
		5 t la distanta de 30 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	450,00	195,345

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.