

Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1 Rețele electrice exterioare AEE

Valoarea de deviz 31 512 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B3	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	6,40	95,716 95,716	612,580 612,580
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,20	17,875 17,875	92,950 92,950
3	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	2,00	18,450 18,450	36,900 36,900
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	1 444,600 508,600	72,230 25,430
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din teava de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,013	65 168,462	847,190

1	2	3	4	5	6	7
		PVC D110			7 668,462	99,690
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,20	229,925 35,175	275,910 42,210
7		Caramida rosie	buc	166,00	3,500 0,000	581,000 0,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,75	399,493 57,040	299,620 42,780
		<i>Total</i>	lei			2 818,380
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			214,322
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			179,063
		<i>Total</i>	100,00 +			3 211,765
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			465,706
		<i>Total</i>	100,00 +			3 677,471
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			220,648
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 898,119 952,540
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,20	382,300 382,300	76,460 76,460
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,20	2 369,000 375,350	473,800 75,070
11	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,20	1 653,400 478,000	330,680 95,600
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,18	3 279,444 1 055,167	590,300 189,930
13	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,05	2 745,200 888,000	137,260 44,400
14		Cablu de putere bronzat din aluminiu cu sec.5x50 mm ² АПВЗБ6ШП-1	m	40,00	97,500 0,000	3 900,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,05	2 441,200 1 827,800	122,060 91,390
16		Jgheab metalic 80x100x3000; 2.0mm	m	5,00	97,500 0,000	487,500 0,000
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,05	17 063,200 3 586,400	853,160 179,320
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion)	10 buc	0,30	689,967 478,000	206,990 143,400
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat)	100 m	0,09	1 690,667 1 228,111	152,160 110,530
20		Otel rotund d20 mm	m	18,00	0,000 0,000	0,000 0,000
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,20	3 237,450 1 228,150	647,490 245,630
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,05	4 755,600 2 000,800	237,780 100,040
23		Furtun metalic izolat d40 mm	m	5,00	18,500 0,000	92,500 0,000
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	3 396,500 962,900	339,650 96,290
25		Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 ABBГНГ-0,66	m	10,00	55,250 0,000	552,500 0,000
26	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 BZUM-TF-01-1000	buc	1,00	215,530 136,650	215,530 136,650
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc	1,00	50,160 50,160	50,160 50,160
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	buc	1,00	190,510 133,770	190,510 133,770



1	2	3	4	5	6	7
		Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37				
		<i>Total</i>	lei			9 656,490
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			397,944
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			623,709
		<i>Total</i>	100,00 +			10 678,143
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 344,166
		<i>Total</i>	100,00 +			12 022,309
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			721,339
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 743,648 1 768,640
		3. Utilaj				
29		Tablou de evidenta BZUM-TF- 01-1000	buc	1,00	3 380,600 0,000	3 380,600 0,000
30		Separator de sarcina, In=100 A BP32	buc	1,00	545,600 0,000	545,600 0,000
31		Contor de energie electrica, In=5- 120 A ZMG-310CR	buc	1,00	4 950,500 0,000	4 950,500 0,000
32		Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37	buc	1,00	625,600 0,000	625,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 502,300
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			114,028
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 616,328


		Total	lei	26 260
		TVA	20,00 %	5 252
		Total deviz: Inclisiv salariu		31 512 2 721

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)




Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B3	Săpatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			95,716 95,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	57,66	87,07
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1500	57,66	8,65
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
3	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversări cabluri, canale, telefonie, etc. se adaugă	buc			18,450 18,450
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3200	57,66	18,45
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			1 444,600 508,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	90,00	936,00
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din țevi de polietilenă: pînă la 2 gauri PVC D110	1 km			65 168,462 7 668,462
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,46
	530-0182	Țevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	57,50	57 500,00
6	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			229,925 35,175
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	190,00	194,75
7		Caramida roșie	buc			3,500 0,000
	1121	Caramida roșie	buc	1,0000	3,50	3,50
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			399,493 57,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,04
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	265,00	304,57
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	0,01	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,20	37,88
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m			382,300 382,300
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,30



1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 369,000
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,350
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	280,00	1 187,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	190,20	806,45
11	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 653,400
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	45,00	1,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	25,00	2,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	168,50	84,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	280,00	151,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	220,00	415,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	220,00	415,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	190,20	102,70
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			3 279,444
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	45,00	0,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	168,50	84,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	280,00	157,11
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	220,00	937,44
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	220,00	937,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	190,20	106,72
13	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			2 745,200
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	888,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	35 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	13,20	23,80
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	150,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	45,00	4,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	25,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	168,50	43,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	280,00	117,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	220,00	792,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	220,00	792,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	190,20	79,80
14		Cablu de putere bronat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПвЗБ6Шп-1	m			97,500
	11212	Cablu de putere bronat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПвЗБ6Шп-1	m	1,0000	97,50	97,50
15	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			2 441,200
	1	Muncitor	h-om	31,7000	57,66	1 827,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	27,50	188,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	27,00	21,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	13,20	14,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	3,50	43,80
	1019103	Diaburi de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	75,00	238,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	15,00	32,40
16		Jgheab metalic 80x100x3000; 2.0mm	m			97,500
						0,000
	11212	Cablu de putere bronzat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПБЗБ6ШП-1	m	1,0000	97,50	97,50
17	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			17 063,200
						3 586,400
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	27,50	115,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	27,00	729,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 500,00	11 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,40
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 5m (exclusiv otel, macara , camion)	10 buc			689,967
						478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	27,50	21,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
19	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm (exclusiv otel, macara , camion, suport corp de iluminat)	100 m			1 690,667
						1 228,111
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	8 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	27,50	24,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	3,50	28,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,89
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	42,00	100,78
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	13,20	19,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	251,67
20		Otel rotund d20 mm	m			0,000
						0,000
	11213	Муфты асбестоцементные к трубам вт-12 диаметром 400мм	buc	1,0000	0,00	0,00
21	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 237,450
						1 228,150
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,15
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	8 800,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	27,50	35,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	3,50	28,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,90
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	10 600,00	1 378,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	42,00	96,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	13,20	19,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	280,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	190,20	47,55
22	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 755,600
						2 000,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 500,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	9 500,00	570,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	27,50	29,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	3,50	76,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,50	98,20
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	13,20	330,00



1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	11,50	115,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	11,20	11,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,50	12,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	280,00	61,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	75,00	1 342,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	190,20	41,80
23		Furtun metalic izolat d40 mm	m			18,500
						0,000
	112145	Furtun metalic izolat d40 mm	m	1,0000	18,50	18,50
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			3 396,500
						962,900
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	13 500,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	3,50	86,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,50	111,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	22,50	229,50
	5009101	Eutoane de montaj	1000 buc	0,0208	150,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	45,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	25,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	168,50	84,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	280,00	117,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	220,00	860,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	220,00	860,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	190,20	79,90
25		Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 ABBГHГ-0,66	m			55,250
						0,000
	112177	Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 ABBГHГ-0,66	m	1,0000	55,25	55,25
26	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 BZUM-TF-01-1000	buc			215,530
						136,650
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	27,50	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	27,00	2,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	42,00	1,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	75,00	69,00
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc			50,160
						50,160
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	32 500,00	0,00
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 -Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37	buc			190,510
						133,770
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,50	1,93
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	27,00	10,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	38,50	0,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	42,00	1,97
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	buc	0,0020	11 500,00	23,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,30	1,83
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	45,00	0,90
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	38,50	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	68,50	2,47
	330206	Masini de gaurit electrice	buc	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
29		Tablou de evidenta BZUM-TF-01-1000	buc			3 380,600 0,000
	1121884	Tablou de evidenta BZUM-TF-01-1000	buc	1,0000	3 380,60	3 380,60
30		Separator de sarcina, In=100 A BP32	buc			545,600 0,000
	11214441	Separator de sarcina, In=100 A BP32	buc	1,0000	545,60	545,60
31		Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc			4 950,500 0,000
	11212324	Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc	1,0000	4 950,50	4 950,50
32		Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37	buc			625,600 0,000
	112156514	Intrerupator automat cu reglare In=100A BA88-37	buc	1,0000	625,60	625,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Rețele electrice exterioare AEE**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 31 512 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	32,403	57,66	1 868,33
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,64	57,66	36,90
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,96	57,66	55,35
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,459	57,66	718,39
5.	9312040019600	Sapator	h-om	0,732	57,66	42,21
Total manopera						2 721

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	32 500,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	13 500,00	0,00
3.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	8 800,00	8,80
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	9 500,00	28,50
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,45	27,50	39,89
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,87	27,00	50,49
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,793	3,50	27,28
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,034	45,00	1,53
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,793	4,50	35,07
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,026	10 600,00	275,60
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	38,50	0,54
13.	1019852	Vopsea	kg	0,763	42,00	32,04
14.	1121	Caramida rosie	buc	166,00	3,50	581,00
15.	11212	Cablu de putere bronzat din aluminiu cu sec.5x50 mm2 АПвзБШП-1	m	45,00	97,50	4 387,50
16.	11212324	Contor de energie electrica, In=5-120 A ZMG-310CR	buc	1,00	4 950,50	4 950,50
17.	11213	Муфты асбестоцементные к трубам вт-12 диаметром 400мм	buc	18,00	0,00	0,00
18.	11214441	Separator de sarcina, In=100 A BP-12	buc	1,00	545,60	545,60
19.	112145	Furtun metalic izolat d40 mm	m	5,00	18,50	92,50
20.	112156514	Intreupator automat cu reglare In=100A	2 buc	1,00	625,60	625,60



		BA88-37				
21.	112177	Cablu de putere din aluminiu cu sec.4x50 mm2 ABBГН-0,66	m	10,00	55,25	552,50
22.	1121884	Tablou de evidenta BZUM-TF-01-1000	buc	1,00	3 380,60	3 380,60
23.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,862	265,00	228,43
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,23	190,00	233,70
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,052	11 500,00	598,00
26.	4100126202818	Apa	m3	0,075	0,01	0,00
27.	5009031	Scoabe	10 buc	1,83	13,20	24,16
28.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,02	22,50	22,95
29.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,50	11,50	5,75
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,30	1,83
31.	5009070	Racordari	10 buc	0,05	11,20	0,56
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,25	2,50	3,12
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	150,00	0,90
34.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,034	45,00	1,53
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,024	25,00	0,60
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC30"	kg	0,253	168,50	42,63
37.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	13,00	57,50	747,50
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	38,50	0,35
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	68,50	2,47
		Total materiale de constructii				17 530

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,181	280,00	330,68
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,716	220,00	377,52
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,716	220,00	377,52
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,465	75,00	334,87
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,315	90,20	28,41
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,52	90,00	46,80
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	15,00	0,60
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,33	15,00	4,95
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,181	190,20	224,62
		Total utilaje de constructii				1 728

Total	lei	26 260
TVA	20,00 %	5 252

Total deviz:

31 512

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)