

**Благоустройство улиц села  
Конгаз АТО Гагаузия  
ул.Мельничная 330\*4,5м (от  
ул.Ленина до мельницы)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Дорожные работы -асфальтовое покрытие**

Valoarea de deviz 839 113,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	14,850	55,700 12,500	827,145 185,625
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,850	102,058 0,000	1 515,564 0,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	148,500	786,880 30,000	116 851,680 4 455,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65l/m2	t	0,970	12 600,000 0,000	12 222,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2	1 485,000	295,470 3,750	438 772,900 5 568,750
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	3,300	277,630 147,000	916,179 485,100
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2	330,000	70,298 1,585	23 198,307 523,050
		<i>Total</i>	Lei			594 303,775
		<b>Total ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы) Inklusiv salariu</b>				<b>594 303,775 11 217,525</b>

		Total	Lei	594 303,77
		Asigurari sociale si medicale	24 %	2 692,20
		Cheltuieli directe		596 995,97
		Cheltuieli de regie	10,5 %	62 684,58
		Total		659 680,55
		Beneficiu de deviz	6 %	39 580,83
		Total		699 261,38
		TVA	20 %	139 852,28
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>839 113,66 11 217,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Благоустройство улиц села  
Конгаз АТО Гагаузия  
ул.Мельничная 330\*4,5м (от  
ул.Ленина до мельницы)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Дорожные работы -асфальтовое покрытие

Valoarea de deviz 839 113,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,8125	50,00	4 640,625
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	111,3750	50,00	5 568,750
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,1630	50,00	1 008,150
<b>Total manopera</b>						<b>11 217,52</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	209,3850	2 000,00	418 770,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,1455	500,00	15 072,750
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,5800	500,00	20 790,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	181,0215	450,00	81 459,675
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,6825	320,00	2 138,400
6.	23203226000401	Bitum	t	0,9991	12 000,00	11 989,200
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,5025	20,00	490,050
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,5850	20,00	491,700
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>551 201,78</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2910	800,00	232,800
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8585	540,00	6 403,590
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,9542	300,00	3 586,260
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,1187	300,00	15 035,610
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,6300	300,00	1 089,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,8057	400,00	4 722,280
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,2211	550,00	121,605
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1254	450,00	56,430
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5476	250,00	636,900
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>31 884,47</b>

Total	Lei	594 303,77
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 692,20
Cheltuieli directe		596 995,97
Cheltuieli de regie	10,5 %	62 684,58
Total		659 680,55
Beneficiu de deviz	6 %	39 580,83
Total		699 261,38
TVA	20 %	139 852,28

**Total deviz:**

**839 113,66**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз  
АТО Гагаузия ул.Мельничная 330\*4,5м (от  
ул.Ленина до мельницы)

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул.Мельничная 330*4,5м (от ул.Ленина до мельницы)</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			55,700 12,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	540,00	43,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,058 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,06
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			786,880 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65l/m2 Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			12 600,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины бсм	m2			295,470 3,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	1,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0053	300,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			277,630 147,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71 - 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	550,00	36,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	540,00	76,68
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2			70,298 1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.