

## Reparatia strazilor existente in com.Carpineni, r-ul Hincesti.

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 10 066 435,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatire Str.GAGARIN-(660x6.2m)</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	40,92	8,75 0,00	358,05 0,00
2	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	410,00	8,51 8,51	3 490,74 3 490,74
3	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	2,50	42,57 42,57	106,42 106,42
4	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,50	11,60 0,00	29,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 984,21
		<b>Total Lucrari pregatire Str.GAGARIN-(660x6.2m)</b>				<b>3 984,21</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 597,16</b>
		<b>2. Imbracaminte rutiera PK0+00-- PK6+60</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,23	10 995,00 0,00	13 523,85 0,00
6	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	492,00	427,75 104,06	210 450,54 51 197,52
7	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 092,00	242,51 5,91	992 345,81 24 193,95
		<i>Total</i>	Lei			1 216 320,20
		<b>Total Imbracaminte rutiera PK0+00--PK6+60 Inclusiv salariu</b>				<b>1 216 320,20 75 391,47</b>
		<b>3. Intrarile si iesirele de pe strada (6buc)</b>				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,105	10 990,00 0,00	1 153,95 0,00
9	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,00	242,51 5,91	84 878,15 2 069,38
		<i>Total</i>	Lei			86 032,10
		<b>Total Intrarile si iesirele de pe strada (6buc) Inclusiv salariu</b>				<b>86 032,10 2 069,38</b>
		<b>4. Lucrari pregatire STR. STEFAN VODA(866x6.2m)</b>				
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,87	1 196,00 0,00	1 040,52 0,00
11	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	96,60	11,60 0,00	1 120,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	53,90	8,75 0,00	471,62 0,00
13	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	599,00	8,51 8,51	5 099,89 5 099,89
		<i>Total</i>	Lei			7 732,58
		<b>Total Lucrari pregatire STR. STEFAN VODA(866x6.2m) Inclusiv salariu</b>				<b>7 732,58 5 099,89</b>
		<b>5. Imbracaminte rutiera PK0+00--PK8+66</b>				
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,61	10 995,00 0,00	17 701,95 0,00
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	650,00	308,18 72,84	200 315,05 47 347,30
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice in grosimea 3,0 cm	t	381,21	1 991,16 19,87	759 049,10 7 573,12
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 369,20	194,01 4,73	1 041 662,46 25 396,32
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100x30x15)	m	766,00	289,05 55,81	221 411,53 42 753,52
		<i>Total</i>	Lei			2 240 140,09
		<b>Total Imbracaminte rutiera PK0+00--PK8+66 Inclusiv salariu</b>				<b>2 240 140,09 123 070,26</b>
		<b>6. Lucrari pregatire STR. STEFAN VODA(400x6.2m)</b>				
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,94	1 196,00 0,00	1 124,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
20	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	83,20	11,60 0,00	965,10 0,00
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,90	8,75 0,00	217,88 0,00
22	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	290,00	8,51 8,51	2 469,06 2 469,06
		<i>Total</i>	Lei			4 776,28
		<b>Total Lucrari pregatire STR. STEFAN VODA(400x6.2m) Inklusiv salariu</b>				<b>4 776,28 2 469,06</b>
		<b>7. Imbracaminte rutiera PK0+00--PK4+00</b>				
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,744	10 994,72 0,00	8 180,07 0,00
24	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	280,00	427,74 104,06	119 768,60 29 136,80
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice in grosimea 3,0 cm	t	176,80	1 991,16 19,87	352 036,66 3 512,31
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,00	194,01 4,73	481 137,36 11 730,40
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100x30x15)	m	653,60	289,05 55,81	188 922,42 36 480,03
		<i>Total</i>	Lei			1 150 045,11
		<b>Total Imbracaminte rutiera PK0+00--PK4+00 Inklusiv salariu</b>				<b>1 150 045,11 80 859,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>8. Lucrari pregatire Str. STEFA CEL MARE si SFINTs. Horjesti</b>				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	116,53	8,75 0,00	1 019,62 0,00
29	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	592,50	8,51 8,51	5 044,54 5 044,54
30	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	5,93	42,57 42,57	252,44 252,44
31	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	5,93	11,60 0,00	68,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 385,40
		<b>Total Lucrari pregatire Str. STEFA CEL MARE si SFINTs. Horjesti Inklusiv salariu</b>				<b>6 385,40 5 296,98</b>
		<b>9. Imbracaminte rutiera</b>				
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	3,67	10 995,00 0,00	40 351,65 0,00
33	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	465,00	308,18 72,84	143 302,30 33 871,53
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 245,00	194,01 4,73	2 375 615,71 57 918,85
		<i>Total</i>	Lei			2 559 269,66
		<b>Total Imbracaminte rutiera Inklusiv salariu</b>				<b>2 559 269,66 91 790,38</b>

		Total	Lei		7 274 685,63
		Inklusiv salariul	100 %		389 644,12
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %		93 514,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total				7 368 200,22
		Cheltueli de regie	10 %			736 820,02
		Total				8 105 020,24
		Beneficiu de deviz	3,5 %			283 675,71
		Total				8 388 695,95
		TVA	20 %			1 677 739,19
		<b>Total deviz:</b>				<b>10 066 435,14</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>389 644,12</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)