

Institutia Publica Liceul Teoretic Spiru Haret

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret",
din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau

Valoarea de deviz 1 853 830,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,0000	112,189 112,000	5 048,505 5 040,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,0000	19,650 18,900	1 336,200 1 285,200
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0000	55,750 54,600	1 393,750 1 365,000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,0000	22,050 21,000	551,250 525,000
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	25,0000	16,100 16,100	402,500 402,500
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc	2,0000	723,828 129,500	1 447,655 259,000
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	7,000 7,000	105,000 105,000

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	33,698 21,000	505,470 315,000
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,3500	87,500 87,500	293,125 293,125
10	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,3500	35,000 35,000	117,250 117,250
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,3500	142,506 0,000	477,394 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 678,099
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 678,099 9 707,075
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	25,0000	6,555 2,100	163,875 52,500
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	100,060 49,000	2 501,500 1 225,000
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	470,165 203,000	11 754,137 5 075,000
		<i>Total</i>	Lei			14 419,512
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 419,512 6 352,500
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	70,0000	6,555 2,100	458,850 147,000
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	68,0000	158,351	10 767,868

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			119,000	8 092,000
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,0000	58,070 46,200	580,705 462,000
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,0000	467,311 154,000	32 711,744 10 780,000
		<i>Total</i>	Lei			44 519,167
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 519,167 19 481,000
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	4,455 2,100	111,375 52,500
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,0000	46,123 38,500	1 153,082 962,500
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	4,455 2,100	111,375 52,500
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	25,0000	58,457 38,500	1 461,435 962,500
		<i>Total</i>	Lei			2 837,267
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 837,267 2 030,000
		<i>Total</i>	Lei			73 454,045
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				73 454,045 37 570,575
		1.2. Reparatii exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2 buc)	m2	6,7000	29,400 29,400	196,980 196,980
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2	6,7000	4 064,885 56,700	27 234,729 379,890
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane.	m	37,0000	9,900 9,800	366,300 362,600
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m	27,0000	313,180 21,000	8 455,869 567,000
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m	10,0000	295,413 24,500	2 954,126 245,000
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - - Glaf la parapet	m	15,0000	9,900 9,800	148,500 147,000
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m	15,0000	282,768 87,500	4 241,525 1 312,500
		<i>Total</i>	Lei			43 598,029
		Total Reparatii exterioare Inklusiv salariu				43 598,029 3 210,970
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc	2,0000	8,400 8,400	16,800 16,800
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din lenoleum	m2	20,5000	34,159 32,200	700,259 660,100

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc	m2	43,0000	55,750 54,600	2 397,250 2 347,800
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,0000	22,050 21,000	948,150 903,000
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,0000	19,650 18,900	1 768,500 1 701,000
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 1 buc.)	m2	2,3100	29,400 29,400	67,914 67,914
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	22,5000	17,500 17,500	393,750 393,750
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	6,0000	5,600 5,600	33,600 33,600
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	7,000 7,000	175,000 175,000
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	33,698 21,000	842,450 525,000
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,0000	15,400 15,400	61,600 61,600
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,000 7,000	7,000 7,000
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,200 4,200	25,200 25,200
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,0000	87,500 87,500	437,500 437,500
44	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport	t	5,0000	35,000	175,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			35,000	175,000
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,0000	142,500 0,000	712,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 762,473
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 762,473 7 530,264
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	43,0000	6,555 2,100	281,865 90,300
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,0000	100,060 49,000	4 302,580 2 107,000
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	48,5600	902,984 223,300	43 848,920 10 843,448
		<i>Total</i>	Lei			48 433,365
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				48 433,365 13 040,748
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3	0,4600	3 295,002 339,500	1 515,701 156,170
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	3,5000	590,516 263,718	2 066,805 923,013
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	90,0000	6,555	589,950

1	2	3	4	5	6	7
					2,100	189,000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,0000	104,807 85,400	9 432,630 7 686,000
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	90,0000	75,120 16,800	6 760,800 1 512,000
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,5000	151,017 104,020	981,613 676,130
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	30,0000	18,680 7,000	560,400 210,000
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,5000	23,643 14,000	2 281,539 1 351,000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,5000	46,123 38,500	4 450,896 3 715,250
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,5000	4,455 2,100	429,908 202,650
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,5000	58,457 38,500	5 641,140 3 715,250
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2	2,3100	6,555 2,100	15,142 4,851
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	2,3100	104,808 85,400	242,106 197,274

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Perete din coridor)				
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	2,3100	23,643 14,000	54,615 32,340
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Perete din coridor)	m2	2,3100	46,123 38,500	106,545 88,935
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2	2,3100	28,013 9,800	64,710 22,638
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2	2,3100	160,529 85,400	370,823 197,274
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,0000	4,455 2,100	57,915 27,300
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,0000	58,457 38,500	759,946 500,500
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,0000	227,954 35,000	455,908 70,000
		<i>Total</i>	Lei			36 839,092
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 839,092 21 477,575
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,5000	391,389 154,000	8 806,252 3 465,000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	20,5000	6,555	134,378

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			2,100	43,050
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,5000	126,577 107,100	2 594,827 2 195,550
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2	20,5000	41,540 21,700	851,570 444,850
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2	20,5000	23,643 14,000	484,680 287,000
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,5000	46,123 38,500	945,528 789,250
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,5000	4,455 2,100	91,328 43,050
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,5000	58,457 38,500	1 198,377 789,250
		<i>Total</i>	Lei			15 106,940
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 106,940 8 057,000
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare)	m	6,0000	272,878 22,400	1 637,268 134,400

1	2	3	4	5	6	7
		D110 x 4.9mm- verde)				
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,0000	279,790 19,600	279,790 19,600
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	3,0000	122,790 19,600	368,370 58,800
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,0000	306,790 19,600	306,790 19,600
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m	6,0000	142,390 35,700	854,340 214,200
		<i>Total</i>	Lei			3 446,558
		Total Rețele de canalizare Inclusiv salariu				3 446,558 446,600
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc	2,0000	57,567 45,500	115,134 91,000
		<i>Total</i>	Lei			115,134
		Total Incalzire Inclusiv salariu				115,134 91,000
		<i>Total</i>	Lei			112 703,562
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				112 703,562 50 643,187
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	13,5000	112,189 112,000	1 514,551 1 512,000
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	6,0000	63,000	378,000

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm2			63,000	378,000
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,0000	29,498 16,800	176,988 100,800
		<i>Total</i>	Lei			2 069,539
		Total Demolare Inclusiv salariu				2 069,539 1 990,800
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	13,5000	6,555 2,100	88,492 28,350
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,5000	104,807 85,400	1 414,895 1 152,900
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,5000	467,311 154,000	6 308,697 2 079,000
		<i>Total</i>	Lei			7 812,084
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 812,084 3 260,250
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	15,0000	72,802 21,700	1 092,035 325,500
90	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	15,0000	38,628 20,300	579,413 304,500
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	1,5000	5,600 5,600	8,400 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	15,0000	10,500 10,500	157,500 157,500
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,0000	43,591 14,000	261,548 84,000
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,0000	66,442 14,000	132,883 28,000
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	2,0000	114,594 9,100	229,189 18,200
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	18,0000	130,314 17,500	2 345,659 315,000
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	3,0000	61,477 15,400	184,432 46,200
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,0000	40,397 15,400	484,766 184,800
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru	buc	15,0000	84,132 30,100	1 261,974 451,500

1	2	3	4	5	6	7
		conducte D50)				
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	64,0000	94,730 12,600	6 062,710 806,400
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc	64,0000	137,695 38,500	8 812,474 2 464,000
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc	15,0000	195,091 70,000	2 926,360 1 050,000
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc	9,0000	271,111 70,000	2 439,997 630,000
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc	25,0000	631,832 63,000	15 795,800 1 575,000
		<i>Total</i>	Lei			42 775,140
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				42 775,140 8 449,000
		<i>Total</i>	Lei			52 656,763
		Total Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare Inklusiv salariu				52 656,763 13 700,050
		1.5. Reparatie incapere izolator				
		1.5.1. Demolari				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	8,400 8,400	8,400 8,400
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	42,0000	19,650	825,300

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			18,900	793,800
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,0000	39,647 37,800	594,712 567,000
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7500	11,200 11,200	8,400 8,400
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	15,400 15,400	30,800 30,800
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,000 7,000	7,000 7,000
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	4,200 4,200	16,800 16,800
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	87,500 87,500	87,500 87,500
113	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,0000	35,000 35,000	35,000 35,000
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	142,500 0,000	142,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 756,412
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 756,412 1 554,700
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,0000	120,255 16,380	1 803,822 245,700
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	15,0000	473,603 108,500	7 104,044 1 627,500

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			8 907,866
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 907,866 1 873,200
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	42,0000	6,555 2,100	275,310 88,200
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,0000	104,807 85,400	4 401,894 3 586,800
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	42,0000	75,120 16,800	3 155,040 705,600
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,0000	23,643 14,000	993,002 588,000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,0000	46,123 38,500	1 937,178 1 617,000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,0000	4,455 2,100	187,110 88,200
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,0000	58,457 38,500	2 455,211 1 617,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 404,745
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 404,745 8 290,800
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,0000	391,389 154,000	5 870,835 2 310,000
		<i>Total</i>	Lei			5 870,835
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 870,835 2 310,000
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc	1,0000	4 629,375 834,680	4 629,375 834,680
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	16,0000	72,802 21,700	1 164,837 347,200
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	10,0000	38,628 20,300	386,275 203,000
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,0000	185,250 12,600	370,500 25,200
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,0000	94,730 12,600	189,460 25,200
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000	1 171,940 133,000	1 171,940 133,000

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,0000	843,420 115,500	843,420 115,500
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	10,0000	130,314 17,500	1 303,144 175,000
133	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	40,397 15,400	242,383 92,400
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	5,0000	84,132 30,100	420,658 150,500
		<i>Total</i>	Lei			10 721,992
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				10 721,992 2 101,680
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR 25,0 mm PN25	m	4,0000	57,200 28,000	228,802 112,000
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-25mm	buc	4,0000	37,908 14,000	151,630 56,000

1	2	3	4	5	6	7
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,0000	19,957 10,500	119,742 63,000
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	1,0000	45,018 24,500	45,018 24,500
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,0000	17,877 10,500	71,508 42,000
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc	4,0000	37,908 14,000	151,630 56,000
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	8,380 6,300	41,900 31,500
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc	1,0000	1 710,480 175,000	1 710,480 175,000
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,0000	209,037 12,600	209,037 12,600
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,0000	209,037 12,600	209,037 12,600

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	2,0000	43,592 14,000	87,183 28,000
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 25 x 1")	buc	2,0000	125,392 14,000	250,783 28,000
		<i>Total</i>	Lei			3 276,750
		Total Incalzire Inklusiv salariu				3 276,750 641,200
		<i>Total</i>	Lei			43 938,600
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				43 938,600 16 771,580
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	93,0000	39,648 37,800	3 687,218 3 515,400
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	93,0000	22,050 21,000	2 050,650 1 953,000
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	123,0000	19,650 18,900	2 416,950 2 324,700
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	93,0000	17,500 17,500	1 627,500 1 627,500
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	7,000 7,000	350,000 350,000
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	33,698 21,000	1 684,900 1 050,000
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,0000	63,000 63,000	2 520,000 2 520,000
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000	29,498 16,800	1 179,920 672,000
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera,	m2	35,0000	28,000 28,000	980,000 980,000

1	2	3	4	5	6	7
		materialele se exclud)				
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,0000	15,400 15,400	154,000 154,000
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,000 7,000	7,000 7,000
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	4,200 4,200	63,000 63,000
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,0000	8,400 8,400	42,000 42,000
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,0000	36,125 32,200	1 083,760 966,000
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000	87,500 87,500	656,250 656,250
162	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,5000	35,000 35,000	262,500 262,500
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,5000	142,500 0,000	1 068,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 834,398
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 834,398 17 143,350
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	93,0000	100,060 49,000	9 305,580 4 557,000

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	93,0000	120,255 16,380	11 183,702 1 523,340
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,0000	434,019 108,500	40 363,767 10 090,500
		<i>Total</i>	Lei			60 853,049
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				60 853,049 16 170,840
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	123,0000	6,555 2,100	806,265 258,300
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,0000	104,807 85,400	12 891,261 10 504,200
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	123,0000	75,120 16,800	9 239,760 2 066,400
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	151,018 104,020	2 416,282 1 664,320
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,0000	23,643 14,000	3 286,363 1 946,000

1	2	3	4	5	6	7
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	18,680 7,000	1 307,600 490,000
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	139,0000	46,123 38,500	6 411,136 5 351,500
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,0000	4,455 2,100	619,245 291,900
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	139,0000	58,457 38,500	8 125,579 5 351,500
		<i>Total</i>	Lei			45 103,491
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 103,491 27 924,120
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	93,0000	391,389 154,000	36 399,177 14 322,000
		<i>Total</i>	Lei			36 399,177
		Total Tavane Inclusiv salariu				36 399,177 14 322,000
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2	15,0000	956,290 56,000	14 344,356 840,000
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,0000	622,290 56,000	12 445,808 1 120,000
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,0000	227,954 35,000	683,862 105,000
		<i>Total</i>	Lei			27 474,026

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 474,026 2 065,000
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,0000	43,400 43,400	868,000 868,000
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,0000	42,378 40,600	847,560 812,000
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,0000	53,663 25,900	1 073,260 518,000
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,0000	80,271 31,500	3 210,820 1 260,000
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc	40,0000	49,567 14,000	1 982,700 560,000
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,0000	33,914 14,700	1 220,904 529,200
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	5,0000	45,018 24,500	225,088 122,500
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava	buc	20,0000	17,877 10,500	357,540 210,000

1	2	3	4	5	6	7
		PPR PN25, D 20)				
188	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc	10,0000	37,908 14,000	379,075 140,000
189	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc	8,0000	37,908 14,000	303,260 112,000
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	8,380 6,300	41,900 31,500
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,0000	10,300 7,700	412,000 308,000
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,0000	1 406,440 175,000	7 032,198 875,000
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	5,0000	209,038 12,600	1 045,188 63,000
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,0000	209,038 12,600	1 045,188 63,000
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc	10,0000	215,704 17,500	2 157,040 175,000

1	2	3	4	5	6	7
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,0000	186,628 17,500	3 732,558 350,000
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	10,0000	43,591 14,000	435,914 140,000
		<i>Total</i>	Lei			26 370,193
		Total Incalzire Inclusiv salariu				26 370,193 7 137,200
		<i>Total</i>	Lei			216 034,334
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				216 034,334 84 762,510
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	20,0000	39,648 37,800	792,950 756,000
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,0000	22,050 21,000	441,000 420,000
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,6000	19,650 18,900	994,290 956,340
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	20,0000	17,500 17,500	350,000 350,000
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,0000	7,000 7,000	70,000 70,000
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	33,698 21,000	336,980 210,000
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	6,0000	63,000 63,000	378,000 378,000
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,0000	29,498 16,800	176,988 100,800
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	28,000 28,000	112,000 112,000

1	2	3	4	5	6	7
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	15,400 15,400	30,800 30,800
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,000 7,000	7,000 7,000
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	4,200 4,200	25,200 25,200
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	8,400 8,400	8,400 8,400
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,125 32,200	289,003 257,600
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000	87,500 87,500	175,000 175,000
213	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,0000	35,000 35,000	70,000 70,000
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,0000	142,500 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 542,611
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 542,611 3 927,140
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0000	100,060 49,000	2 001,200 980,000

1	2	3	4	5	6	7
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,0000	120,255 16,380	2 405,097 327,600
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,0000	462,387 108,500	9 247,749 2 170,000
		<i>Total</i>	Lei			13 654,046
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 654,046 3 477,600
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	50,6000	6,555 2,100	331,683 106,260
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,6000	104,807 85,400	5 303,234 4 321,240
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	50,6000	75,120 16,800	3 801,072 850,080
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,0000	151,018 104,020	755,088 520,100
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,6000	23,643 14,000	1 314,545 778,400
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,0000	18,680 7,000	373,600 140,000

1	2	3	4	5	6	7
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,6000	46,123 38,500	2 564,454 2 140,600
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,6000	4,455 2,100	247,698 116,760
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,6000	58,457 38,500	3 250,232 2 140,600
		<i>Total</i>	Lei			17 941,606
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 941,606 11 114,040
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,0000	391,389 154,000	7 827,780 3 080,000
		<i>Total</i>	Lei			7 827,780
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 827,780 3 080,000
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,0000	622,290 56,000	2 489,162 224,000
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	1,0000	227,954 35,000	227,954 35,000
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	4,0000	622,290 56,000	2 489,162 224,000
		<i>Total</i>	Lei			5 206,278
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 206,278 483,000
		1.7.6. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	43,400 43,400	173,600 173,600
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0000	42,378 40,600	169,512 162,400
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,0000	53,663 25,900	214,653 103,600
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	8,0000	80,270 31,500	642,164 252,000
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc	8,0000	49,568 14,000	396,540 112,000
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	6,0000	33,914 14,700	203,484 88,200
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	1,0000	45,018 24,500	45,018 24,500
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,0000	17,877 10,500	71,508 42,000
239	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	2,0000	37,908	75,815

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm			14,000	28,000
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,0000	8,380 6,300	8,380 6,300
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,0000	10,300 7,700	82,400 61,600
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetala 500mm (h)-12 sectii)	buc	1,0000	1 406,440 175,000	1 406,440 175,000
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,0000	209,037 12,600	209,037 12,600
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,0000	209,037 12,600	209,037 12,600
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc	2,0000	215,704 17,500	431,408 35,000
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	4,0000	186,628 17,500	746,511 70,000
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	2,0000	43,592 14,000	87,183 28,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 172,690
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 172,690 1 387,400
		<i>Total</i>	Lei			54 345,011
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				54 345,011 23 469,180
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,0000	8,400 8,400	25,200 25,200
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	6,0000	15,400 15,400	92,400 92,400
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	4,200 4,200	42,000 42,000
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,0000	8,400 8,400	25,200 25,200
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	24,0000	36,125 32,200	867,008 772,800
		<i>Total</i>	Lei			1 051,808
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 051,808 957,600
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,0000	43,400 43,400	520,800 520,800
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,0000	42,378 40,600	508,536 487,200

1	2	3	4	5	6	7
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	12,0000	53,663 25,900	643,956 310,800
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	24,0000	80,270 31,500	1 926,492 756,000
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc	24,0000	49,568 14,000	1 189,620 336,000
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	18,0000	33,914 14,700	610,452 264,600
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	3,0000	45,018 24,500	135,053 73,500
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	12,0000	17,877 10,500	214,524 126,000
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc	6,0000	37,908 14,000	227,445 84,000
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	3,0000	8,380 6,300	25,140 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,0000	10,300 7,700	247,200 184,800
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc	3,0000	1 406,440 175,000	4 219,319 525,000
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,0000	209,038 12,600	627,113 37,800
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,0000	209,038 12,600	627,113 37,800
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc	6,0000	215,704 17,500	1 294,224 105,000
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	12,0000	186,628 17,500	2 239,534 210,000
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	6,0000	43,591 14,000	261,548 84,000
		<i>Total</i>	Lei			15 518,069
		Total Incalzire Inklusiv salariu				15 518,069 4 162,200
		<i>Total</i>	Lei			16 569,877
		Total Reparatie birou director Inklusiv salariu				16 569,877 5 119,800
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	22,5000	112,189 112,000	2 524,253 2 520,000
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	22,5000	19,650 18,900	442,125 425,250
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,0000	55,750 54,600	278,750 273,000
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,0000	22,050 21,000	110,250 105,000
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	5,0000	17,500 17,500	87,500 87,500
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,0000	7,000 7,000	35,000 35,000
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000	33,698 21,000	168,490 105,000
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,0000	63,000 63,000	315,000 315,000
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,0000	29,498 16,800	147,490 84,000
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	1,0000	15,400 15,400	15,400 15,400
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	8,400 8,400	8,400 8,400
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,125 32,200	289,003 257,600
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	77,000 77,000	77,000 77,000

1	2	3	4	5	6	7
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	66,500 66,500	66,500 66,500
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,0000	171,500 171,500	171,500 171,500
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,0000	5,600 5,600	16,800 16,800
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	87,500 87,500	87,500 87,500
287	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,0000	35,000 35,000	35,000 35,000
288	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	98,040 0,000	98,040 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 974,001
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 974,001 4 685,450
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,0000	6,555 2,100	32,775 10,500
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	100,060 49,000	500,300 245,000
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Mastica bituminoase	m2	6,8000	115,979 2,800	788,655 19,040

1	2	3	4	5	6	7
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,0000	470,166 203,000	2 350,828 1 015,000
		<i>Total</i>	Lei			3 672,558
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 672,558 1 289,540
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	26,0000	6,555 2,100	170,430 54,600
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,0000	104,807 85,400	2 724,982 2 220,400
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,0000	467,311 154,000	12 150,076 4 004,000
		<i>Total</i>	Lei			15 045,488
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 045,488 6 279,000
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,0000	391,389 154,000	1 956,945 770,000
		<i>Total</i>	Lei			1 956,945
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 956,945 770,000
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	3 123,312 329,000	3 123,312 329,000

1	2	3	4	5	6	7
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 171,940 133,000	1 171,940 133,000
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	1,0000	843,420 115,500	843,420 115,500
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc	1,0000	363,160 58,100	363,160 58,100
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	919,143 52,500	919,143 52,500
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	628,238 24,500	628,238 24,500
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,0000	72,802 21,700	582,418 173,600
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	7,0000	38,628 20,300	270,393 142,100
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	0,8000	5,600 5,600	4,480 4,480

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,0000	10,500 10,500	84,000 84,000
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	4,0000	43,592 14,000	174,366 56,000
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc	2,0000	66,442 14,000	132,883 28,000
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	3,0000	94,730 12,600	284,190 37,800
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc	1,0000	114,595 9,100	114,595 9,100
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	4,0000	272,878 22,400	1 091,512 89,600
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,0000	130,314 17,500	390,943 52,500
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc	2,0000	839,700 42,000	1 679,400 84,000
314	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	1,0000	87,390	87,390

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)			19,600	19,600
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	64,110 19,600	256,440 78,400
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	40,397 15,400	201,986 77,000
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	3,0000	125,782 36,400	377,345 109,200
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,0000	84,132 30,100	336,526 120,400
		<i>Total</i>	Lei			13 118,080
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				13 118,080 1 878,380
		<i>Total</i>	Lei			38 767,072
		Total Reparatie Bloc sanitar Inklusiv salariu				38 767,072 14 902,370
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	87,0000	39,647 37,800	3 449,332 3 288,600
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	68,0000	22,050 21,000	1 499,400 1 428,000
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,2000	19,650	2 126,130

1	2	3	4	5	6	7
					18,900	2 044,980
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2	15,0000	17,500 17,500	262,500 262,500
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	87,0000	17,500 17,500	1 522,500 1 522,500
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,0000	7,000 7,000	350,000 350,000
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000	33,698 21,000	1 684,900 1 050,000
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,0000	63,000 63,000	2 520,000 2 520,000
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000	29,498 16,800	1 179,920 672,000
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	20,0000	28,000 28,000	560,000 560,000
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	10,0000	15,400 15,400	154,000 154,000
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,0000	7,000 7,000	7,000 7,000
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,0000	4,200 4,200	63,000 63,000
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	5,0000	8,400 8,400	42,000 42,000
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social- culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,0000	36,125 32,200	1 083,760 966,000

1	2	3	4	5	6	7
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000	87,500 87,500	656,250 656,250
335	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	7,5000	35,000 35,000	262,500 262,500
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,5000	142,500 0,000	1 068,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 491,942
		Total Demolari Inclusiv salariu				18 491,942 15 849,330
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,0000	100,060 49,000	6 804,080 3 332,000
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,0000	120,255 16,380	8 177,331 1 113,840
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	93,0000	434,019 108,500	40 363,767 10 090,500
		<i>Total</i>	Lei			55 345,178
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				55 345,178 14 536,340
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	108,0000	6,555 2,100	707,940 226,800
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	108,0000	104,807 85,400	11 319,156 9 223,200

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	108,0000	75,120 16,800	8 112,960 1 814,400
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,0000	151,018 104,020	2 416,282 1 664,320
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,0000	23,643 14,000	2 931,720 1 736,000
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,0000	18,680 7,000	1 307,600 490,000
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	124,0000	46,123 38,500	5 719,287 4 774,000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	124,0000	4,455 2,100	552,420 260,400
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	124,0000	58,457 38,500	7 248,718 4 774,000
		<i>Total</i>	Lei			40 316,083
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 316,083 24 963,120
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	87,0000	391,389 154,000	34 050,843 13 398,000
		<i>Total</i>	Lei			34 050,843

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				34 050,843 13 398,000
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	20,0000	622,290 56,000	12 445,808 1 120,000
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	3,0000	227,954 35,000	683,862 105,000
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m	8,0000	303,504 25,200	2 428,032 201,600
		<i>Total</i>	Lei			15 557,702
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 557,702 1 426,600
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	20,0000	43,400 43,400	868,000 868,000
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	20,0000	42,378 40,600	847,560 812,000
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	20,0000	53,663 25,900	1 073,260 518,000
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m	40,0000	80,271 31,500	3 210,820 1 260,000
357	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc	40,0000	49,567 14,000	1 982,700 560,000

1	2	3	4	5	6	7
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc	36,0000	33,914 14,700	1 220,904 529,200
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	5,0000	45,018 24,500	225,088 122,500
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	20,0000	17,877 10,500	357,540 210,000
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc	10,0000	37,908 14,000	379,075 140,000
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,0000	8,380 6,300	41,900 31,500
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,0000	10,300 7,700	412,000 308,000
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetel 500mm (h)-12 sectii)	buc	5,0000	1 406,440 175,000	7 032,198 875,000
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	5,0000	209,038 12,600	1 045,188 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")				
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	5,0000	209,038 12,600	1 045,188 63,000
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc	10,0000	215,704 17,500	2 157,040 175,000
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	20,0000	186,628 17,500	3 732,558 350,000
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc	10,0000	43,591 14,000	435,914 140,000
		<i>Total</i>	Lei			26 066,933
		Total Incalzire Inklusiv salariu				26 066,933 7 025,200
		<i>Total</i>	Lei			189 828,681
		Total Reparatie bir. 302 Inklusiv salariu				189 828,681 77 198,590
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000	19,650 18,900	1 744,920 1 678,320
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,5000	16,090 15,400	265,485 254,100
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000	87,500 87,500	350,000 350,000
373	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,0000	35,000 35,000	140,000 140,000

1	2	3	4	5	6	7
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,0000	142,500 0,000	570,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 070,405
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 070,405 2 422,420
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	16,5000	6,555 2,100	108,158 34,650
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,5000	100,060 49,000	1 650,990 808,500
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2	16,6000	58,971 8,400	978,919 139,440
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	25,0000	470,165 203,000	11 754,137 5 075,000
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	29,5000	104,455 28,000	3 081,416 826,000
		<i>Total</i>	Lei			17 573,620
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 573,620 6 883,590
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	88,8000	6,555 2,100	582,084 186,480
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	88,8000	158,351 119,000	14 061,569 10 567,200

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,7000	58,067 46,200	272,917 217,140
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,8000	104,807 85,400	9 306,862 7 583,520
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,0000	151,018 104,020	302,035 208,040
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,8000	23,643 14,000	2 146,775 1 271,200
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,0000	18,680 7,000	186,800 70,000
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,8000	46,123 38,500	4 187,993 3 495,800
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,8000	4,455 2,100	404,514 190,680
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	90,8000	58,457 38,500	5 307,932 3 495,800
		<i>Total</i>	Lei			36 759,481
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 759,481 27 285,860
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu	m2	16,5000	305,845 133,700	5 046,445 2 206,050

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,5000	46,123 38,500	761,034 635,250
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,5000	4,455 2,100	73,508 34,650
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,5000	58,457 38,500	964,548 635,250
		<i>Total</i>	Lei			6 845,535
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 845,535 3 511,200
		<i>Total</i>	Lei			64 249,041
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				64 249,041 40 103,070
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2	7,7000	2 335,506 56,000	17 983,399 431,200
395	IzJ13A	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m	1 100,000 0	121,828 11,200	134 010,800 12 320,000
		<i>Total</i>	Lei			151 994,199
		Total Timplarie scari Inclusiv salariu				151 994,199 12 751,200
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	58,2000	19,650 18,900	1 143,630 1 099,980
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	7,0000	55,750 54,600	390,250 382,200
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	9,0000	39,648 37,800	356,828 340,200
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,0000	22,050 21,000	352,800 336,000
400	RpCO56C	Demontari: tavane din Gips Carton	m2	15,0000	17,500 17,500	262,500 262,500
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,0000	7,000 7,000	105,000 105,000
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	33,698 21,000	505,470 315,000
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,0000	63,000 63,000	504,000 504,000
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,0000	29,498 16,800	235,984 134,400
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	8,400 8,400	8,400 8,400
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	28,000 28,000	112,000 112,000
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	4,0000	15,400 15,400	61,600 61,600
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000	4,200 4,200	42,000 42,000
409	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire	m	8,0000	36,125	289,003

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"			32,200	257,600
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,5000	87,500 87,500	218,750 218,750
411	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,5000	35,000 35,000	87,500 87,500
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,5000	142,500 0,000	356,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 031,965
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 031,965 4 267,130
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,0000	100,060 49,000	1 600,960 784,000
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,0000	120,255 16,380	1 924,077 262,080
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,0000	488,447 108,500	7 815,150 1 736,000
		<i>Total</i>	Lei			11 340,187
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 340,187 2 782,080
		1.13.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	58,2000	6,555 2,100	381,501 122,220
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,2000	104,807 85,400	6 099,767 4 970,280
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2	58,2000	75,120 16,800	4 371,984 977,760
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,2500	151,018 104,020	792,843 546,105
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,4500	23,643 14,000	1 500,142 888,300
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,0000	18,680 7,000	485,680 182,000
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,4500	46,123 38,500	2 926,523 2 442,825
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,4500	4,455 2,100	282,670 133,245
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	63,4500	58,457 38,500	3 709,123 2 442,825
		<i>Total</i>	Lei			20 550,233
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 550,233 12 705,560
		1.13.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,0000	391,389 154,000	6 262,224 2 464,000
		<i>Total</i>	Lei			6 262,224
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 262,224 2 464,000
		<i>Total</i>	Lei			43 184,609
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				43 184,609 22 218,770
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,5000	19,650 18,900	618,975 595,350
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2	8,5000	17,500 17,500	148,750 148,750
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,0000	7,000 7,000	35,000 35,000
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,0000	33,698 21,000	168,490 105,000
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,0000	63,000 63,000	504,000 504,000
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,0000	29,498 16,800	235,984 134,400
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2	4,0000	28,000 28,000	112,000 112,000
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc	2,0000	15,400 15,400	30,800 30,800
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	5,0000	4,200 4,200	21,000 21,000

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	1,0000	8,400 8,400	8,400 8,400
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	8,0000	36,125 32,200	289,003 257,600
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000	87,500 87,500	43,750 43,750
438	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,5000	35,000 35,000	17,500 17,500
439	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,5000	142,500 0,000	71,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 304,902
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 304,902 2 013,550
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	31,5000	6,555 2,100	206,482 66,150
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,5000	104,807 85,400	3 301,421 2 690,100
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,7500	151,018 104,020	566,316 390,075
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	35,2500	23,643 14,000	833,413 493,500

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	10,0000	18,680 7,000	186,800 70,000
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,2500	46,123 38,500	1 625,847 1 357,125
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,2500	4,455 2,100	157,039 74,025
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	35,2500	58,457 38,500	2 060,623 1 357,125
		<i>Total</i>	Lei			8 937,941
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 937,941 6 498,100
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,5000	391,389 154,000	3 326,806 1 309,000
		<i>Total</i>	Lei			3 326,806
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 326,806 1 309,000
		<i>Total</i>	Lei			14 569,649
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				14 569,649 9 820,650
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,0000	19,650 18,900	589,500 567,000
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,0000	22,050 21,000	110,250 105,000
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	10,0000	723,827 129,500	7 238,273 1 295,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)				
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,0000	7,000 7,000	70,000 70,000
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,0000	33,698 21,000	336,980 210,000
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,5000	87,500 87,500	131,250 131,250
455	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,5000	35,000 35,000	52,500 52,500
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,5000	142,500 0,000	213,750 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 742,503
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 742,503 2 430,750
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	5,0000	6,555 2,100	32,775 10,500
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0000	100,060 49,000	500,300 245,000
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,0000	470,166 203,000	2 350,828 1 015,000
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	8,5000	104,455 28,000	887,864 238,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 771,767
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 771,767 1 508,500
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	30,0000	6,555 2,100	196,650 63,000
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,0000	158,351 119,000	4 750,530 3 570,000
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	58,071 46,200	290,353 231,000
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,0000	104,807 85,400	3 144,210 2 562,000
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,0000	151,018 104,020	151,018 104,020
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,0000	23,643 14,000	732,930 434,000
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	5,0000	18,680 7,000	93,400 35,000
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	31,0000	46,123 38,500	1 429,822 1 193,500
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,0000	4,455 2,100	138,105 65,100
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	31,0000	58,457 38,500	1 812,179 1 193,500

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			12 739,197
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 739,197 9 451,120
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,0000	305,845 133,700	2 140,914 935,900
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,0000	46,123 38,500	322,863 269,500
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,0000	4,455 2,100	31,185 14,700
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,0000	58,457 38,500	409,202 269,500
		<i>Total</i>	Lei			2 904,164
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 904,164 1 489,600
		<i>Total</i>	Lei			28 157,631
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				28 157,631 14 879,970
		<i>Total</i>	Lei			1 144 051,10 3
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			102 509,393
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			20 846,649
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			76 044,429
		<i>Total</i>				1 343 451,57

1	2	3	4	5	6	7
						4
		<i>Venit</i>	3 %			40 303,547
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 383 755,12 1 427 122,472
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,0000	816,500 808,500	1 633,000 1 617,000
		<i>Total</i>	Lei			1 633,000
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				1 633,000 1 617,000
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	289,402 249,900	289,402 249,900
477	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
478	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	2,0000	23,478 18,900	46,957 37,800
479	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	2,0000	23,478 18,900	46,957 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,0000	24,346 4,900	608,659 122,500
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	40,0000	34,940 4,900	1 397,596 196,000
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	15,0000	49,004 6,300	735,065 94,500
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de	m	65,0000	27,201 17,500	1 768,096 1 137,500

1	2	3	4	5	6	7
		18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	15,0000	29,682 18,900	445,229 283,500
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	81,958 21,000	163,917 42,000
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,0000	76,376 21,700	458,257 130,200
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	8,0000	477,803 19,600	3 822,425 156,800
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 004,154
		Total Sala pentru sport in subsol Inklusiv salariu				10 004,154 2 664,900
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou	buc	1,0000	289,402 249,900	289,402 249,900

1	2	3	4	5	6	7
		pentru intreruptoare automate 6 module IP54)				
493	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
494	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	24,346 4,900	243,464 49,000
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	34,940 4,900	698,798 98,000
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	49,004 6,300	490,044 63,000
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	27,201 17,500	816,044 525,000
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	29,682 18,900	296,819 189,000
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	81,959 21,000	81,959 21,000
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	6,0000	76,376 21,700	458,257 130,200

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	3,0000	477,803 19,600	1 433,409 58,800
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 076,746
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				5 076,746 1 598,100
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc	1,0000	289,402 249,900	289,402 249,900
509	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
510	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	3,0000	23,478 18,900	70,435 56,700
511	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	4,0000	23,478 18,900	93,914 75,600

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
512	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	2,0000	23,478 18,900	46,957 37,800
513	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,0000	24,346 4,900	1 704,244 343,000
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,0000	34,940 4,900	4 192,788 588,000
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,0000	49,004 6,300	980,087 126,000

1	2	3	4	5	6	7
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	190,0000	27,201 17,500	5 168,280 3 325,000
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,0000	29,682 18,900	593,638 378,000
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	81,958 21,000	163,917 42,000
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,0000	103,712 21,700	725,985 151,900
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc	1,0000	881,666 21,700	881,666 21,700
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,0000	477,803 19,600	5 733,639 235,200
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000	112,000

1	2	3	4	5	6	7
					112,000	112,000
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 843,068
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				20 843,068 5 788,300
		2.4.2. Rețele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,3000	681,432 471,800	885,861 613,340
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	100,0000	9,400 0,000	940,000 0,000
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,0000	2 139,324 833,000	2 139,324 833,000
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,0000	5,830 0,000	583,000 0,000
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc	6,0000	73,054 70,000	438,326 420,000
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	6,0000	115,200 0,000	691,200 0,000
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	6,0000	4,500 0,000	27,000 0,000
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,0000	680,458 471,800	680,458 471,800
533		Cablu acustic 2x12mm2	m	100,0000	6,112 0,000	611,200 0,000
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	1,0000	2 139,324 833,000	2 139,324 833,000
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m	100,0000	5,830 0,000	583,000 0,000
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,0600	4 050,817 2 408,000	243,049 144,480

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm (p-u tabla interactiva)				
537		Tub PVC cu dublu perete D-50	m	6,0000	18,000 0,000	108,000 0,000
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	70,000 70,000	420,000 420,000
		<i>Total</i>	Lei			10 489,742
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				10 489,742 3 735,620
		<i>Total</i>	Lei			31 332,810
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				31 332,810 9 523,920
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,0000	289,402 249,900	289,402 249,900
540	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
541	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	1,0000	<u>23,478</u> 18,900	<u>23,478</u> 18,900
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	<u>23,478</u> 18,900	<u>23,478</u> 18,900
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	<u>24,346</u> 4,900	<u>243,464</u> 49,000
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	<u>34,940</u> 4,900	<u>698,798</u> 98,000
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	<u>49,004</u> 6,300	<u>490,044</u> 63,000
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de	m	30,0000	<u>27,201</u> 17,500	<u>816,044</u> 525,000

1	2	3	4	5	6	7
		18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	29,682 18,900	296,819 189,000
550	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	81,959 21,000	81,959 21,000
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,0000	76,376 21,700	763,762 217,000
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,0000	477,803 19,600	1 911,213 78,400
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 860,055
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				5 860,055 1 704,500
		<i>Total</i>	Lei			5 860,055
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				5 860,055 1 704,500
		2.6. Reparatie birou director				

1	2	3	4	5	6	7
		2.6.1. Retele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	24,346 4,900	243,464 49,000
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	34,940 4,900	698,798 98,000
557	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,0000	27,201 17,500	816,044 525,000
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	81,959 21,000	81,959 21,000
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	10,0000	76,376 21,700	763,762 217,000
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	6,0000	477,803 19,600	2 866,819 117,600
		<i>Total</i>	Lei			5 470,846
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				5 470,846 1 027,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 470,846
		Total Reparatie birou director Inclusiv salariu				5 470,846 1 027,600
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	322,914 200,900	322,914 200,900
		<i>Total</i>	Lei			322,914
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				322,914 200,900
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	24,346 4,900	121,732 24,500
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	5,0000	34,940 4,900	174,700 24,500
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	10,0000	27,202 17,500	272,015 175,000
565	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	81,959 21,000	81,959 21,000
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	76,376 21,700	152,752 43,400

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
		<i>Total</i>	Lei			803,158
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				803,158 288,400
		<i>Total</i>	Lei			1 126,072
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				1 126,072 489,300
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,0000	$\frac{289,402}{249,900}$	$\frac{289,402}{249,900}$
568	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,0000	$\frac{41,278}{26,600}$	$\frac{41,278}{26,600}$
569	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	3,0000	$\frac{23,478}{18,900}$	$\frac{70,435}{56,700}$
570	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc	4,0000	$\frac{23,478}{18,900}$	$\frac{93,914}{75,600}$

1	2	3	4	5	6	7
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc	2,0000	23,478 18,900	46,957 37,800
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	70,0000	24,346 4,900	1 704,244 343,000
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	120,0000	34,940 4,900	4 192,788 588,000
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,0000	49,004 6,300	980,087 126,000
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la	m	190,0000	27,201 17,500	5 168,280 3 325,000

1	2	3	4	5	6	7
		manopera)				
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,000	29,682 18,900	593,638 378,000
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	81,958 21,000	163,917 42,000
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,0000	103,712 21,700	725,985 151,900
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	12,0000	477,803 19,600	5 733,639 235,200
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 961,402
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				19 961,402 5 766,600
		2.8.2. Rețele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	674,137 471,800	269,655 188,720
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	40,0000	9,400 0,000	376,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,4000	2 136,575 833,000	854,630 333,200
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m	40,0000	5,830 0,000	233,200 0,000
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc	2,0000	73,054 70,000	146,108 140,000
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	115,200 0,000	230,400 0,000
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	4,500 0,000	9,000 0,000
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m	0,0600	4 050,817 2 408,000	243,049 144,480
591		Tub PVC cu dublu perete D-50	m	6,0000	18,000 0,000	108,000 0,000
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	70,000 70,000	420,000 420,000
		<i>Total</i>	Lei			2 890,042
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				2 890,042 1 226,400
		<i>Total</i>	Lei			22 851,444
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				22 851,444 6 993,000
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice interne				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	10,0000	24,346 4,900	243,464 49,000
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng	m	20,0000	34,940 4,900	698,798 98,000

1	2	3	4	5	6	7
		LS-0.66 3*2.5mm)				
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	30,000	27,201 17,500	816,044 525,000
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	66,858 21,000	133,717 42,000
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,0000	76,376 21,700	305,505 86,800
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	6,0000	372,451 19,600	2 234,707 117,600
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,0000	112,000 112,000	224,000 224,000
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,0000	21,360 0,000	42,720 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 698,955
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				4 698,955 1 142,400
		<i>Total</i>	Lei			4 698,955
		Total Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3 Inclusiv salariu				4 698,955 1 142,400
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe	buc	1,0000	289,402	289,402

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)			249,900	249,900
602	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
603	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
604	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
605	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C20)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
606	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,0000	24,346 4,900	365,195 73,500
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	55,0000	34,940 4,900	1 921,694 269,500
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	49,004 6,300	490,044 63,000
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	70,0000	27,201 17,500	1 904,103 1 225,000
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	10,0000	29,682 18,900	296,819 189,000
612	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,0000	81,958 21,000	163,917 42,000
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	10,0000	103,712 21,700	1 037,122 217,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	4,0000	477,803 19,600	1 911,213 78,400
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 648,059
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				8 648,059 2 621,500
		2.10.2. Rețele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000	674,130 471,800	134,826 94,360
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,0000	9,400 0,000	188,000 0,000
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,2000	2 136,575 833,000	427,315 166,600
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,0000	5,830 0,000	116,600 0,000
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc	2,0000	73,054 70,000	146,108 140,000
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	115,200 0,000	230,400 0,000
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	4,500 0,000	9,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 252,249

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 252,249 400,960
		<i>Total</i>	Lei			9 900,308
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				9 900,308 3 022,460
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,0000	289,402 249,900	289,402 249,900
625	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,0000	41,278 26,600	41,278 26,600
626	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)				
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,0000	23,478 18,900	23,478 18,900
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	24,346 4,900	121,732 24,500
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	20,0000	34,940 4,900	698,798 98,000
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	10,0000	49,004 6,300	490,044 63,000
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	25,0000	27,201 17,500	680,037 437,500
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul	m	10,0000	29,682 18,900	296,819 189,000

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	81,959 21,000	81,959 21,000
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,0000	103,712 21,700	311,136 65,100
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	2,0000	477,804 19,600	955,607 39,200
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 194,084
		Total Rețele electrice interne Inclusiv salariu				4 194,084 1 401,400
		2.11.2. Rețele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2000	674,130 471,800	134,826 94,360
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	20,0000	9,400 0,000	188,000 0,000
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m	0,2000	2 136,575 833,000	427,315 166,600

1	2	3	4	5	6	7
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m	20,0000	5,830 0,000	116,600 0,000
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc	2,0000	73,054 70,000	146,108 140,000
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	2,0000	115,200 0,000	230,400 0,000
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	2,0000	4,500 0,000	9,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 252,249
		Total Retele de tensiuni slabe Inclusiv salariu				1 252,249 400,960
		<i>Total</i>	Lei			5 446,333
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				5 446,333 1 802,360
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	5,0000	24,346 4,900	121,732 24,500
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	10,0000	34,940 4,900	349,399 49,000
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	15,0000	27,201 17,500	408,022 262,500
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat)	buc	1,0000	66,859 21,000	66,859 21,000

1	2	3	4	5	6	7
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,0000	76,376 21,700	152,752 43,400
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc	1,0000	372,451 19,600	372,451 19,600
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,0000	112,000 112,000	112,000 112,000
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,360 0,000	21,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 604,575
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 604,575 532,000
		<i>Total</i>	Lei			1 604,575
		Total Reparatie camera tehnica subsol Inclusiv salariu				1 604,575 532,000
		<i>Total</i>	Lei			105 005,298
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 708,210
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 131,141
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			17 985,822
		<i>Total</i>				132 830,471
		<i>Venit</i>	3 %			3 984,914
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				136 815,385 32 117,540
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	2,0000	2 320,000 0,000	4 640,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar exterior Baieti/Fete Inclusiv salariu				4 640,000
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	854,000 0,000	854,000 0,000
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,000 0,000	165,000 0,000
658		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,0000	42,000 0,000	84,000 0,000
659		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,0000	42,000 0,000	84,000 0,000
660		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 514,000
		Total Sala pentru sport in subsol Inclusiv salariu				1 514,000
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	489,600 0,000	489,600 0,000
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
664		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
665		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
666		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			998,600
		Total Reparatie incapere izolator Inklusiv salariu				998,600
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 052,000 0,000	1 052,000 0,000
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,000 0,000	165,000 0,000
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,0000	42,000 0,000	126,000 0,000
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,0000	42,000 0,000	168,000 0,000
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	42,000 0,000	84,000 0,000
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 880,000
		Total Retele electrice Inklusiv salariu				1 880,000
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	6,0000	896,300 0,000	5 377,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 377,800
		Total Retele de tensiuni slabe Inklusiv salariu				5 377,800
		<i>Total</i>	Lei			7 257,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie bir. 003 Inclusiv salariu				7 257,800
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	489,600 0,000	489,600 0,000
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
677		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
678		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
679		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30MA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			998,600
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				998,600
		<i>Total</i>	Lei			998,600
		Total Reparatie anticamera Inclusiv salariu				998,600
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	3 985,000 0,000	3 985,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 985,000
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				3 985,000
		<i>Total</i>	Lei			3 985,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				3 985,000
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 052,000 0,000	1 052,000 0,000
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,000 0,000	165,000 0,000
684		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	3,0000	42,000 0,000	126,000 0,000
685		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	4,0000	42,000 0,000	168,000 0,000
686		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	2,0000	42,000 0,000	84,000 0,000
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABDT C20A, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>		Lei		1 880,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 880,000
		<i>Total</i>		Lei		1 880,000
		Total Reparatie bir. 302 Inclusiv salariu				1 880,000
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	854,000 0,000	854,000 0,000
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
690		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 363,000
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 363,000
		<i>Total</i>	Lei			1 363,000
		Total Reparatie bir. 303 Inclusiv salariu				1 363,000
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	854,000 0,000	854,000 0,000
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,000 0,000	98,000 0,000
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	42,000 0,000	42,000 0,000
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 363,000
		Total Retele electrice				1 363,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 363,000
		Total Reparatie bir. 14 Inclusiv salariu				1 363,000
		<i>Total</i>	Lei			24 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			288,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 288,000

		Total	Lei			1 544 858,93
		Tva	20 %			308 971,79
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 853 830,72
						459 240,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)