

**Construirea stadionului-complex  
sportiv din satul Tantareni, r-l  
Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5-1-1  
Pavare de acces**

**Valoarea de deviz 1 510 894 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,691	41,97	117 335,150
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,840	41,97	6 708,485
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,200	41,97	7 982,694
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,586	41,97	2 458,854
		<b>Total manopera</b>				<b>134 485</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,764	1 293,47	304 953,661
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,458	275,00	64 750,950
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,988	160,00	1 918,080
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,144	125,00	1 268,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,997	125,00	63 124,625
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,270	125,00	1 158,750
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,904	125,00	17 613,000
8.	1421402200393p	Pietris	m3	576,263	240,00	138 303,120
9.	23203226000401t	Bitum topit 0.8 kg/m2	t	1,648	6 416,68	10 574,689
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,560	1,35	4 998,456
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,400	1,35	4 004,640
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,600	1,35	66 076,560
13.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1 881,810	90,91	171 075,347
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,060	0,00	0,000
15.	266612280028520	Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8	m	892,440	53,04	47 335,018
16.	266612280028530	Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	381,900	94,70	36 165,930
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,972	13,19	368,951
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,080	25,00	927,000
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,615	14,00	2 808,610
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,608	14,00	106,512

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>937 533</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,480	300,57	144,274
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,375	185,00	8 764,375
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,187	156,00	2 057,172
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,792	155,00	27 867,760
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,187	150,00	1 978,050
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,896	210,00	4 178,160
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>44 989</b>

Total	lei	1 117 007
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	30 259
Transportarea materialelor	3,00 %	28 126
Cheltuieli de regie	4,00 %	47 015
Beneficiu de deviz	3,00 %	36 672
TVA	20,00 %	251 815

**Total deviz:**

**1 510 894**

Intocmit

Nisprofcon SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)