

**Reconstructia scolii (P+E) si a
salii sportive (P) din s.Pascani
r.Criuleni nr.cad.3147110.234-
Etapa 1(lucrari de executare de
rezistenta si a acoperisului
blocului de studii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 080 138,70 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Demolari				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	21,00	107,24 72,60	2 252,04 1 524,60
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	11,76	131,60 126,72	1 547,62 1 490,23
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 799,66 3 014,83
		1.2. Evacuare gunoi				
3	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	37,75	18,33 12,87	691,96 485,84
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	37,75	65,79 0,00	2 483,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				3 175,53 485,84
		1.3. Pereti				
5	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	188,00	752,76 125,07	141 519,44 23 513,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 519,44 23 513,16
		1.4. Fundatie monolita tip lenta Fm1				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,287	1 228,50 0,00	1 581,08 0,00
7	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,287	778,05 0,00	1 001,34 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	287,45	30,53 0,00	8 775,27 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,14	203,60 9,90	232,10 11,29
10	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,23	3 545,52 167,31	815,47 38,48
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,06	1 123,42 148,50	2 314,24 305,91

1	2	3	4	5	6	7
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,00	57,91 34,65	4 169,66 2 494,80
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	426,54	11,14 1,75	4 753,36 746,02
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	9,03	1 219,06 127,05	11 008,11 1 147,26
		Total Fundatie monolita tip lenta Fm1 Inclusiv salariu				34 650,65 4 743,76
		1.5. Planseu monolit Pm1.Cota 3.600				
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	650,00	57,91 34,65	37 642,80 22 522,50
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11 127,65	11,76 2,31	130 850,03 25 704,87
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	88,29	1 176,34 174,90	103 859,13 15 441,92
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,27 14,85	6 169,32 2 673,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu monolit Pm1.Cota 3.600 Inclusiv salariu				278 521,28 66 342,29
		1.6. Centura monolita Cm1.Cota 3.600				
19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	78,50	57,91 34,65	4 546,09 2 720,03
20	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 890,34	11,76 2,31	22 228,51 4 366,69
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	55,95	1 176,34 174,90	65 816,24 9 785,66
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	65,00	34,27 14,85	2 227,81 965,25
		Total Centura monolita Cm1.Cota 3.600 Inclusiv salariu				94 818,65 17 837,62
		1.7. Grinzi monolite Gm1,Gm2.Cota 3.600				
23	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,65	57,91 34,65	2 817,42 1 685,72
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 457,45	11,76 2,31	40 656,15 7 986,71
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	17,95	1 176,34	21 115,30

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice			174,90	3 139,46
26	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	38,00	34,27 14,85	1 302,41 564,30
		Total Grinzi monolite Gm1,Gm2.Cota 3.600 Inklusiv salariu				65 891,28 13 376,18
		1.8. Planseu monolit Pm2. Cota 6.800				
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	650,00	57,91 34,65	37 642,80 22 522,50
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11 046,70	11,76 2,31	129 898,15 25 517,88
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	91,31	1 176,34 174,90	107 411,62 15 970,12
30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,27 14,85	6 169,32 2 673,00
		Total Planseu monolit Pm2. Cota 6.800 Inklusiv salariu				281 121,89 66 683,50
		1.9. Centura monolita Cm2.Cota 6.800				
31	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	78,50	57,91 34,65	4 546,09 2 720,03

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
32	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 890,34	11,76 2,31	22 228,51 4 366,69
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	30,95	1 176,34 174,90	36 407,77 5 413,16
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	65,00	34,27 14,85	2 227,81 965,25
		Total Centura monolita Cm2.Cota 6.800 Inclusiv salariu				65 410,18 13 465,12
		1.10. Grinzi monolite Gm3,Gm4. Cota 6.800				
35	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,65	57,91 34,65	2 817,42 1 685,72
36	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 457,45	11,76 2,31	40 656,15 7 986,71
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	17,95	1 176,34 174,90	21 115,30 3 139,46
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc	38,00	34,27 14,85	1 302,41 564,30

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
		Total Grinzi monolite Gm3,Gm4. Cota 6.800 Inclusiv salariu				65 891,28 13 376,18
		1.11. Stilpi monolit Sm1				
39	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	37,56	57,92 34,65	2 175,41 1 301,45
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 028,02	11,76 2,31	12 088,49 2 374,73
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	13,20	1 176,34 174,90	15 527,69 2 308,68
		Total Stilpi monolit Sm1 Inclusiv salariu				29 791,59 5 984,86
		1.12. Acoperis				
42	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,61	5 777,41 742,50	72 853,14 9 362,92
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,87	7 930,34 794,97	62 411,78 6 256,41
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	820,00	29,08 8,25	23 844,37 6 765,00
45	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	820,00	14,30 9,74	11 721,90 7 982,70
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	820,00	197,09	161 615,03

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			37,95	31 119,00
47	CE07A	Tabla vopsita metal	m2	33,00	197,09 37,95	6 504,02 1 252,35
48	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	48,00	61,58 41,25	2 956,03 1 980,00
49	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,20	889,34 104,28	7 292,55 855,10
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	120,00	183,29 9,90	21 995,28 1 188,00
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,00	172,31 11,55	14 991,32 1 004,85
52	123	Retinator de zapada LE-310,L=2m	buc	50,00	333,00 0,00	16 650,00 0,00
53	CE42A	Executarea lucarnelor (L-1,S=1,45 m.p.)	buc	4,00	1 371,19 217,90	5 484,76 871,60
54	CE42A	Executarea lucarnelor (L-	buc	2,00	1 371,19 217,90	2 742,38 435,80
55	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	418,75	46,89 6,93	19 633,10 2 901,94
		Total Acoperis Inclusiv salariu				430 695,64 71 975,67
		1.13. Parapet				
56	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	18,05	752,76 125,07	13 587,29 2 257,51
		Total Parapet Inclusiv salariu				13 587,29 2 257,51
		1.14. Briu monolit				
57	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	28,40	57,91 34,65	1 644,70 984,06

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
58	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	680,62	11,76 2,31	8 003,41 1 572,23
59	CA04F	Beton turnat in centuri clasa B-15	m3	9,03	1 176,34 174,90	10 622,33 1 579,35
		Total Briu monolit Inclusiv salariu				20 270,44 4 135,64
		Total Inclusiv salariu				1 529 144,80 307 192,15

		Total	lei	1 529 144,80
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	69 118,23
		Transpor materiale	3,00 %	35 678,83
		Total	100,00 +	1 633 941,86
		Cheltueli de regie	3,00 %	49 018,26
		Total	100,00 +	1 682 960,11
		Beneficiu de deviz	3,00 %	50 488,80
		Total	100,00 +	1 733 448,92
		Tva	20,00 %	346 689,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 080 138,70 307 192,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



