

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparatii capitale a scarilor, coluarului si constructia anexei-intrare la cladirea gradinitei de copii din s.Susleni raionul Orhei

Autoritatea contractantă **Primaria s.Susleni satul Susleni, raionul Orhei**
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Lotul 1				
I. Reparatia casei scarii la gradinita de copii „Andries,, din s. Susleni				
1. Lucrari interioare				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,420
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	160,000
3	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	160,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire h=0.80m	m2	52,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar - perete portant 400 - pentru gol de usi	m3	2,000
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000
2. Lucrari exterioare				
11	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip	m2	3,600
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint	m3	3,600

		necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,360
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110mm SN4	m	16,000
15	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	10,600
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,600
17	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat	m2	6,000

Lotul 2

II. Reparatia coluarului la gradinita de copii „Andries,, din s. Susleni

1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,500
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	440,000
3	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	440,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire h=0.80m	m2	68,800
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,200
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,000

Lotul 3

III. Constructia anexei-intrare la gradinita de copii „Andries,, din s. Susleni

1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - scara existenta	m3	1,250
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - balustrada existenta	m3	0,300
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - perete sprijin existenta - clumba	m3	1,000
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,030
5	TsI50A3	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,100

6	CA04C	Beton turnat in scara, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	3,840
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare plane cu betonocontact	m2	19,200
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,200
9	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	19,360
10	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	11,500
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000

Data „_05_” iulie 2023

Sochirca Svetlana

(semnătura autorizată)