

CAIETUL DE SARCINI

pentru

Lucrările de organizare și reparație a Oficiului Medicilor de Familie Răutel,
amplasat în s.Răutel, rl.Fălești

1. Autoritatea contractantă: **IMSP "Centrul de Sănătate Mărândeni"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP "Centrul de Sănătate Mărândeni"**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de organizare și reparație a Oficiului Medicilor de Familie Răutel,**
amplasat în s.Răutel, rl.Fălești
4. Cod CPV: **45453000-7**

Lista cu cantitățile de lucrări:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Bloc sanitar		
		1.1. WC		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) 0.6*1.97--2buc	m2	2,3600
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	30,8800
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	25,7700
4	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,5000
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,3000
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000
		1.1.2. Tavane		
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,4000
		1.1.3. Pereti		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	56,6500
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	40,5500
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,1000
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	16,1000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,1000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	16,1000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,1000
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,3000
17	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000
		1.1.4. Pereti despartitori		
18	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 2-buc	m2	7,2000
		1.1.5. Pardoseli		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	10,4000

1	2	3	4	5
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	27,0400
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,4000
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,4000
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,4000
		1.1.6. Usi, ferestre		
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3600
25	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	0,2400
		1.2. Camera sanitara		
		1.2.1. Demontari		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) 0.6*1.97--1buc	m2	1,1800
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	9,1900
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	7,6800
		1.2.2. Tavane		
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,7000
		1.2.3. Pereti		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	16,8200
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	7,6800
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,1900
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	9,1900
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,1900
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	9,1900
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,1900
37	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000
		1.2.4. Pardoseli		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	1,7000
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,4200
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,7000
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,7000
42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,7000
		1.2.5. Usi		
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	1,1800

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		2. Coridor		
		2.1. Demontari		
44	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc de intrare	m2	1,8900
45	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,4400
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	45,5500
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,0500
		2.2. Tavane		
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,9400
		2.3. Pereti		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	83,6000
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,6000
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	83,6000
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	83,6000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	85,2000
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,2000
55	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,3000
		2.4. Pereti despartitori		
56	CD70A	Zidarie peretelui despartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,0200
57	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m2	5,1000
58	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 1-buc. Partea de sus -fereastră	m2	15,9000
		2.5. Pardoseli		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	42,9400
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	111,7200
61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,9400
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,9400
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	42,9400
		2.6. Usi		
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa de intrare	m2	2,8600
		3. Biroul 9		
		3.1. Demontari		
65	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc	m2	1,8900
66	RpCO56C	Demontari: din lemn dulapuri incorporate	m2	3,7400
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	73,5200
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi,	m2	51,0000

1	2	3	4	5
		etc		
69	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
70	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,5000
		3.2. Tavane		
71	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,0000
		3.3. Pereti		
72	CD70A	Zidarie peretelui despartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,7500
73	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m2	3,7400
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	73,5200
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,5200
76	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti din g/c	m2	38,8800
77	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-38,8800
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	112,4000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	112,4000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	112,4000
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual si glafuri	m2	115,4000
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	4,5000
83	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,4500
		3.4. Pereti despartitori		
84	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	26,0400
85	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 1-buc. Partea de sus -fereastră	m2	15,9000
		3.5. Pardoseli		
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,1000
87	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele, executat cu cheramzit,	m3	7,6500
88	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,6000
89	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	51,0000
90	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,0000
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,0000
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	51,0000

1	2	3	4	5
		3.6. Usi		
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1*2.2 - 4buc	m2	8,8000
94	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли)	m2	3,7400
		4. Biroul 8		
		4.1. Demontari		
95	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi.) 0.9*2.1-1buc	m2	1,8900
96	RpCO56C	Demontari: din lemn dulapuri incorporate	m2	3,7400
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	73,5200
98	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,0000
99	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
100	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	1,5000
		4.2. Tavane		
101	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,0000
		4.3. Pereti		
102	CD70A	Zidarie peretelui dispartitor in coridor din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,7500
103	CF15A	Tencuieli interioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti	m2	3,7400
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	73,5200
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,5200
106	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti din g/c	m2	63,3680
107	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-63,6800
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavan	m2	137,2000
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	137,2000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	137,2000
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual si glafuri	m2	140,2000
112	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	4,5000
113	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,4500
		4.4. Pereti despartitori		
114	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton , in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	44,0400
		4.5. Pardoseli		
115	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,1000
116	IzF11B	Strat termoizolant l a pardoseli, executat cu cheramzit,	m3	7,6500
117	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,6000

1	2	3	4	5
118	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	51,0000
119	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,0000
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,0000
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	51,0000
		4.6. Usi		
122	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1*2.2 - 4buc	m2	8,8000
123	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (Деревянные одностворчатые двери для встроенных шкафов, установленные на существующие петли)	m2	3,7400
		5. Lucrari electrice		
124	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti	m	50,0000
125	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	50,0000
126	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000
127	RpEC16A	Demontat l de priza si intrerupator	buc	5,0000
128	RpEE03A	Montarea prizelor electrice	buc	14,0000
129	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	13,0000
130	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple complet echipate LED	buc	20,0000
131	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 3x2.5	m	75,0000
132	RpEE09A	Montarea automate pina la 25 A,	buc	6,0000
		6. Apa, canalizare interioara		
133	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal 1 buc in WC. 6 buc in cabinete	buc	7,0000
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,0000
135	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,0000
136	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	43,5000
137	RpSB11B2	Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	8,0000
138	RpSB11B2	Montarea ramificatiei duble din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu	buc	8,0000
139	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,0000
140	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,0000
141	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	3,0000

1	2	3	4	5
142	RpSB13G	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	43,5000
143	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	45,0000
144	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	9,0000
145	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l	buc	1,0000
146	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in transee	m3	15,0000
147	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,0000
148	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,0000
149	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	4,0000
150	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,5000
151	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,5000
152	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in camine	m3	5,0000
153	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4000
154	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KII-10	put	1,0000
155	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KII-10-9	put	4,0000
156	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KIII 1-10-1	put	1,0000
157	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000
158	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint pentru amenajarea terenului sub tombiroane	m3	7,5000
159	DA06A1	Strat de pietris	m3	4,5000
160	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,5000
161	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,1500
162	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,7000
		8. Copertina, pandus		
163	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,5400

1	2	3	4	5
164	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,2000
165	CL10D	Podeste, constructii metalice platforme metalice la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,5000
166	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,1000
167	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,1000
168	CG17D	Placarea pandusului din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,5000
169	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport	m	12,0000
170	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,5000
171	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,5000
172	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare Sub stilpii copertinei	m3	0,5100
173	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,2000
174	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,2000
175	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,5000
176	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,0000
177	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,5000
		9. Diverse		
178	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	13,0000
179	TRI1AA08C3	Descarcarea materialelor de constructie din auto	t	13,0000
180	TRI1AA05C3	Incarcarea gunoiului, in auto	t	13,0000
181	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 25 km	t	25,0000

Conducătorul grupului de lucru: _____ Angela Colibaba

L.Ş.