

Investitor **Consilium Raional Taraclia**  
 Obiect **Профилирование дорог с добавлением материалов**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2009**  
 (formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 643 объездная с.Кортен</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			572,152
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	254,29	572,15
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,341
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	402,00	12,34
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			57,711
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	305,35	57,71
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 266,488
	29522400041 25	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	294,78	351,38
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,92	398,96
	29525000056 00	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	433,01	516,15

1	2	3	4	5	6	7
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100 m2			19,237
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	305,35	19,24
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			802,822
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	477,75	96,98
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	477,75	582,38
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	305,35	12,82
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,73	76,04
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<b>2. ,L 651 Виноградовка- с.Салчия (0-8км)</b>				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100 m2			19,237
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	305,35	19,24
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)	m3			802,822
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	477,75	96,98
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	477,75	582,38
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	305,35	12,82
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,73	76,04
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<b>3. L 645 объездная на с.Копчак (0-5,6 км)</b>				
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог,	100 m2			19,237

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное автогрейдером)				
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	305,35	19,24
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			802,822
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	477,75	96,98
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	477,75	582,38
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	305,35	12,82
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,73	76,04
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,00
		<b>4. L 642 Ч-Лунга -Тараклия</b>				
11	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100 m2			19,237
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	305,35	19,24
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			802,822
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	477,75	96,98
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	477,75	582,38
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	305,35	12,82
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	294,73	76,04
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,00

Intocmit

S.A.,Drumuri - Cahul,,

(funcția, semnătura)

Verificat

Consilium Raional Taraclia

(funcția, semnătura)