

în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SA "Orizontul-Lux"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. _____ (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi
 - constituită sub forma: _____
 - în cuantum de 5 (% din prețul total oferat)
 - constituie _____ mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,
semnătura autorizată



Lucrari de intretinere de rutina a drumurilor publice locale in teritoriul raionului Cantemir anul 2020.

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 851 000,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigarea esteticii rutiere				
1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	365,00	82,809 66,309	30 225,285 24 202,785
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка дорожных полотен от материала принесенного паводком)	m3	50,00	184,512 184,512	9 225,600 9 225,600
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	250,00	43,679 10,379	10 919,700 2 594,700
4	TsH70B	Inlaturarea lastarilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii (Удаление поросли секатором у деревьев и кустарников: другая порода)	buc	500,00	9,802 9,802	4 901,100 4 901,100
5	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc	500,00	107,248 107,248	53 623,800 53 623,800
		<i>Total</i>	Lei			108 895,485
		Total Asigarea esteticii rutiere Inklusiv salariu				108 895,485 94 547,985
		2. Intretinerea partii carosabile specifica tipului de imbracaminte				
		2.1.Intretinerea imbracamintei asfaltice				
6	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью ,	m2	400,00	238,731 33,616	95 492,311 13 446,312



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		площадь до 1 м2: толщиной 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			95 492,311
		Total Intretinerea partii carosabile specifica tipului de imbracaminte 2.1.Intretinerea imbracamintei asfaltice Inclusiv salariu				95 492,311 13 446,312
		3. 2.2intretinere drumuri pietris				
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	40 000,00	0,383 0,037	15 331,160 1 499,160
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	40,41	4 393,137 321,743	177 526,665 13 001,627
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	16,00	9 904,328 284,840	158 469,246 4 557,446
		<i>Total</i>	Lei			351 327,071
		Total 2.2intretinere drumuri pietris Inclusiv salariu				351 327,071 19 058,233

	Total	Lei	555 714,87
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	28 586,82
	Cheltuieli directe		584 301,69
	Cheltuieli de regie	14,5 %	84 723,75
	Total		669 025,44
	Beneficiu de deviz	6 %	40 141,53
	Total		709 166,97
	TVA	20 %	141 833,40
			851 000,37
	Total deviz: Inclusiv salariu		127 052,53



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de intretinere de rutina a drumurilor publice locale in teritoriul raionului Cantemir anul 2020.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 851 000,37 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:


1.	7124030010900	Drumar	h-om	419,75	57,66	24 202,785
2.	7129020012800	Pavator	h-om	225,4878	57,66	13 001,627
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	233,20	57,66	13 446,312
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,00	57,66	7 495,80
5.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	930,00	57,66	53 623,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,00	57,66	10 724,76
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,04	57,66	4 557,446
Total manopera						127 052,53

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,00	308,10	4 929,60
2.	1212121212121	Apa	m3	101,025	0,00	0,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,00	446,98	7 151,68
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	248,80	426,15	106 026,12
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	222,255	446,98	99 343,54
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	70,4715	446,98	31 499,351
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	46,00	1 250,00	57 500,00
8.	23203226001101	Bitum	t	0,24	8 808,33	2 113,999
Total materiale de construcții						308 564,29

Utilaje de constructii:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	20,00	83,00	1 660,00
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	24,00	645,00	15 480,00
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	15,6791	532,00	8 341,281
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,672	532,00	14 189,504
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	33,217	100,00	3 321,70
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	86,4774	344,10	29 756,873
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	43,36	344,10	14 920,176
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,92	325,00	5 824,00
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	24,0	170,10	4 082,40
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,128	375,00	1 548,00
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,20	56,00	179,20
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,696	650,00	1 102,40
13.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	2,8691	197,00	565,213
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	45,00	185,00	8 325,00
15.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,20	197,00	630,40
16.	3410520005704	Auto teren	h-ut	401,50	15,00	6 022,50
17.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,6240	200,00	1 724,80




18.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	12,123	200,00	2 424,60
		Total utilaje de construcții				120 098,05

Total	Lei	555 714,87
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	28 586,82
Cheltuieli directe		584 301,69
Cheltuieli de regie	14,5 %	84 723,75
Total		669 025,44
Beneficiu de deviz	6 %	40 141,53
Total		709 166,97
TVA	20 %	141 833,40

Total deviz:

851 000,37



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere de rutina a
drumurilor publice locale in teritoriul raionului
Cantemir anul 2020.

Investitor Consiliul raional Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigarea esteticii rutiere				
1	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora			82,809 66,309
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	15,00	16,50
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка дорожных полотен от материала принесенного паводком)	m3			184,512 184,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	57,66	184,51
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			43,679 10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	185,00	33,30
4	TsH70B	Inlaturarea lastarilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii (Удаление поросли секатором у деревьев и кустарников: другая порода)	buc			9,802 9,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
5	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев диаметром 26-40 см)	buc			107,248 107,248
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	57,66	107,25
		2. Intretinerea partii carosabile specifica tipului de imbracaminte				
		2.1.Intretinerea imbracamintei asfaltice				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			238,731 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 808,33	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	645,00	38,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	83,00	4,15
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	56,00	0,45
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	197,00	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	170,10	10,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		3. 2.intretinere drumuri pietris				
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное переупрофилирование	m2			0,383 0,037

1	2	3	4	5	6	7
		proezhey chasti shebenochnykh dorog avtogrejderom)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	532,00	0,35
8	D189B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			4 393,137 ----- 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	446,98	514,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	446,98	2 458,39
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	200,00	60,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	197,00	13,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	344,10	736,37
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	100,00	82,20
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	532,00	206,42
9	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2			9 904,328 ----- 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	15,5500	426,15	6 626,63
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,98	670,47
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,98	446,98
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	308,10	308,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	532,00	22,34
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	325,00	364,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	344,10	932,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.