

IP Centrul de Excelenta in Industria Usoara

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a incaperilor din atelierul de invatamint practic situat pe
adresa mun. Chisinau str. N. Costin 55**

Valoarea de deviz 292 404,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla, pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc	4,00	244,80 241,70	979,18 966,78
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	64,00	3,24 3,24	207,17 207,17
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc	46,00	11,87 11,87	545,97 545,97
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc	64,00	16,18 16,18	1 035,84 1 035,84
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2	28,40	12,50 12,50	355,00 355,00
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm-- -1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de	m2	42,30	3 913,57 70,90	165 544,05 2 999,07

1	2	3	4	5	6	7
		tip " Sandwich" si sticla, cu intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare. cu usi duble incorporate in peretele din PVC 1500x2100--- 2 buc .				
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii PVC 1500x2100-2 buc (Dubla)	m2	3,15	2 917,91 43,38	9 191,41 136,66
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular (existente). se exclud (materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2	31,20	131,20 130,00	4 093,44 4 056,00
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	180,00	39,21 8,09	7 058,04 1 456,65
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (2875274400502 maerialul corp de iluminat)	buc	62,00	54,15 50,71	3 357,24 3 144,21
11	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	8,00	140,60 14,57	1 124,81 116,53
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare simple, dubla	buc	78,00	130,87 16,72	10 207,90 1 304,51
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m	30,00	63,92 28,05	1 917,65 841,62
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc	2,00	1 091,86 192,60	2 183,72 385,20
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	240,16 78,00	1 921,32 624,00

1	2	3	4	5	6	7
16	RpEA09B	Montarea canal din material plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	46,00	29,75 19,42	1 368,48 893,41
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	36,00	75,38 19,96	2 713,81 718,61
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	42,55 16,18	765,99 291,33
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00	51,13 14,03	920,29 252,49
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	263,38 16,18	2 370,47 145,66
21	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul 20	buc	18,00	21,64 15,11	389,43 271,91
22	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,00	34,68 24,28	624,20 437,00
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	2 962,03 99,81	5 924,06 199,62
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				224 799,46 21 385,24

		Total	lei			224 799,46
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			5 132,46
		Transportarea materialelor	1,00 %			2 002,56
		Total	100,00 +			231 934,47
		Cheltueili de regie	3,00 %			6 958,03
		Total	100,00 +			238 892,51
		Beneficiul de deviz	2,00 %			4 777,85
		Total	100,00 +			243 670,36
		TVA	20,00 %			48 734,07
		Total deviz:				292 404,43
		Inclusiv salariu				21 385,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a incaperilor din atelierul de invatamint practic situat pe
adresa mun. Chisinau str. N. Costin 55**

Valoarea de deviz 292 404,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	12,48	50,00	624,00
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,8995	53,95	965,68
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,84	53,95	1 879,62
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,10	53,95	437,00
5.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	17,92	53,95	966,78
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,48	53,95	9 089,50
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,875	51,92	2 745,27
8.	7422010060100	Timplar	h-om	78,572	50,00	3 928,60
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,492	50,00	324,60
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,484	50,00	424,20
Total manopera						21 385,24

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,56	32,00	17,92
2.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	25,00	0,20
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,392	25,00	9,80
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	40,00	390,40
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	120,00	13,44
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	25,00	244,00
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	50,00	2,40
8.	1019852	Vopsea	kg	0,288	85,00	24,48
9.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,08	120,00	969,60
10.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,02	870,00	1 757,40
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	340,00	10,20
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0216	340,00	7,34
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,43	25,00	10,75
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	25,00	2,00
15.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,008	20 500,00	164,00
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,15	2 800,00	8 820,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	326,00	0,80	260,80
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,368	25,00	34,20
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,09	25,00	2,25
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,12	80,00	9,60
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,06	32,00	1,92
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,1996	84,00	772,77
23.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,12	26,55	3,19

24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5512	87,00	47,95
25.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,18	45,00	8,10
26.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,18	32,00	5,76
27.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,06	80,00	4,80
28.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,432	80,00	34,56
29.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,06	45,00	2,70
30.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,45	32,00	14,40
31.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072	76,00	5,47
32.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	12,40	2,50	31,00
33.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	31,50	32,00	1 008,00
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	37,944	12,50	474,30
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,54	25,00	463,50
36.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,44	4,50	6,48
37.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,20	42,00	302,40
38.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,56	36,00	272,16
39.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,44	30,00	43,20
40.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,00	24,00	864,00
41.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	47,38	8,65	409,84
42.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	9,00	245,00	2 205,00
43.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	18,00	36,00	648,00
44.	25231567620005	Profil	kg	139,4208	25,00	3 485,52
45.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	2 100,00	4 326,84
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,55	4,50	11,47
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,75	4,20	3,15
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5,58	4,80	26,78
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,366	4,20	30,94
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,06	35,00	2,10
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,89	2,50	4,72
52.	2746167335100	Priza	buc	79,56	105,00	8 353,80
53.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	44,4404	3 500,00	155 541,40
54.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	28,35	25,00	708,75
55.	2811236311001	Doze	buc	47,25	4,20	198,45
56.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	86,00	4,50	387,00
57.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,80	2,50	4,50
58.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,08	0,85	6,87
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,60	0,80	10,08
60.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	124,00	0,50	62,00
61.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	47,38	0,60	28,43
62.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	156,00	0,40	62,40
63.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	130,707	0,48	62,74
64.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	130,707	0,50	65,35
65.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	0,25	4,04
66.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	1,40	22,62
67.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	420,00	856,80
68.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	245,00	499,80
69.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	6,30	25,70
70.	2875274204000	Bratară fixare	buc	18,00	4,20	75,60
71.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	18,00	4,50	81,00
72.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,00	2,20	39,60
73.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	192,78	24,35	4 694,19
74.	3220137315778	Decapant	kg	0,18	32,00	5,76
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,15	11,00	34,65
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	8,00	0,24
77.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,018	8,00	0,14
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,80	2,50	122,00

79.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,00	2,60	20,80
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	18,00	2,88
81.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	45,00	0,36
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	50,00	2,40
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	40,00	3,84
Total materiale de construcții						200 256,01

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	650,00	10,40
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,04	240,00	249,60
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	20,00	0,80
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	20,00	0,80
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,7488	25,00	18,72
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,531	80,00	42,48
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,70	25,00	67,50
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	25,00	8,00
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,23	650,00	2 749,50
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	650,00	10,40
Total utilaje de construcții						3 158,20

Total	lei	224 799,46
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 132,46
Transportarea materialelor	1,00 %	2 002,56
Total	100,00 +	231 934,47
Cheltueili de regie	3,00 %	6 958,03
Total	100,00 +	238 892,51
Beneficiul de deviz	2,00 %	4 777,85
Total	100,00 +	243 670,36
TVA	20,00 %	48 734,07

Total deviz:

**292 404,4
3**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Centrul de Excelenta in Industria
Usoara

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpVB36D	Demontarea clapetei de ventilare din tabla, pe canale avind perimetrul de 1601 - 2500 mm	buc			244,80 241,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4800	53,95	241,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	80,00	2,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (cu recuperare)	buc			11,87 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
4	RpEE21B	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, masini de cusut, (izolarea cablurilor)	buc			16,18 16,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	53,95	16,18
5	RpCO56C	Demontari: Tavan suspendat din panouri usoare tip grila din panouri otel galvanizat sau din aluminiu (cu recuperare pentru montarea dupa montarea pereti din PVC)	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
6	CD73A	Pereti din PVC grosimea 80 mm---1 perete (8600x3200) si 1 perete (5600x3200) cu termoizolare, de tip " Sandwich" si sticla, cu intariri suplimentare montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor cu intariri suplimentare. cu usi duble incorporate in peretele din PVC 1500x2100--- 2 buc .	m2			3 913,57 70,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,92	64,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	3 500,00	3 677,10
	25231567620005	Profil	kg	3,2000	25,00	82,40
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,48	1,48
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	84,00	15,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	650,00	65,00
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice incorporate in peretii PVC 1500x2100-2 buc (Dubla)	m2			2 917,91 43,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,95	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	11,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
8	CK29E	Montarea Tavane suspendate din panouri sistem grila din aluminiu dispuse celular (existente). se exclud (materialul 32103646150 panouri prefabricate, 11236312000 sisteme gril) se monteaza existent	m2			131,20 ----- 130,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
9	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			39,21 ----- 8,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	53,95	8,09
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0200	24,35	26,08
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	4,20	1,10
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	25,00	3,94
10	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat (existente) se exclud (2875274400502 maerialul corp de iluminat)	buc			54,15 ----- 50,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	53,95	50,71
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,20	0,34
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,50
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc			140,60 ----- 14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	120,00	121,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,20	0,21
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare simple, dubla	buc			130,87 ----- 16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	105,00	107,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	25,00	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
13	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice h-30mm	m			63,92 ----- 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	35,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,50	0,38
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	45,00	0,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	32,00	0,19
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	26,55	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	80,00	0,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
14	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp	buc			1 091,86 ----- 192,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	53,95	192,60
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	870,00	878,70
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,25	2,02
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,40	11,31
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,85	3,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,20	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			240,16
						78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	120,00	1,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	85,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 500,00	20,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,50	15,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	2,60	2,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	18,00	0,36
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	45,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	240,00	31,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
16	RpEA09B	Montarea canal din material plastic, pe perete pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			29,75
						19,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	53,95	19,42
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	8,65	8,91
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,60	0,62
17	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			75,38
						19,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	53,95	19,96
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	12,50	12,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	42,00	8,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	36,00	7,56
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	30,00	1,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,50	0,18
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	24,00	24,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	32,00	0,16
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	76,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	25,00	0,52
18	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			42,55
						16,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	25,00	25,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
19	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,13
						14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,00	36,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,30
20	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			263,38
						16,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	245,00	245,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	80,00	1,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	25,00	0,60
21	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul 20	buc			21,64
						15,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,95	15,11
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	4,50	4,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	4,80	1,49
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,41
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	8,00	0,01
22	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic diametru 50 mm pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			34,68
						24,28
	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,4500	53,95	24,28
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	4,20	4,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	2,50	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
23	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 962,03
						99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	2 100,00	2 163,42
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	420,00	428,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	245,00	249,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	12,50	7,65
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	6,30	12,85

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.