

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia sistemul de incalzire, apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 46 391,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1,00	0,84 0,84	0,84 0,84
2	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00	1,68 1,68	1,68 1,68
3	RpIE06A	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	1,00	18,44 14,69	18,44 14,69
4	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	1,00	4,80 4,20	4,80 4,20
5	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,00	23,11 12,59	23,11 12,59
6	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1,00	27,99 15,95	27,99 15,95
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	1,00	33,20 17,63	33,20 17,63
8	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	1,00	40,39 22,24	40,39 22,24
9	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	1,00	46,49 26,02	46,49 26,02
10	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"	buc	1,00	41,52 37,77	41,52 37,77
11	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	26,86 26,86	26,86 26,86
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00	33,16 33,16	33,16 33,16
13	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	65,05 65,05	65,05 65,05
14	RpSC03A	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu	buc	1,00	109,12 109,12	109,12 109,12
15	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	39,87 39,87	39,87 39,87
16	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	77,64 77,64	77,64 77,64
17	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	25,18 25,18	25,18 25,18

1	2	3	4	5	6	7
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	<u>6,72</u> 6,72	<u>6,72</u> 6,72
19	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	1,00	<u>5,04</u> 5,04	<u>5,04</u> 5,04
20	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desfiintare	buc	1,00	<u>4,20</u> 4,20	<u>4,20</u> 4,20
21	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de oțel avind 4-7 tevi	buc	1,00	<u>44,07</u> 44,07	<u>44,07</u> 44,07
22	RpIB11F	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de oțel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	1,00	<u>2,52</u> 2,52	<u>2,52</u> 2,52
23	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	1,00	<u>7,55</u> 7,55	<u>7,55</u> 7,55
24	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>98,78</u> 73,45	<u>98,78</u> 73,45
25	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>89,70</u> 60,44	<u>89,70</u> 60,44
26	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>93,82</u> 60,44	<u>93,82</u> 60,44
27	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>120,28</u> 68,41	<u>120,28</u> 68,41
28	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametru 2" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>126,46</u> 68,41	<u>126,46</u> 68,41
29	RpIC02D	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>159,60</u> 83,94	<u>159,60</u> 83,94
30	RpIC02D	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,01	m	1,00	<u>165,78</u> 83,94	<u>165,78</u> 83,94
31	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4" Materiale marunte (dispoz. de susținere, ulei)=1,00	m	1,00	<u>206,52</u> 104,92	<u>206,52</u> 104,92
32	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	1,00	<u>24,95</u> 12,59	<u>24,95</u> 12,59
33	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	<u>31,17</u> 14,69	<u>31,17</u> 14,69

1	2	3	4	5	6	7
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00	$\frac{38,42}{16,79}$	$\frac{38,42}{16,79}$
35	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	1,00	$\frac{42,58}{18,89}$	$\frac{42,58}{18,89}$
36	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), COT cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{41,15}{35,67}$	$\frac{41,15}{35,67}$
37	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{40,15}{35,67}$	$\frac{40,15}{35,67}$
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),NIPLU cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{49,15}{35,67}$	$\frac{49,15}{35,67}$
39	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{51,15}{35,67}$	$\frac{51,15}{35,67}$
40	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), DOP cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{45,15}{35,67}$	$\frac{45,15}{35,67}$
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{49,15}{35,67}$	$\frac{49,15}{35,67}$
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	$\frac{61,15}{35,67}$	$\frac{61,15}{35,67}$
43	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	1,00	$\frac{7,66}{6,72}$	$\frac{7,66}{6,72}$
44	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	1,00	$\frac{19,81}{18,47}$	$\frac{19,81}{18,47}$
45	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	1,00	$\frac{26,78}{25,18}$	$\frac{26,78}{25,18}$
46	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul MUFA d 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	$\frac{104,10}{85,20}$	$\frac{104,10}{85,20}$
47	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul NIPLU d 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	$\frac{112,10}{85,20}$	$\frac{112,10}{85,20}$
48	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul COT d 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	$\frac{106,10}{85,20}$	$\frac{106,10}{85,20}$
49	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul TEU d 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	$\frac{118,10}{85,20}$	$\frac{118,10}{85,20}$

1	2	3	4	5	6	7
50	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul RACORD OLANDEZ d 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	<u>124,10</u> 85,20	<u>124,10</u> 85,20
51	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	<u>34,98</u> 25,60	<u>34,98</u> 25,60
52	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	1,00	<u>43,41</u> 31,06	<u>43,41</u> 31,06
53	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	1,00	<u>48,59</u> 35,25	<u>48,59</u> 35,25
54	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2"	buc	1,00	<u>54,34</u> 39,45	<u>54,34</u> 39,45
55	RpIC31E	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"	buc	1,00	<u>60,58</u> 43,65	<u>60,58</u> 43,65
56	RpIC31F	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4"	buc	1,00	<u>67,88</u> 50,36	<u>67,88</u> 50,36
57	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	1,00	<u>6,74</u> 3,36	<u>6,74</u> 3,36
58	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	1,00	<u>8,14</u> 4,20	<u>8,14</u> 4,20
59	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5	buc	1,00	<u>54,52</u> 38,61	<u>54,52</u> 38,61
60	RpIC35B	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5	buc	1,00	<u>65,07</u> 46,17	<u>65,07</u> 46,17
61	RpIC35C	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5	buc	1,00	<u>75,39</u> 54,56	<u>75,39</u> 54,56
62	RpIC37A	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	<u>3,17</u> 2,10	<u>3,17</u> 2,10
63	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	<u>4,58</u> 2,94	<u>4,58</u> 2,94
64	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	<u>5,12</u> 3,36	<u>5,12</u> 3,36
65	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material marunt=1,04	buc	1,00	<u>76,67</u> 30,64	<u>76,67</u> 30,64
66	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material marunt=1,03	buc	1,00	<u>105,88</u> 42,81	<u>105,88</u> 42,81
67	RpID18A	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"	buc	1,00	<u>100,53</u> 98,21	<u>100,53</u> 98,21
68	RpID18B	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"	buc	1,00	<u>140,56</u> 137,24	<u>140,56</u> 137,24
69	RpID18C	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"	buc	1,00	<u>184,89</u> 180,05	<u>184,89</u> 180,05
70	RpID18D	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4"	buc	1,00	<u>186,61</u> 180,05	<u>186,61</u> 180,05
71	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm	buc	1,00	<u>8,39</u> 8,39	<u>8,39</u> 8,39
72	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc	1,00	<u>16,79</u> 16,79	<u>16,79</u> 16,79
73	RpID23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm	buc	1,00	<u>23,50</u> 23,50	<u>23,50</u> 23,50
74	RpIC25A	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii,	buc	1,00	<u>44,36</u> 23,50	<u>44,36</u> 23,50

1	2	3	4	5	6	7
		avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02				
75	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02	buc	1,00	<u>63,79</u> 31,48	<u>63,79</u> 31,48
76	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03	buc	1,00	<u>104,87</u> 41,97	<u>104,87</u> 41,97
77	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,00	buc	1,00	<u>152,45</u> 62,95	<u>152,45</u> 62,95
78	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,00	<u>449,85</u> 42,81	<u>449,85</u> 42,81
79	RpIB10A	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 200 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,01	buc	1,00	<u>597,87</u> 20,15	<u>597,87</u> 20,15
80	RpIB10B	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 350 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,01	buc	1,00	<u>1 001,87</u> 20,15	<u>1 001,87</u> 20,15
81	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	<u>793,91</u> 83,94	<u>793,91</u> 83,94
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,00	<u>787,80</u> 27,28	<u>787,80</u> 27,28
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00	<u>20,80</u> 6,30	<u>20,80</u> 6,30
84	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	<u>49,53</u> 49,53	<u>49,53</u> 49,53
85	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,00	<u>126,10</u> 37,35	<u>126,10</u> 37,35
86	AcA13A	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,05	buc	1,00	<u>298,48</u> 124,23	<u>298,48</u> 124,23
87	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,00	<u>17,65</u> 9,65	<u>17,65</u> 9,65
88	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>16,68</u> 11,75	<u>16,68</u> 11,75
89	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	<u>19,78</u> 13,85	<u>19,78</u> 13,85
90	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	1,00	<u>22,88</u> 15,95	<u>22,88</u> 15,95
91	RpSA43D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	<u>26,56</u> 17,63	<u>26,56</u> 17,63
92	RpSA43E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	<u>30,24</u> 19,31	<u>30,24</u> 19,31
93	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	1,00	<u>33,50</u> 20,57	<u>33,50</u> 20,57

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				
94	RpSA43G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00	<u>37,17</u> 22,24	<u>37,17</u> 22,24
95	RpSA43H	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3"	buc	1,00	<u>42,43</u> 23,50	<u>42,43</u> 23,50
96	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	1,00	<u>46,11</u> 25,18	<u>46,11</u> 25,18
97	RpSC43A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi orientat, din fonta emailată, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular montat cu sifon îngropat Material marunt (codez, dicloretan, etc.)=1,01	buc	1,00	<u>790,20</u> 172,08	<u>790,20</u> 172,08
98	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apă pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la înaltime sau semiînaltime Material marunt (codez, dicloretan)=1,01	buc	1,00	<u>280,17</u> 37,77	<u>280,17</u> 37,77
99	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, COT avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	<u>158,99</u> 130,11	<u>158,99</u> 130,11
100	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	<u>162,08</u> 130,11	<u>162,08</u> 130,11
101	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TEU avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	<u>165,17</u> 130,11	<u>165,17</u> 130,11
102	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	<u>161,05</u> 130,11	<u>161,05</u> 130,11
103	RpSB33A	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	<u>165,17</u> 130,11	<u>165,17</u> 130,11
104	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, COT avind diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	<u>285,41</u> 184,67	<u>285,41</u> 184,67
105	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	<u>305,81</u> 184,67	<u>305,81</u> 184,67
106	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TEU avind diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	<u>326,21</u> 184,67	<u>326,21</u> 184,67
107	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatură (cot, curbă, reducție, tub cu mufa și piesa de curățire) din fonta pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirma de oțel, oțel beton, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	<u>280,31</u> 184,67	<u>280,31</u> 184,67

1	2	3	4	5	6	7
108	RpSB33C	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)=1,02	buc	1,00	<u>316,01</u> 184,67	<u>316,01</u> 184,67
109	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	<u>26,86</u> 17,63	<u>26,86</u> 17,63
110	RpSB37E	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	<u>39,21</u> 21,82	<u>39,21</u> 21,82
111	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	<u>82,98</u> 41,97	<u>82,98</u> 41,97
112	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,02	buc	1,00	<u>110,91</u> 52,46	<u>110,91</u> 52,46
113	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat COMPACT Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	1,00	<u>1 604,53</u> 222,44	<u>1 604,53</u> 222,44
114	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	1,00	<u>537,54</u> 128,01	<u>537,54</u> 128,01
115	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	<u>578,62</u> 92,33	<u>578,62</u> 92,33
116	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	<u>888,04</u> 96,53	<u>888,04</u> 96,53
117	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	1,00	<u>387,92</u> 86,04	<u>387,92</u> 86,04
118	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	1,00	<u>635,18</u> 94,43	<u>635,18</u> 94,43
119	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc. inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,01	buc	1,00	<u>2 157,15</u> 180,47	<u>2 157,15</u> 180,47
120	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>357,94</u> 83,94	<u>357,94</u> 83,94
121	RpSD27A	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,02	buc	1,00	<u>62,69</u> 16,79	<u>62,69</u> 16,79
122	RpSD27B	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01	buc	1,00	<u>98,85</u> 18,05	<u>98,85</u> 18,05
123	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01	buc	1,00	<u>201,95</u> 20,15	<u>201,95</u> 20,15
124	RpD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulci de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	1,00	<u>53,49</u> 15,11	<u>53,49</u> 15,11
125	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau	buc	1,00	<u>60,47</u>	<u>60,47</u>

1	2	3	4	5	6	7
		coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02			17,63	17,63
126	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,05	buc	1,00	<u>158,49</u> 79,74	<u>158,49</u> 79,74
127	RpSD24B	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,05	buc	1,00	<u>185,79</u> 86,04	<u>185,79</u> 86,04
128	RpSD24C	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,04	buc	1,00	<u>285,11</u> 98,63	<u>285,11</u> 98,63
129	RpSD24D	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,04	buc	1,00	<u>459,50</u> 111,22	<u>459,50</u> 111,22
130	RpSD24E	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,04	buc	1,00	<u>645,27</u> 130,11	<u>645,27</u> 130,11
131	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	<u>27,28</u> 27,28	<u>27,28</u> 27,28
132	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de - 15...25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01	buc	1,00	<u>294,55</u> 11,75	<u>294,55</u> 11,75
133	RpSE26B	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40...50 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,01	buc	1,00	<u>1 835,63</u> 17,63	<u>1 835,63</u> 17,63
134	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	<u>398,22</u> 115,42	<u>398,22</u> 115,42
135	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	1,00	<u>25,33</u> 12,59	<u>25,33</u> 12,59
136	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	1,00	<u>93,50</u> 0,00	<u>93,50</u> 0,00
137	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1,00	<u>2,95</u> 2,94	<u>2,95</u> 2,94
138	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1,00	<u>6,30</u> 6,30	<u>6,30</u> 6,30
139	RpID09A	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm	buc	1,00	<u>139,68</u> 137,24	<u>139,68</u> 137,24
140	RpID09B	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm	buc	1,00	<u>185,31</u> 180,05	<u>185,31</u> 180,05
141	RpID09C	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc	1,00	<u>123,41</u> 120,45	<u>123,41</u> 120,45
142	RpID09D	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"	buc	1,00	<u>206,82</u> 199,78	<u>206,82</u> 199,78
143	RpID09E	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de 1/4"-3/8"	buc	1,00	<u>101,82</u> 88,56	<u>101,82</u> 88,56
144	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	<u>66,27</u> 48,27	<u>66,27</u> 48,27
145	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	<u>89,41</u> 62,95	<u>89,41</u> 62,95
146	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata	buc	1,00	<u>113,32</u> 79,74	<u>113,32</u> 79,74

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"				
147	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	<u>137,69</u> 96,53	<u>137,69</u> 96,53
148	RpSA40E	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	<u>163,28</u> 113,32	<u>163,28</u> 113,32
149	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	1,00	<u>209,15</u> 151,09	<u>209,15</u> 151,09
150	RpSA40G	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00	<u>251,69</u> 182,57	<u>251,69</u> 182,57
151	RpSA40H	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"	buc	1,00	<u>302,48</u> 222,44	<u>302,48</u> 222,44
152	RpSA40I	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"	buc	1,00	<u>398,10</u> 308,48	<u>398,10</u> 308,48
153	RpSA37A	Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,05	buc	1,00	<u>102,94</u> 56,66	<u>102,94</u> 56,66
154	RpSA37B	Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,05	buc	1,00	<u>130,35</u> 62,95	<u>130,35</u> 62,95
155	RpSA37C	Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,04	buc	1,00	<u>165,95</u> 75,55	<u>165,95</u> 75,55
156	RpSA37D	Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,04	buc	1,00	<u>195,76</u> 86,04	<u>195,76</u> 86,04
157	RpSA39A	Executarea unei lipituri mansonate sau simple la tevi din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm	buc	1,00	<u>19,27</u> 17,63	<u>19,27</u> 17,63
158	RpAch17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm Mat. marunte (sirna, petrol, cirpe)=1,04	m3	1,00	<u>1 343,62</u> 524,62	<u>1 343,62</u> 524,62
159	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	<u>19,18</u> 18,05	<u>19,18</u> 18,05
160	RpSA34B1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	1,00	<u>72,09</u> 45,33	<u>72,09</u> 45,33
161	RpSA34C1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm	buc	1,00	<u>82,38</u> 49,10	<u>82,38</u> 49,10
162	RpSA34E1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm	buc	1,00	<u>107,04</u> 56,66	<u>107,04</u> 56,66
163	RpSA34F1	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	<u>122,90</u> 60,44	<u>122,90</u> 60,44
164	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	1,00	<u>9,28</u> 6,30	<u>9,28</u> 6,30
165	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,00	<u>70,29</u> 50,36	<u>70,29</u> 50,36
166	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	1,00	<u>211,49</u> 51,20	<u>211,49</u> 51,20

1	2	3	4	5	6	7
167	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	1,00	$\frac{246,52}{54,56}$	$\frac{246,52}{54,56}$
168	RpIF07A	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol	m2	1,00	$\frac{36,34}{32,32}$	$\frac{36,34}{32,32}$
169	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	$\frac{130,11}{130,11}$	$\frac{130,11}{130,11}$
170	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	1,00	$\frac{164,67}{163,68}$	$\frac{164,67}{163,68}$
171	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	1,00	$\frac{163,68}{163,68}$	$\frac{163,68}{163,68}$
172	RpCA03C	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime	m3	1,00	$\frac{283,92}{281,61}$	$\frac{283,92}{281,61}$
173	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,00	$\frac{36,09}{36,09}$	$\frac{36,09}{36,09}$
174	pret firmei	Autocamion	h-ut.	1,00	$\frac{195,00}{0,00}$	$\frac{195,00}{0,00}$

	Total	lei	31 096,44
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 598,03
	Transport	4,00 %	724,88
	Cheltuieli de regie	8,00 %	2 753,55
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 486,92
	Total	100,00+	38 659,82
	TVA	20,00 %	7 731,97
	Total deviz:		46 391,79
	Inclisiv salariu		11 546,79

Intocmit

Y. Nardisnaia
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)