

CAE "Curcubeul"
subordonat DETS sect.Rîșcani
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație a acoperișului

Valoarea de deviz 444 537,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	497,400	36,82 35,02	18 314,72 17 419,40
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (capelnic)	m	97,800	7,62 7,32	745,02 715,68
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (bloc principal)	m	45,000	7,62 7,32	342,80 329,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	459,500	16,88 15,68	7 756,82 7 205,42
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare)	m2	34,000	19,64 6,27	667,82 213,26
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare)	m2	34,000	126,28 88,86	4 293,48 3 021,20
7	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,	m2	459,500	44,23 13,07	20 322,54 6 004,52

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm				
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat XPS, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	459,500	80,48 6,27	36 979,82 2 882,16
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 150*150*4 - 1.3kg/m2)	kg	598,000	19,87 1,57	11 881,85 937,73
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=2, grosime medie 6cm, executat in panta)	m2	459,500	130,25 36,59	59 849,42 16 812,65
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	497,400	12,05 2,09	5 995,55 1 039,96
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	495,500	168,73 35,54	83 604,02 17 611,85
13	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similar)	m2	37,900	189,36 38,16	7 176,69 1 446,16
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe	m	97,800	183,48 59,59	17 944,04 5 827,69

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic; din resurse se exclude cartonul bitumat si platforma telescopica)				
15	CK18C	Montarea sina marginala din aluuminu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclud: ciment, nisip)	m	68,000	42,80 13,59	2 910,07 924,13
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	68,000	27,27 18,29	1 854,39 1 244,03
17	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: manopera, aerator PVC, bitum	buc	14,000	347,70 58,80	4 867,77 823,25
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm (bloc principal)	m	58,000	236,75 15,68	13 731,27 909,50
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm (bloc principal)	m	45,000	253,72 18,29	11 417,59 823,25
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,000	66,42 39,20	5 978,02 3 528,22
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	90,000	65,34 65,34	5 880,38 5 880,38
22	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t	90,000	58,02 58,02	5 221,77 5 221,77
23	TsI50B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	90,000	100,62 0,00	9 055,80 0,00
		Total Lucrari de constructie				336 791,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				100 821,51
		Прямые затраты	lei			336 791,65
		Asigurari sociale	24,00 %			24 197,16
		Total	100,00 +			360 988,81
		Cheltuieli de transport	1,00 %			2 159,72
		Total	100,00 +			363 148,53
		Cheltuieli de regie	1,00 %			3 631,49
		Total	100,00 +			366 780,02
		Beneficiu de deviz	1,00 %			3 667,80
		Total	100,00 +			370 447,82
		TVA	20,00 %			74 089,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				444 537,38
						100 821,51

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse Lucrări de reparație a acoperișului

Valoarea de deviz 444 537,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	47,600	52,27	2 488,05
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,950	52,27	781,44
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,500	52,27	3 528,22
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,500	52,27	1 176,08
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	321,650	52,27	16 812,65
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	183,800	52,27	9 607,23
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	283,358	52,27	14 811,12
8.	7134050013250	Izolator	h-om	32,165	52,27	1 681,26
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,080	52,27	213,26
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	380,822	52,27	19 905,57
11.	7422010060100	Timplar	h-om	17,680	52,27	924,13
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,900	52,27	5 221,77
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	339,880	52,27	17 765,53
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,975	52,27	5 905,20
Total manopera						100 821,51

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,020	390,00	397,80
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009	5 400,00	48,60
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	5 400,00	145,80
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	5 400,00	145,80
5.	2010237318750	Distantieri	buc	179,400	1,00	179,40
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	7 200,00	79,20
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	203,424	0,80	162,74
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	321,177	12,80	4 111,07
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	15,862	36,80	583,72
10.	2413217300010	Cleme	buc	22,500	43,75	984,38
11.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Pramer)	kg	149,220	33,18	4 951,12
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,714	26,85	19,17
13.	24302261021010	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	14,110	30,77	434,16
14.	2430226103000	Chit polimeric	kg	10,710	55,20	591,19
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	357,000	2,40	856,80
16.	2664102100000	Mortar	m3	36,760	1 540,00	56 610,40
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,816	0,00	0,00
18.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,600	42,92	497,87
19.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	475,720	71,56	34 042,52

20.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	617,579	46,96	29 001,51
21.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	188,167	61,44	11 560,98
22.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	47,250	96,99	4 582,78
23.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	60,900	67,88	4 133,89
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,990	13,80	41,26
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,980	20,00	119,60
26.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	71,400	24,10	1 720,74
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,086	65,20	331,61
28.	2873122004100	Plase sudate	kg	603,980	17,20	10 388,46
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,051	20,00	61,02
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,270	20,00	5,40
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	408,000	0,65	265,20
32.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	11,250	54,60	614,25
33.	2874115837745	Suruburi	buc	580,000	0,85	493,00
34.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,050	78,83	1 344,05
35.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,600	240,83	2 793,63
36.	2875274000502	Cot burlan	buc	22,500	61,10	1 374,75
37.	2875274000503	Cot de capat	buc	11,250	61,10	687,38
38.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	11,250	128,33	1 443,71
39.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,600	98,33	1 140,63
40.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	81,200	40,28	3 270,74
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,735	0,00	0,00
42.	4100126202818	Apa	m3	22,975	0,00	0,00
43.	5415251201	Aerator PVC	buc	14,420	240,00	3 460,80
44.	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	617,579	52,26	32 274,67
45.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,700	12,00	20,40
		Total materiale de constructii				215 972,20

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,000	5,00	2 025,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,986	48,00	5 375,33
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,838	30,00	55,14
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,614	30,00	2 238,42
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,359	600,00	215,40
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,975	30,00	1 019,25
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,272	50,00	13,60
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,220	390,00	9 055,80
		Total utilaje de constructii				19 997,94

Прямые затраты	lei	336 791,65
Asigurari sociale	24,00 %	24 197,16
Total	100,00 +	360 988,81
Cheltuieli de transport	1,00 %	2 159,72
Total	100,00 +	363 148,53
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 631,49
Total	100,00 +	366 780,02
Beneficiu de deviz	1,00 %	3 667,80
Total	100,00 +	370 447,82
TVA	20,00 %	74 089,56

Total deviz:

**444 537,3
8**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la

Investitor DETS sectorul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			36,82 35,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,27	24,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,27	10,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (capelnic)	m			7,62 7,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,27	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (bloc principal)	m			7,62 7,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,27	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,88 15,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,27	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,27	7,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet, canale de ventilare)	m2			19,64 6,27
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,27	6,27
	24302261021010	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0,4150	30,77	12,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet, canale de ventilare)	m2			126,28 88,86
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,27	73,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,27	15,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
7	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			44,23 13,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	52,27	13,07
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 540,00	30,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	30,00	0,36
8	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat XPS, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			80,48 6,27
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,27	3,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	71,56	74,09

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
9	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (VR 150*150*4 - 1.3kg/m2)	kg			19,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,27	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,27	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,20	17,37
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (k=2, grosime medie 6cm, executat în panta)	m2			130,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,27	36,59
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 540,00	92,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	30,00	1,26
11	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) într-un strat	m2			12,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,27	2,09
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (Pramer)	kg	0,3000	33,18	9,95
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
12	CE13A2	Înveliți la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similar)	m2			168,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,27	23,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,27	12,02
	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	52,26	60,10
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	46,96	54,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,80	7,68
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	48,00	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,80
13	CE13D2	Înveliți la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similar)	m2			189,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	52,27	27,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,27	10,45
	5422515252000	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,2000	52,26	65,85
	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,2000	46,96	59,17
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,80	8,06
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	48,00	16,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,80
14	RpCI22E	Glațuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Sort-capelnic; din resurse se exclude cartonul bitumat și platforma telescopică)	m			183,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	52,27	46,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,27	13,07
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,8500	61,44	118,21
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,20	3,39
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	20,00	0,62
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,66
15	CK18C	Montarea șina marginală din aluminiu gr. 1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se	m			42,80

1	2	3	4	5	6	7
		exclud: ciment, nisip)				13,59
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	52,27	13,59
	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.1.8mm pu fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	24,10	25,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
16	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			27,27
						18,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,27	15,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,27	2,61
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	55,20	8,69
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,85	0,28
17	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: manopera, aerator PVC, bitum	buc			347,70
						58,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	52,27	52,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,27	6,53
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	36,80	41,69
	5415251201	Aerator PVC	buc	1,0000	240,00	247,20
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm (bloc principal)	m			236,75
						15,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,27	15,68
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,88	71,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,28	56,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,92	8,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	78,83	7,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,33	19,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,83	48,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm (bloc principal)	m			253,72
						18,29
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,27	18,29
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,42
						39,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,27	39,20
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,62
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 200,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,34
						65,34
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,27	13,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,27	52,27
22	TsH92B	Incarcarea moluzului in auto	t			58,02
						58,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,27	58,02
23	Ts150B5	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			100,62
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	390,00	100,62

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
DETS sectorul Riscani
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.