

Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta № 01-01-2000

Ремонт

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	60,00		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	140,00		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	140,00		
4	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщиной 7 см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	30,00		
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	430,00		
6	CG22A	(Бетонный зуб(заезд))	m2	20,00		

Total:

Прямые затраты

лей.

Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 27,5 %

27,50 %

Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 14,5 %	14,50 %
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant


Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT

L.S.



Investitor

[Handwritten signature]