

**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si spalatiilor
destinate activitatilor non-
agricole din or.Riscani**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1 (INCLUDERE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Scara exterioara din metal (axa 10)		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в котлованах)	100 m3	0,410
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,500
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	31,500
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,315
		Capitolul 1.2. Fundamente		
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка Бетон М50)	m3	1,680
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200.	m3	6,720
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate φ8 AI	kg	5,600
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate φ10 AIII	kg	12,320
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	9,200

Verificat
MP

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate $\phi 8$ AI		
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate $\phi 10$ AIII	kg	12,320
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate $\phi 12$ AIII	kg	9,200
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	67,800
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat (Ancora)	kg	64,000
		Capitolul 2. Timplarie		
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (с тройным остеклением "Lov E")	m ²	12,000
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (tip "Sandwich" глухие)	m ²	1,890
		Capitolul 3. Pereti		
14		Profil de finisare (Отделочный профиль)	m	989,000
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M150)	m ²	16,850
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы 350mm)	m	48,000
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (капельник)	m	105,450
		Capitolul 4. Obloane rulante (Constructii metalice pentru carcas)		
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate	kg	410,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. Montarea ancorelor in fundatia pentru etajerei		
23	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit (Ancora)	kg	92,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si spalatiilor
destinate activitatilor non-
agricole din or.Riscani**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2 (INCLUDERE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare		
		Capitolul 1.1. А1-Водопровод холодный		
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	25,900
2	IC12F	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 114 x 3.5 mm	m	79,500
3	IC38C	Teu sudare polipropilena 32*32mm	buc	12,000
4	SD07D	Robinet apa tip Fi-Fi cu sfera si fluture de actionare d32	buc	4,000
5	SD08C	Robinet cu sertar pina la 100 mm	buc	4,000
		Capitolul 1.2. Т3-Водопровод горячий		
6	IA17A	Boiler vertical capacitatea de 100l	buc	2,000
7	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x3.5 mm	m	17,700
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul de 20 mm	m	8,000
9	IC38B	Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000
10	IC38B	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	12,000
11	SD12A	Supapa de sens	buc	2,000

Verificat
KMP

1	2	3	4	5
12	SC02A	Cabina de dus	buc	4,000
		Capitolul 1.3. K1 Канализация Capitolul 1.3.1. Сантехработы		
13	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PE100 SN4	m	10,600
14	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,500
		Capitolul 1.4. Utilaj sanitar		
15	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000
16	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
		Capitolul 2. Costul utilaj		
17		Boiler vertical 100l	buc	2,000
18		Cabina de dus	buc	4,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si spalatiilor
destinate activitatilor non-
agricole din or.Riscani**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3 (INCLUDERE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea		
1	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,20
2		Corp de iluminat CD160 W	buc	20,00
3		Lampa E 27/27 60 Вт, 245-255 B	buc	20,00
4	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04
5		Intrerupator BC20-2-0-ΦCp	buc	4,00
6	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	1,47
7		Cablu tip ВВГнг 2x 1,5	m	2,00
8		Cablu tip ВВГнг3x 1,5	m	64,00
9		Cablu tip ВВГнг4x 1,5	m	4,00
10		Cablu tip ВВГнг 5x 1,5	m	5,00
11		Cablu de otel zincat 8mm	m	26,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



*Verificat
Dogașcu, SMP*

**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si spalatorilor
destinate activitatilor non-
agricole din or.Riscani**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Montarea		
1	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,18
2	pret	Teava ПНД-20 d=20мм	m	118,00
3	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	4,00
4		Cablu tip ВВГнг5х4	m	366,00
5		Cablu tip ВВГнг5х6	m	34,00
		Capitolul 2. Utilaj		
6		Intreruptor automat BA47-29/3P/32C	buc	5,00
7		Intreruptor АД12/2P/16А, 30МА	buc	2,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat
Rogachev, SMP

**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si spalator
destinate activitatilor non-
agricole din or.Riscani**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare		
		Capitolul 1.1. П1		
1	CL20A	Дверные переточные решетки MV 350/2	buc	11,000
2	CL20A	Приточный оконный клапан ПО-400	buc	12,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat
Bogdan, SMP

**Dezvoltare infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale EN-GROS si spalatiilor
destinate activitatilor NON-
AGRICOLE din or.Riscani.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1 (INCLUDERE)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Suspendarea conductoarelor		
1	33-04-009-2	Suspendarea conductorilor AS 70/11 LEA 6-10 kV, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,416

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Verificat
Dongaisu, SMP

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietei regionale en-gros si a spatiilor destinate activitatilor non-agricole in r-l Riscani.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Placi de fundament		
1	CA03G K1.15	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, (K=1.15- Conditii restrinse de lucru)	m3	43,40
2	CC02M2 K1.15	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	106,90
3	CC02N2 K 1.15	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 925,20
4	CB03E1 K.1.15	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,09
		Capitolul 2. Planseu monolit		
5	CA04B K 1.15	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 200, la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	16,90
6	CC02M2 K 1.15	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,10
7	CC02N2 K 1.15	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	1 755,50

Verificat
D. D. D.

1	2	3	4	5
		cu cofraje glisante		
8	CB03E1 K 1.15	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	144,00
9	CB11A K1.15	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,00
		Capitolul 3. Amplasarii structurii metalice Capitolul 3.1. 1.2 Carcas		
10	CL08A K1.15	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	9,90
11	CL10C K 1.15	Scari (Лестницы)	t	1,78
		Capitolul 3.2. Vopsirea confectiilor metalice		
12	IzD03F K 1.15	Grunduirea constructiilor metalice cu 2strat t (грунтовка в 2слой)	t	11,68
13	IzD 04A K 1.15	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 2 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	11,68

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Dezvoltarea infrastructurii de
afaceri prin amenajarea pietei
regionale en-gros si a spatiilor
destinate activitatilor non-
agricole in r-l Riscani.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pardoseli		
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	144,00
2	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	205,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Verificat
Rogăciu SMP