

**IP Directia generala pentru  
administrarea cladirilor  
Guvernului RM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului str.Grenoble 106**

Valoarea de deviz 32 322,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	20,000	34,70 33,50	694,00 670,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	115,000	14,40 2,00	1 656,22 230,00
3	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	1,000	367,20 90,00	367,20 90,00
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( 1 strat pe baza polister)	m2	30,000	128,61 44,00	3 858,37 1 320,00
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( la doilea strat pe baza polister)	m2	100,000	136,71 44,00	13 670,55 4 400,00
6	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( al doilea strat pe baza polister) parapet	m2	15,000	149,35 53,00	2 240,23 795,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	30,65 21,00	919,51 630,00
8	TrI1AC02 A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3	t	1,000	17,50 17,50	17,50 17,50
9	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,000	129,00 0,00	129,00 0,00
10	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	1,000	15,00 15,00	15,00 15,00
11	TsI50B5	Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,300	200,20 0,00	60,06 0,00
Cheltuieli directe			lei		23 627,64	
CNAS			24,00 %		1 960,20	
Transport			2,00 %		301,61	
Total			100,00 +		25 889,45	
Cheltuieli de regie			2,00 %		517,78	
Total			100,00 +		26 407,23	
Beneficiu			2,00 %		528,14	
Total			100,00 +		26 935,37	
<b>Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului.</b>					<b>26 935,37</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>8 167,50</b>	
Cheltuieli directe			lei		26 935,37	
TVA			20,00 %		5 387,07	

**Total deviz:** **32 322,44**  
**Inclusiv salariu** **8 167,50**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

