

str.Speranta mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/10/10-2018-IEE/SU**Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti str.Speranta (de la oprirea centrala spre bd str.Speranta nr.1)**

Valoarea de deviz 195 866,12 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	11,0000	370,38 77,98	4 074,14 857,74
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	15,0000	858,31 162,11	12 874,62 2 431,62
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	41,0000	1 250,00 0,00	51 250,00 0,00
4	103-02	Placuta de ancorare	buc	16,0000	230,00 0,00	3 680,00 0,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	41,0000	66,63 9,03	2 731,78 370,18
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	26,0000	27,53 5,13	715,78 133,38
		<i>Total</i>	lei			75 326,32
		<i>Asig. soc. si med.</i>		22,5 %		853,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			549,30
		<i>Total</i>				76 729,03
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			761,79
		<i>Total</i>				77 490,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			774,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				78 265,72 3 792,92
		2. Lucrari de montare				
7	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,8300	1 199,14 716,14	995,29 594,40
8	100-01	Cablu SIP-2 3x35+1x54,6	m	280,0000	32,50 0,00	9 100,00 0,00
9	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	590,0000	11,58 0,00	6 832,20 0,00
10	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	16,0000	32,50 0,00	520,00 0,00
11	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	16,0000	33,50 0,00	536,00 0,00
12	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	50,0000	0,50 0,00	25,00 0,00
13	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	20,0000	58,50 0,00	1 170,00 0,00
14	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	72,0000	14,58 0,00	1 049,76 0,00
15	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,0000	22,50 0,00	450,00 0,00
16	102-09	Clema KZP-1	buc	30,0000	35,60 0,00	1 068,00 0,00
17	102-10	Clema PS-1-1	buc	30,0000	14,50 0,00	435,00 0,00
18	102-01	Brida otel F2007	buc	100,0000	7,92 0,00	792,00 0,00
19	102-02	Catarama brida A200	buc	100,0000	2,17 0,00	217,00 0,00
20	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	24,0000	113,19 46,99	2 716,58 1 127,78

1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,0000	193,87 69,97	3 683,59 1 329,49
22	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	19,0000	95,00 0,00	1 805,00 0,00
23	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	19,0000	32,22 4,92	612,27 93,57
24	102-12	Bratară pentru fixarea consolei	buc	19,0000	10,50 0,00	199,50 0,00
25	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	193,87 69,97	969,37 349,87
26	102-13	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC2	buc	5,0000	260,00 0,00	1 300,00 0,00
27	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	5,0000	32,22 4,92	161,12 24,62
28	102-14	Bratară pentru fixarea consolei	buc	5,0000	10,50 0,00	52,50 0,00
29	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	15,0000	32,22 4,92	483,37 73,87
30	102-15	Bratară pentru fixarea suportului Y4	buc	15,0000	45,00 0,00	675,00 0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1800	1 356,39 712,06	244,15 128,17
32	100-05	Furtun metalic izolat MRG 26	m	10,0000	10,95 0,00	109,50 0,00
33	100-06	Furtun metalic izolat MRG 50	m	8,0000	23,80 0,00	190,40 0,00
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,2000	290,73 170,11	348,87 204,13
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2000	521,20 389,90	104,24 77,98
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,9600	607,35 412,45	583,06 395,95
37	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	36,0000	21,30 0,00	766,80 0,00
38	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	20,0000	8,50 0,00	170,00 0,00
39	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	96,0000	2,70	259,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
40	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,5200	353,44 254,44	183,79 132,31
41	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	40,0000	3,50 0,00	140,00 0,00
42	100-03	Cablu de alimentare AVVGng 4x10-1	m	12,0000	11,98 0,00	143,76 0,00
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip BZUM TF	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63
44	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 de tip ШМП-1-	buc	1,0000	91,41 48,63	91,41 48,63
45	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	7,98 6,98	7,98 6,98
46	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BA 47-29	buc	5,0000	42,78 32,01	213,91 160,06
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip BH-32	buc	1,0000	42,78 32,01	42,78 32,01
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B/1P	buc	1,0000	42,78 32,01	42,78 32,01
49	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip КМИ-11210/12A 230 V	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05
50	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip LAY5-BG45	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05
51	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05

1	2	3	4	5	6	7
		constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip PЭК78/4 3A 230 V				
52	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ade tip SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05
53	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A de tip SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05
54	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 Ad de tip Controlor de dirijare GSM	buc	1,0000	88,99 65,05	88,99 65,05
		<i>Total</i>	lei			40 116,53
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			1 181,42
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			286,81
		<i>Total</i>				41 584,76
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			52,51
		<i>Total</i>				41 637,27
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			416,38
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				42 053,65 5 250,76
		3. Utilaje				
55	101-01	Corp de iluminat stradal LED-100W	buc	5,0000	2 182,00 0,00	10 910,00 0,00
56	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	19,0000	1 560,00 0,00	29 640,00 0,00
57	101-03	Tablou electric pentru evidenta (TE) BZUM TF-03-25 IP54	buc	1,0000	750,00 0,00	750,00 0,00
58	101-04	Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ИЦМП-1-0/74/Y2 IP54	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
59	101-05	Intrerupator de sarcina BH-	buc	1,0000	18,20	18,20

1	2	3	4	5	6	7
		32/1P/32A			0,00	0,00
60	101-06	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C25	buc	1,0000	20,42	20,42
					0,00	0,00
61	101-07	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25	buc	1,0000	20,42	20,42
					0,00	0,00
62	101-08	Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10	buc	3,0000	20,42	61,26
					0,00	0,00
63	101-09	Descarcator OPS 1-B/1P	buc	1,0000	133,20	133,20
					0,00	0,00
64	101-10	Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY5-BG45	buc	1,0000	73,50	73,50
					0,00	0,00
65	101-11	Releu intermediar modular PAK78/4 3A 230 V	buc	1,0000	68,50	68,50
					0,00	0,00
66	101-12	Contactator de gabarit mic КМИ-11210/12A 230 V	buc	1,0000	215,00	215,00
					0,00	0,00
67	101-13	Buton de comanda SB-7 "Pornire"/230 V/verde	buc	1,0000	24,70	24,70
					0,00	0,00
68	101-14	Buton de comanda SB-7 "Stop"/230 V/rosu	buc	1,0000	24,70	24,70
					0,00	0,00
69	101-15	Controlor de dirijare GSM	buc	1,0000	10,00	10,00
					0,00	0,00
70	101-16	Contor electronic ME172-D2 1f,220V,10 (85) A	buc	1,0000	512,50	512,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			42 902,40
		Total Utilaje Inclusiv salariu				42 902,40

		Total	lei	163 221,77
		TVA	20 %	32 644,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		195 866,12
				9 043,68

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)