

**Reparatia spatiului destinat
cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, in
cadrul reconstructiei CCD a
IMSP IMU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia spatiului destinat cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, in cadrul reconstructiei
CCD a IMSP IMU**

Valoarea de deviz 355 603,66 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,000	231,361 231,361	231,361 231,361
2	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	26,000	54,225 54,225	1 409,850 1 409,850
3	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	26,000	21,160 14,460	550,160 375,960
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	20,000	50,610 50,610	1 012,200 1 012,200
5	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	28,306 25,907	566,130 518,150
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,600	96,400 96,400	1 311,040 1 311,040
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,000	46,995 46,995	140,984 140,984
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 10 cm K=2,000	m2	3,000	36,150 36,150	108,450 108,450
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	8,000	47,597 47,597	380,780 380,780

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000	16,617 16,267	531,760 520,560
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,720	28,765 27,715	1 171,310 1 128,554
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 15 cm K=2,500	m2	40,720	46,587 45,187	1 897,042 1 840,034
13	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	17,400	48,200 48,200	838,680 838,680
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	17,400	85,647 0,000	1 490,250 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				11 639,997 9 816,603
		2. Lucrari de constructie				
15	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2	4,760	3 700,301 71,697	17 613,431 341,280
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	2,500	211,810 21,690	529,525 54,225
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,000	5,232 1,808	261,625 90,375
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,000	98,485 73,505	4 924,250 3 675,250
19	CK18C	Montarea, protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu	m	25,000	25,490 15,665	637,250 391,625
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	11,000	45,919 39,765	505,109 437,415

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	53,010 33,138	2 650,481 1 656,875
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	25,116 18,075	1 255,780 903,750
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pantru vopsele pe baza de latex echivalent Magnat	m2	244,900	9,026 1,808	2 210,468 442,657
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	74,210	57,518 33,138	4 268,374 2 459,134
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de latex echivalent Magnat, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	170,690	121,338 33,138	20 711,098 5 656,240
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.consum lasa sudata 2,10 kg/m2,se exclude: grund poliuretan, lac retinere apei Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,020	m2	43,720	517,856 46,995	22 640,679 2 054,621
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm k=8, pentru grosimea finala de 120 mm K=8,000	m2	-43,720	170,945 7,085	-7 473,713 -309,775
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor echivalent Ceresit CT-17	m2	43,720	8,308 1,808	363,204 79,024
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	60,980	105,164 14,098	6 412,920 859,725
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen antistatic (linoleum medical),inclusiv plinta pe perete h=10cm, la pardoseli	m2	68,500	688,247 192,198	47 144,931 13 165,529

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,005				
31	CL22A	Capace din tabla otel de 13,22mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului (0.3x14m)	m2	4,200	5 494,375 331,375	23 076,375 1 391,775
32	RpCP03A	Repararea usilor metalice, prin adaugarea tablilor din tabla de otel 1,57 mm in doua canate, (2 bucati - 1,98 x 0,975 cm; 1,98 x 0,345 cm), inclusiv balama sub unghi (1buc)	kg	36,000	52,021 7,832	1 872,750 281,970
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,260	96,259 66,275	506,321 348,606
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300*600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	13,600	469,031 174,725	6 378,827 2 376,260
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400*400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	3,000	470,044 174,725	1 410,131 524,175
36	CO18A	Grile de ventilare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm	buc	8,000	101,267 16,267	810,140 130,140
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				158 709,956 37 010,876
		3. Lucrari retele electrice				
37	RpED01A	Montarea cablurilor de cauciuc pentru aplicatii industriale si mobile energie electrica, izolatie EPR, tip E14 5x25mm/cupru	m	15,000	418,395 8,435	6 275,925 126,525
38	RpER08A	Montarea papuc cablu 50mm	buc	20,000	64,150 36,150	1 283,000 723,000
39	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - 3P 100A/400V Tip AC, IP 20, capacitatea de rupere 35 kA	buc	1,000	585,715 85,555	585,715 85,555
40	RpEE15A	Montarea demaror 115A/230V/IP20/3P/Tip AC3	buc	1,000	539,323 39,163	539,323 39,163
41	RpER08A	Montarea clemelor de conexiune de 30mm	buc	18,000	124,150 36,150	2 234,700 650,700
42	RpER08A	Montarea lampei de semnalizare	buc	2,000	211,150	422,300

1	2	3	4	5	6	7
		1P/230V, culoare rosie IP40			36,150	72,300
43	RpER08A	Montarea led panel pe pod 48W 6000K 60x60 IP20	buc	12,000	436,150 36,150	5 233,800 433,800
44	RpER08A	Montarea lampa semnalizare cu inscriptie simbol „X-ray,, oracal culoare galbena/220V	buc	2,000	212,150 36,150	424,300 72,300
45	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 2x1 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	75,000	47,172 7,230	3 537,900 542,250
46	08-03-573- 4	Cutie pentru intreruptoare si prize (inclusiv montarea)	buc	12,000	166,792 142,792	2 001,510 1 713,510
47	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - electronic pe pozitia usii (inchis/deschis) 220V	buc	3,000	290,162 39,162	870,487 117,487
48	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor cu o clapeta 16A 220V	buc	5,000	85,162 39,162	425,812 195,812
49	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor cu 2 clapeta 16A 220V	buc	5,000	539,322 39,162	2 696,612 195,812
50	08-03-573- 4	Montarea si asamblarea panoului din plastic CE52/950x650x300mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
51	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar C 25 A	buc	2,000	78,162 39,163	156,325 78,325
52	RpEE15A	Montarea buton start/stop	buc	1,000	290,163 39,163	290,163 39,163
53	RpEE15A	Montare prize duble cu rama, impamintare 16A 220V grad de propectie IP20	buc	2,000	175,162 39,163	350,325 78,325
54	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie VVG 3x2,5mm cupru Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	80,000	55,391 7,230	4 431,312 578,400
55	RpEA01C	Montarea jgheab plastic 2000x100x100mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m	5,000	101,449 28,920	507,244 144,600
56	RpEB03C	Montarea tub gofrat 32 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	10,000	29,305 13,857	293,049 138,575

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEB03C	Montarea tub gofrat 20 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m	50,000	27,131 13,857	1 356,569 692,875
58	RpEE03A	Montarea prizelor monopolare constructie normala simpla, montate ingropat sub tencuiala 16 A cu impamintare	buc	12,000	145,722 18,677	1 748,670 224,130
59	RpEE03A	Montarea prizelor duble retea RJ 45	buc	6,000	161,023 18,677	966,135 112,065
		Total Lucrari retele electrice Inclusiv salariu				36 631,176 7 054,672
		4. Lucrari instalati sanitare				
60	SA16A k=1.15	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm K=1,150	m	22,000	59,984 22,865	1 319,645 503,027
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm Materiale marunte = 1,050 Materiale marunte=1,050	m	22,000	63,172 30,727	1 389,795 676,005
62	SB08C k=1.15	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm K=1.15 pentru furnitura	m	8,000	80,096 15,062	640,770 120,500
63	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de canalizare d=50 mm, montata pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000	43,895 22,895	175,580 91,580
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	164,935 19,280	1 319,479 154,240
65	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de canalizare d=50 mm, montata pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000	58,895 22,895	235,580 91,580
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de deschidere monocomanda , inclusiv pentru	buc	2,000	1 689,412 99,412	3 378,825 198,825

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2" (alama; gura de scurgere fixa; furtun 1/2; H-180-170; h-120; B-130-140mm) cu bara de fixare pentru sita de dus				
67	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	27,405 13,255	219,240 106,040
68	SB09C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	41,705 13,255	125,115 39,765
69	SB09E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	217,770 16,870	871,080 67,480
70	SB09E	Piesa de legatura (Reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-125 mm	buc	1,000	87,770 16,870	87,770 16,870
71	SB09E	Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	47,770 16,870	47,770 16,870
72	SB09E	Piesa de legatura (clapeta de aierisire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	70,770 16,870	70,770 16,870
73	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" robinet de unghi FA d-1/2*1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	7,000	182,505 18,075	1 277,535 126,525
74	SB28A	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. dimensiunile 60x400 mm material marunt (ciment, nisip, apa, etc)=1,010 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	1 530,367 15,062	1 530,367 15,062
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	13,600	161,020 53,020	2 189,872 721,072

1	2	3	4	5	6	7
76	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,000	53,080 31,330	796,200 469,950
77	CG06A	Bara pentru perdea de dus realizata din otel inoxidabil (tava din inox), executata sudura manual, destinata utilizarii in spatii sanitare, montaj fix pe perete, prin sistem de prindere cu suruburi, asigurand stabilitate si rezistenta D-25 mm	m	1,500	104,115 42,175	156,172 63,262
78	CF17C	Diverse lucrari - perdea din poliester pentru dus (se exclude resurs aracet si apa pentru mortar)	m2	2,000	287,050 12,050	574,100 24,100
79	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	1,000	2 448,407 253,050	2 448,407 253,050
		Total Lucrari instalati sanitare Inklusiv salariu				18 854,072 3 772,673

	Total	lei	225 835,21
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 837,16
	Transportarea materialelor	7,00 %	11 529,56
	Cheltuieli de regie	11,29 %	28 360,71
	Beneficiul de deviz	6,00 %	16 773,75
	Total	100,00 +	296 336,39
	TVA	20,00 %	59 267,27
	Total deviz: Inklusiv salariu		355 603,66 57 654,84

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia spatiului destinat
cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, in
cadrul reconstructiei CCD a
IMSP IMU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia spatiului destinat cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, in cadrul reconstructiei
CCD a IMSP IMU**

Valoarea de deviz 355 603,66 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	28,4400	60,25	1 713,510
2.	7122050013400	Zidar	h-om	26,0580	60,25	1 569,995
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,5000	60,25	1 958,125
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,8400	60,25	3 966,860
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5240	60,25	272,571
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	144,8000	60,25	8 724,200
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,8800	60,25	655,520
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,2693	60,25	859,725
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,6056	60,25	1 663,236
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,4590	60,25	2 015,904
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0400	60,25	183,160
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,2200	60,25	676,005
13.	7137010011510	Electromontor	h-om	32,4000	60,25	1 952,100
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,2500	60,25	3 389,062
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,6396	60,25	9 076,036
16.	7212030022700	Sudor	h-om	16,8000	60,25	1 012,200
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,5504	60,25	515,162
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,2000	60,25	253,050
19.	7422010060100	Timplar	h-om	7,2000	60,25	433,800
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,6456	60,25	5 280,646
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,5050	60,25	6 838,676
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	77,1001	60,25	4 645,281
Total manopera						57 654,84

Materiale:

1.	00035	Panou de plastic CE52/950x650x300mm	buc	0,0000	822,00	0,000
2.	1 321 456 251	Balama sub unghi	buc	1,0000	300,00	300,000
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2000	70,00	84,000
4.	1111000100020-0	Intrerupator electronic	buc	3,0000	250,00	750,000
5.	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapeta 16A 220V	buc	5,0000	45,00	225,000
6.	1111000100020-211	Intrerupator automat C25	buc	2,0000	38,00	76,000
7.	1111000100020-2113	Buton start/stop	buc	1,0000	250,00	250,000
8.	1111000100020-2123	Prize duble cu rama, impamintare 16A 220V	buc	2,0000	135,00	270,000
9.	1111000100020-3	Intrerupator 380V/100A	buc	7,0000	499,16	3 494,120
10.	1111000100033-21	Tub gofrat d=32	m	10,8675	8,50	92,374

11.	1111000100033-211	Tub gofrat d=20 mm	m	54,3375	6,50	353,194
12.	12477	Rame a cite 3 intrari compatibila cu prizele	buc	18,0000	65,83	1 184,940
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1012	300,00	30,360
14.	2030112931101	Grile de ventilare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm	buc	8,0000	85,00	680,000
15.	2030112947735-0	Bare de inox D- 25 mm	m	1,5300	60,00	91,800
16.	2051142950700	Dibluri	buc	36,0000	1,25	45,000
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	40,0000	0,50	20,000
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9031	25,00	22,578
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,5260	56,00	29,456
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	10,8800	135,00	1 468,800
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,4038	150,00	360,570
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,5000	19,50	146,250
23.	2416586105303-1	Amorsa-grund pe baza de latex echivalent Magnat	kg	36,7350	44,79	1 645,361
24.	2416586105303-2	Amorsa-grund echivalent Ceresit CT-17	kg	6,5580	40,00	262,320
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	29,6840	48,00	1 424,832
26.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex echivalent Magnat	kg	68,2760	208,00	14 201,408
27.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,8942	80,00	71,536
28.	24302261000001	Fuga	kg	7,2094	23,00	165,817
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5470	21,00	11,487
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,5156	33,00	182,015
31.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,3264	33,00	340,771
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8413	21,00	17,667
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2630	22,00	5,786
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5786	50,00	28,930
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,5105	15,00	7,657
36.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	24,0949	105,00	2 529,965
37.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,3264	85,00	877,744
38.	2462106110431	Material hidroizolant lichid pentru banda de etansare	kg	0,2250	50,00	11,250
39.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	361,4231	7,80	2 819,100
40.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	73,7704	6,95	512,704
41.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	120,00	123,600
42.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	120,00	480,000
43.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	75,7267	40,00	3 029,068
44.	2521106718391	Banda de etansare impermeabila	m	15,7500	20,00	315,000
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,5500	185,00	471,750
46.	2521216704235-99	Canal plastic 2000x100x100mm	m	5,3550	66,25	354,769
47.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5150	140,83	72,527
48.	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	22,4400	24,20	543,048
49.	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm	m	8,2400	140,83	1 160,439
50.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	9,4760	54,60	517,390
51.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"antistatic	m2	72,2846	295,00	21 323,957
52.	252312672115-1	Sifon de pardoseala din inox d=60x400mm	buc	1,0100	1 500,00	1 515,000
53.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,5250	3,00	1,575
54.	2523156719400	Mufa din material plastic d=20mm	buc	4,4000	3,00	13,200
55.	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	22,0000	3,25	71,500
56.	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	15,6200	4,00	62,480
57.	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	22,0000	3,85	84,700
58.	2523156721037-110r	Reductie d=110- 125mm	buc	1,0000	70,00	70,000
59.	2523156721037-110rc	Compensator	buc	1,0000	30,00	30,000
60.	2523156721037-110t	Teu d=110mm	buc	4,0000	200,00	800,000
61.	2523156721037-331	Clapeta de aerisire d=110	buc	1,0000	53,00	53,000
62.	2523156721037-50	Cot, 50 mm	buc	8,0000	13,70	109,600
63.	2523156721037-50t	Teu 50 mm	buc	3,0000	28,00	84,000

64.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	1,1595	3,31	3,838
65.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	25,4188	3,35	85,153
66.	2614122601913-33	Perdea din polister pentru dus	m2	2,2000	250,00	550,000
67.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	1 100,00	1 144,330
68.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	320,00	329,600
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,3800	2,80	48,664
70.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0130	1 500,00	19,500
71.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	937,6590	5,66	5 307,150
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,7426	3,00	146,228
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	382,0000	3,00	1 146,000
74.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,6500	14,20	350,030
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,7450	18,80	991,606
76.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	3,0000	50,00	150,000
77.	2663102100000	Beton	m3	5,4851	1 850,00	10 147,435
78.	26701122020511	Placi din ceramica granit 300*600 mm	m2	14,0107	235,00	3 292,514
79.	26701122020512	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	3,0906	235,00	726,291
80.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	123,5020	10,00	1 235,020
81.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	12,9324	25,00	323,310
82.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,8562	150,00	128,430
83.	2710503808004	Fir de sudare	m	70,2193	40,00	2 808,772
84.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,4200	50,00	21,000
85.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	33,6000	65,00	2 184,000
86.	2732103600459-1	Tabla otel 1,57 mm	kg	12,6000	80,00	1 008,000
87.	2732103646233-13	Tabla otel de 13,22 mm grosime	kg	193,2000	100,00	19 320,000
88.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	2,1000	31,00	65,100
89.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,1000	45,00	94,500
90.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,3600	50,00	18,000
91.	2743123549025-1	Cornier din aluminiu L-3m	m	26,2500	6,50	170,625
92.	2746167335100	Priza 16A ordinara	buc	12,2400	50,00	612,000
93.	2746167335100-11	Priza duble retea RJ 45	buc	6,1200	65,00	397,800
94.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	88,8750	35,00	3 110,625
95.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	7,00	126,000
96.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	12,4200	30,00	372,600
97.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	45,2250	8,00	361,800
98.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000	25,00	20,000
99.	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	4,8076	3 500,00	16 826,600
100.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	93,6482	21,00	1 966,612
101.	2873122000752	Piese inglobate	kg	2,3189	35,00	81,162
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,8152	0,25	4,954
103.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	36,0000	0,35	12,600
104.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	3,0000	0,37	1,110
105.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,7200	25,00	18,000
106.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0300	250,00	257,500
107.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	125,00	128,750
108.	2875274204000	Bratară fixare d=50 mm	buc	4,0000	15,00	60,000
109.	2875274204000-100	Bratară fixare d=100 mm	buc	4,0000	30,00	120,000
110.	2875276305105-1	Papuc cablu 25 mm/cupru	buc	20,0000	28,00	560,000
111.	2875276305105-10	Lampa de semnalizare „X-ray,, culoare galbena cu inscriptie oracal 220V	buc	2,0000	176,00	352,000
112.	2875276305105-5	Led panel 48W	buc	12,0000	400,00	4 800,000
113.	2875276305105-8	Cleme de conexiune 30mm	buc	18,0000	88,00	1 584,000
114.	2875276305105-9	Lampa de semnalizare rosie 1P/230V	buc	2,0000	175,00	350,000
115.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	1,25	10,000
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,8846	10,00	28,846

117.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,1784	35,00	6,244
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ALAMA	buc	2,0000	1 350,00	2 700,000
119.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,1050	162,00	1 151,010
120.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	50,00	51,500
121.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	85,00	87,550
122.	3130134817404-1	Cablu de energie EPR, tip E14 5x25mm/cupru	m	15,3000	373,00	5 706,900
123.	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	81,1125	18,00	1 460,025
124.	3130134817405-54	Cablu din cupru 3x2,5mm	m	86,5200	25,60	2 214,912
125.	3220137315778	Decapant	kg	0,1320	50,00	6,600
126.	332051735223	Termoizolatie conducte	m	23,7930	30,00	713,790
127.	35	Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc	12,0000	6,00	72,000
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8076	2,65	12,740
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,9310	10,00	169,310
Total materiale de constructii						164 708,02

Utilaje de constructii:

1.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,6400	50,00	132,000
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,3672	1 500,00	550,800
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1098	35,00	73,843
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,7688	35,00	96,908
5.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	1,7925	50,00	89,625
6.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,5246	55,00	28,853
7.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,3498	62,00	
8.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,5712	35,00	19,992
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4818	50,00	24,090
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1624	40,00	166,496
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0759	40,00	3,036
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,3612	25,00	84,030
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9094	25,00	22,735
14.	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,5333	50,00	26,665
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,2118	150,00	181,770
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6010	50,00	30,050
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1826	35,00	6,391
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,9000	15,00	223,500
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2400	75,00	243,000
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9935	1 500,00	1 490,250
Total utilaje de constructii						3 472,35

Total	lei	225 835,21
Asigurarea sociala	24,00 %	13 837,16
Transportarea materialelor	7,00 %	11 529,56
Cheltuieli de regie	11,29 %	28 360,71
Beneficiul de deviz	6,00 %	16 773,75
Total	100,00 +	296 336,39
TVA	20,00 %	59 267,27

Total deviz:

355 603,66

Intocmit

SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia spatiului destinat
cab.Roentghen nr.2, bl.3, et.1, in cadrul
reconstrucției CCD a IMSP IMU

Investitor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			231,361
						231,361
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	60,25	204,248
2	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			54,225
						54,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,25	6,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	60,25	48,200
3	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,160
						14,460
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	60,25	8,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
4	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			50,610
						50,610
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	60,25	3,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	60,25	46,995
5	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			28,306
						25,907
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	60,25	19,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,80	0,924
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			96,400
						96,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,25	48,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,25	48,200
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,995
						46,995
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,25	23,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,25	23,497
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 10 cm K=2,000	m2			36,150
						36,150
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,25	18,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	18,075
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			47,597
						47,597
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	60,25	47,597
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,617
						16,267
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,25	7,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	9,037

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,765
						27,715
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,25	13,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,25	13,857
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 15 cm K=2,500	m2			46,587
						45,187
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,25	22,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,25	22,594
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
13	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			48,200
						48,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2600	60,25	15,665
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	60,25	32,535
14	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			85,647
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	1 500,00	85,647
		2. Lucrari de constructie				
15	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,010	m2			3 700,301
						71,697
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	60,25	62,660
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	60,25	9,037
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	3 500,00	3 535,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,505
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,750
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	21,00	3,712
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	10,00	6,060
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,676
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	35,00	4,200
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			211,810
						21,690
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,25	16,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,25	4,820
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	185,00	188,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,232
						1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,485
						73,505
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,25	73,505
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
19	CK18C	Montarea, protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu	m			25,490
						15,665
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,25	15,665
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,0000	3,00	3,000
	2743123549025-1	Cornier din aluminiu L-3m	m	1,0500	6,50	6,825
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			45,919
						39,765
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	60,25	26,510

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	60,25	13,255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,744
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 500,00	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,050
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,010 ----- 33,138
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,25	27,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,80	19,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,116 ----- 18,075
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,25	12,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	14,20	7,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor grund pantru vopsele pe baza de latex echivalent Magnat	m2			9,026 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-1 810741	Amorsa-grund pe baza de latex echivalent Magnat Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	44,79 10,00	6,719 0,500
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			57,518 ----- 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de latex echivalent Magnat, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			121,338 ----- 33,138
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,25	33,138
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de latex echivalent Magnat	kg	0,4000	208,00	83,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
26	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.consum lasa sudata 2,10 kg/m2,se exclude: grund poliuretan, lac retinere apei Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,020	m2			517,856 ----- 46,995
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	60,25	46,995
	2663102100000	Beton	m3	0,2030	1 850,00	383,063
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	2,1000	21,00	44,982
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	35,00	1,856
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	3,31	0,088
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	25,00	7,395
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	150,00	2,938
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	3,35	1,948
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	35,00	0,143
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	50,00	1,010
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	50,00	2,050
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	55,00	0,660
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	25,00	0,050
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	1 500,00	24,600
27	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm k=8, pentru grosimea finala de 120 mm K=8,000	m2			170,945 ----- 7,085
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	60,25	7,085
	2663102100000	Beton	m3	0,0102	1 850,00	150,962
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	50,00	0,400
	2940420007696	Taictor de rosturi	h-ut	0,0010	62,00	0,496
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	1 500,00	12,001
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor echivalent Ceresit CT-17	m2			8,308 ----- 1,808
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2416586105303-2 810741	Amorsa-grund echivalent Ceresit CT-17 Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	40,00 10,00	6,000 0,500
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			105,164

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				14,098
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,25	14,098
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,66	87,031
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,985
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,050
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen antistatic (linoleum medical),inclusiv plinta pe perete h=10cm, la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			688,247 192,198
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	60,25	120,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	60,25	71,698
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,975
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,934
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,80	41,155
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	41,004
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,814
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	40,00	44,220
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"antistatic	m2	1,0500	295,00	311,299
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
31	CL22A	Capace din tabla otel de 13,22mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectiona metalica pentru protectia muchiiilor canalului (0.3x14m)	m2			5 494,375 331,375
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	60,25	241,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	60,25	60,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,25	30,125
	2732103646233-13	Tabla otel de 13,22 mm grosime	kg	46,0000	100,00	4 600,000
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	65,00	520,000
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	31,00	15,500
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5000	45,00	22,500
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	50,00	5,000
32	RpCP03A	Repararea usilor metalice, prin adaugarea tabliilor din tabla de otel 1,57 mm in doua canate, (2 bucati - 1,98 x 0,975 cm; 1,98 x 0,345 cm), inclusiv balama sub unghi (1buc)	kg			52,021 7,832
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1000	60,25	6,025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	60,25	1,808
	2732103600459-1	Tabla otel 1,57 mm	kg	0,3500	80,00	28,000
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	50,00	0,500
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	25,00	0,500
	1 321 456 251	Balama sub unghi	buc	0,027777	300,00	8,333
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	75,00	6,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			96,259 66,275
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	60,25	66,275
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	21,00	2,184
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	50,00	5,500
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	22,00	1,100
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	80,00	13,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	56,00	5,600
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 300*600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			469,031 174,725
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,25	174,725
	26701122020511	Placi din ceramica granit 300*600 mm	m2	1,0200	235,00	242,097
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,95	30,886
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,989
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,385
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	150,00	10,950
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400*400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			470,044 174,725
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,25	174,725
	26701122020512	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	1,0200	235,00	242,097
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,95	30,886
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	23,00	9,989

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0253	40,00	1,012
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,385
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	150,00	10,950
36	CO18A	Grile de ventilare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm	buc			101,267
						16,267
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700	60,25	16,267
	2030112931101	Grile de ventilare reglabile manual din PVC 23 x 30 cm	buc	1,0000	85,00	85,000
		3. Lucrari retele electrice				
37	RpED01A	Montarea cablurilor de cauciuc pentru aplicatii industriale si mobile energie electrica, izolatie EPR, tip E14 5x25mm/cupru	m			418,395
						8,435
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,25	8,435
	3130134817404-1	Cablu de energie EPR, tip E14 5x25mm/cupru	m	1,0200	373,00	380,460
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	17,500
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	50,00	10,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,000
38	RpER08A	Montarea papuc cablu 50mm	buc			64,150
						36,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2875276305105-1	Papuc cablu 25 mm/cupru	buc	1,0000	28,00	28,000
39	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - 3P 100A/400V Tip AC, IP 20, capacitatea de rupere 35 kA	buc			585,715
						85,555
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	60,25	85,555
	1111000100020-3	Intrerupator 380V/100A	buc	1,0000	499,16	499,160
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
40	RpEE15A	Montarea demaror 115A/230V/IP20/3P/Tip AC3	buc			539,323
						39,163
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,163
	1111000100020-3	Intrerupator 380V/100A	buc	1,0000	499,16	499,160
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
41	RpER08A	Montarea clemelor de conexiune de 30mm	buc			124,150
						36,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2875276305105-8	Cleme de conexiune 30mm	buc	1,0000	88,00	88,000
42	RpER08A	Montarea lampei de semnalizare 1P/230V, culoare rosie IP40	buc			211,150
						36,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2875276305105-9	Lampa de semnalizare rosie 1P/230V	buc	1,0000	175,00	175,000
43	RpER08A	Montarea led panel pe pod 48W 6000K 60x60 IP20	buc			436,150
						36,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2875276305105-5	Led panel 48W	buc	1,0000	400,00	400,000
44	RpER08A	Montarea lampa semnalizare cu inscriptie simbol „X-ray,, oracal culoare galbena/220V	buc			212,150
						36,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2875276305105-10	Lampa de semnalizare „X-ray,, culoare galbena cu inscriptie oracal 220V	buc	1,0000	176,00	176,000
45	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 2x1 mm Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			47,172
						7,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	60,25	7,230
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	18,00	19,467
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,375
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,100
46	08-03-573-4	Cutie pentru intreruptoare si prize (inclusiv montarea)	buc			166,792
						142,792
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,25	142,792
	35	Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	1,0000	6,00	6,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	70,00	7,000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,000

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - electronic pe pozitia usii (inchis/deschis) 220V	buc			290,162 39,162
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,162
	1111000100020-0	Intrerupator electronic	buc	1,0000	250,00	250,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
48	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu o clapeta 16A 220V	buc			85,162 39,162
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,162
	1111000100020-2	Intrerupator cu 1 clapeta 16A 220V	buc	1,0000	45,00	45,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
49	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator cu 2 clapeta 16A 220V	buc			539,322 39,162
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,162
	1111000100020-3	Intrerupator 380V/100A	buc	1,0000	499,16	499,160
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
50	08-03-573-4	Montarea si asamblarea panoului din plastic CE52/950x650x300mm	buc			0,000 0,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	60,25	
	00035	Panou de plastic CE52/950x650x300mm	buc	1,0000	822,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	70,00	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	
51	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar C 25 A	buc			78,162 39,163
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,163
	1111000100020-211	Intrerupator automat C25	buc	1,0000	38,00	38,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
52	RpEE15A	Montarea buton start/stop	buc			290,163 39,163
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,163
	1111000100020-2113	Buton start/stop	buc	1,0000	250,00	250,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
53	RpEE15A	Montare prize duble cu rama, impamintare 16A 220V grad de proiectie IP20	buc			175,162 39,163
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	60,25	39,163
	1111000100020-2123	Prize duble cu rama, impamintare 16A 220V	buc	1,0000	135,00	135,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,000
54	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie VVG 3x2,5mm cupru Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			55,391 7,230
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	60,25	7,230
	3130134817405-54	Cablu din cupru 3x2,5mm	m	1,0300	25,60	27,686
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,375
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,100
55	RpEA01C	Montarea jgheab plastic 2000x100x100mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			101,449 28,920
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	60,25	28,920
	2521216704235-99	Canal plastic 2000x100x100mm	m	1,0200	66,25	70,954
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1000	3,00	0,315
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	8,00	1,260
56	RpEB03C	Montarea tub gofrat 32 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,035	m			29,305 13,857
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,25	13,857
	1111000100033-21	Tub gofrat d=32	m	1,0500	8,50	9,237
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	30,00	6,210
57	RpEB03C	Montarea tub gofrat 20 mm Materiale marunte (banda izol., ipsos etc)	m			27,131

1	2	3	4	5	6	7
		din valoarea materialelor explicitate=1,035				13,857
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	60,25	13,857
	1111000100033-211	Tub gofrat d=20 mm	m	1,0500	6,50	7,064
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	30,00	6,210
58	RpEE03A	Montarea prizelor monopolare constructie normala simpla, montate ingropat sub tencuiala 16 A cu impamintare	buc			145,722
						18,677
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,677
	12477	Rame a cite 3 intrari compatibila cu prizele	buc	1,0000	65,83	65,830
	2746167335100	Priza 16A ordinara	buc	1,0200	50,00	51,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
59	RpEE03A	Montarea prizelor duble retea RJ 45	buc			161,023
						18,677
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,25	18,677
	12477	Rame a cite 3 intrari compatibila cu prizele	buc	1,0000	65,83	65,830
	2746167335100-11	Priza duble retea RJ 45	buc	1,0200	65,00	66,300
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,25	2,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
		4. Lucrari instalati sanitare				
60	SA16A k=1.15	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm K=1,150	m			59,984
						22,865
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	60,25	22,865
	2521216717050	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	24,20	24,684
	2523156719430	Cot din material plastic d=20mm	buc	1,0000	3,25	3,250
	2523156719450	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,840
	2523156719400	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,2000	3,00	0,600
	2523156719460	Reductie din material plastic d=20mm	buc	1,0000	3,85	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	50,00	0,300
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	50,00	1,095
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm Materiale marunte = 1,050 Materiale marunte=1,050	m			63,172
						30,727
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	60,25	30,727
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,0300	30,00	32,445
62	SB08C k=1.15	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm K=1.15 pentru furnitura	m			80,096
						15,062
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,25	15,063
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	54,60	64,674
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
63	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de canalizare d=50 mm, montata pe zid de beton expandare, pe zid de beton	buc			43,895
						22,895
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	60,25	22,895
	2875274204000	Bratară fixare d=50 mm	buc	1,0000	15,00	15,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,250
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	25,00	2,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			164,935
						19,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	60,25	19,280
	2521216720160-100	Teava din material plastic pentru canalizare 100 mm	m	1,0300	140,83	145,055
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
65	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel sau PVC pentru instalatia de incalzire de	buc			58,895

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare d=50 mm, montata pe dibluri cu expandare, pe zid de beton				22,895
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	60,25	22,895
	2875274204000-100	Bratara fixe d=100 mm	buc	1,0000	30,00	30,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,25	1,250
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	25,00	2,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de deschidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (alama; gura de scurgere fixa; furtun 1/2; H-180-170; h-120; B-130-140mm) cu bara de fixare pentru sita de dus	buc			1 689,412 99,412
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,25	99,412
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" ALAMA	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	120,00	240,000
67	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,405 13,255
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,25	13,255
	2523156721037-50	Cot, 50 mm	buc	1,0000	13,70	13,700
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
68	SB09C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,705 13,255
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	60,25	13,255
	2523156721037-50t	Teu 50 mm	buc	1,0000	28,00	28,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
69	SB09E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			217,770 16,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2523156721037-110t	Teu d=110mm	buc	1,0000	200,00	200,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
70	SB09E	Piesa de legatura (Reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-125 mm	buc			87,770 16,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2523156721037-110r	Reductie d=110-125mm	buc	1,0000	70,00	70,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
71	SB09E	Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			47,770 16,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2523156721037-110rc	Compensator	buc	1,0000	30,00	30,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
72	SB09E	Piesa de legatura (clapeta de aierisire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			70,770 16,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	60,25	16,870
	2523156721037-331	Clapeta de aerisire d=110	buc	1,0000	53,00	53,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
73	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" robinet de unghi FA d-1/2*1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			182,505 18,075
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	60,25	18,075
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	162,00	164,430

1	2	3	4	5	6	7
74	SB28A	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. dimensiunile 60x400 mm material marunt (ciment, nisip, apa, etc)=1,010 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			1 530,367 ----- 15,062
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,25	15,062
	252312672115-1	Sifon de pardoseala din inox d=60x400mm	buc	1,0000	1 500,00	1 515,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	15,00	0,052
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,253
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			161,020 ----- 53,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	60,25	30,125
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,25	22,895
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	135,00	108,000
76	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			53,080 ----- 31,330
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	60,25	31,330
	2521106718391	Banda de etansare impermeabila	m	1,0500	20,00	21,000
	2462106110431	Material hidroizolant lichid pentru banda de etansare	kg	0,0150	50,00	0,750
77	CG06A	Bara pentru perdea de dus realizata din otel inoxidabil (tava din inox), executata sudura manual, destinata utilizarii in spatii sanitare, montaj fix pe perete, prin sistem de prindere cu suruburi, asigurand stabilitate si rezistenta D-25 mm	m			104,115 ----- 42,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,25	6,025
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	60,25	36,150
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,37	0,740
	2030112947735-0	Bare de inox D- 25 mm	m	1,0200	60,00	61,200
78	CF17C	Diverse lucrari - perdea din poliester pentru dus (se exclude resurs aracet si apa pentru mortar)	m2			287,050 ----- 12,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,25	12,050
	2614122601913-33	Perdea din polister pentru dus	m2	1,1000	250,00	275,000
79	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			2 448,407 ----- 253,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,25	253,050
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 100,00	1 144,330
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	320,00	329,600
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,550
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	120,00	123,600
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,750
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	250,00	257,500
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	140,83	72,527

APROBAT:

Intocmit
SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.