

Lucrări de reparație a drumului L532 M1 de acces spre s.Cotul Morii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL **Lucrări de reparație**

Valoarea de deviz 651 345,91 Lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L 187m B=6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5600	949,500	531,720
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 120,0000	0,330	369,576
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H minim=0,08	m3	92,0000	663,626	61 053,629
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,6800	10 445,941	7 103,240
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1 120,0000	173,800	194 655,709
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,2600	10 445,938	2 715,944

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	1 120,0000	150,476	168 532,862
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	187,0000	52,697	9 854,312
		<i>Total</i>	Lei			444 816,992
		Total Drum L 187m B=6m Inclusiv salariu				444 816,992 10 670,323

		Total	Lei	444 817,00
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 400,82
		Total		447 217,82
		Cheltuieli de regie	14,5 %	64 846,58
		Total		512 064,40
		Beneficiu de deviz	6 %	30 723,86
		Total		542 788,26
		TVA	20 %	108 557,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		651 345,91


Intocmit

Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparație a drumului
L532 M1 de acces spre s.Cotul
Morii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrări de reparație**

Valoarea de deviz 651 345,91 Lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	55,2000	57,66	3 182,832
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	123,2000	57,66	7 103,712
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7280	57,66	41,976
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9279	57,66	341,803
Total manopera						10 670,32

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	132,1600	1 336,50	176 631,840
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	105,2800	1 459,60	153 666,688
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,6760	351,60	6 566,482
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	23,5620	351,60	8 284,399
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	112,1480	351,60	39 431,237
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,7200	450,00	3 024,000
7.	23203226000401	Bitum	t	0,9682	10 017,35	9 698,798
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,2400	11,00	332,640
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,1090	24,00	362,616
Total materiale de construcții						397 998,71

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2820	426,90	120,386
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4300	450,00	2 893,500
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,4122	395,65	5 306,537
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,0640	395,65	14 664,371
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0570	395,65	813,852
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,3280	891,60	11 883,245

7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5614	298,50	466,078
		Total utilaje de construcții				36 147,97

Total	Lei	444 817,00
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	2 400,82
Total		447 217,82
Cheltuieli de regie	14,5 %	64 846,58
Total		512 064,40
Beneficiu de deviz	6 %	30 723,86
Total		542 788,26
TVA	20 %	108 557,65

Total deviz:

651 345,91

Intocmit

Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrări de reparație a drumului
L532 M1 de acces spre s.Cotul Mori****Investitor Consiliul Raional Hîncești****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L 187m B=6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			949,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	450,00	0,29
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,08	m3			663,626
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	351,60	71,37
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	351,60	428,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	395,65	102,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	298,50	4,48
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t			10 445,941
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 017,35	10 317,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	426,90	128,07
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2			173,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 336,50	157,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	395,65	2,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	395,65	2,61
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	891,60	5,88
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t			10 445,938
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 017,35	10 317,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	426,90	128,07
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			150,476
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 459,60	137,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	395,65	2,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	395,65	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	891,60	4,73
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			52,697
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	351,60	44,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	298,50	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	395,65	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	395,65	0,18

APROBAT:

Alexandru

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.