

**Reparatia capitala la liceul
teoretic din s. Trebisauti,
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE Capitolul 2.1. Salon de studii nr. 1		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
3		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00
		Capitolul 2.2. Salon de studii nr. 3		
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00
5	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,04
6		Corp de iluminat 600*600	buc	4,00
		Capitolul 2.3. Salon de studii nr. 8		
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00
8	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
9		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00
		Capitolul 2.4. Salon de studii nr. 11		
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00

1	2	3	4	5
11	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,06
12		Corp de iluminat 600*600	buc	6,00
		Capitolul 2.5. Laborator		
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
14	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numa manopera)	100 buc	0,02
15		Corp de iluminat 600*600	buc	2,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Salon de studii nr. 1 Capitolul 3.1.1. Pereti		
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	70,94
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
22	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	9,80

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj 80 gr/m2		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,74
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14
26	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60
		Capitolul 3.1.2. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
29	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
33	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,00
		Capitolul 3.2. Salon de studii nr. 3 Capitolul 3.2.1. Pereti		
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	16,50
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	16,32

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,08
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,08
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	60,08
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,08
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,92
42	CK26B	Montarea profilului de colti	m	24,00
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	7,92
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	45,47
46	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	22,53
		Capitolul 3.2.2. Tavan		
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,13
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,13

1	2	3	4	5
49	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,13
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	32,13
52	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	22,80
		Capitolul 3.2.3. Pardoseli		
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,80
54	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,60
		Capitolul 3.3. Salon de studii nr. 8 Capitolul 3.3.1. Pereti		
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	19,00
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,26
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,26
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	71,26
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,26
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	9,80

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,06
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,34
65	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,72
		Capitolul 3.3.2. Tavan		
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	44,40
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40
68	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,40
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,40
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	44,40
71	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,30
		Capitolul 3.3.3. Pardoseli		
72	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,70
73	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,10
		Capitolul 3.4. Salon de studii nr. 11 Capitolul 3.4.1. Pereti		
74	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din PFL	m2	13,60

1	2	3	4	5
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,94
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,94
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	70,94
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,94
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,80
80	CK26B	Montarea profilului de colti	m	30,00
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	9,80
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,74
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	54,14
84	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (lambriu h = 1,2 m)	m2	26,60
		Capitolul 3.4.2. Tavan		
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	43,35
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
87	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,35

1	2	3	4	5
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,35
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	43,35
90	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	27,20
		Capitolul 3.4.3. Pardoseli		
91	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	26,60
92	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,00
		Capitolul 3.5. Laborator Capitolul 3.5.1. Pereti		
93	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	16,32
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,28
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,28
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2	m2	42,28
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,28
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30
99	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,10
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	2,30

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 80 gr/m2		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,58
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	44,58
		Capitolul 3.5.2. Tavan		
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,22
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,22
105	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,22
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,22
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	11,22
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,60
		Capitolul 3.5.3. Pardoseli		
109	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,85
110	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,00
		Capitolul 3.5.4. Obiecte de tamplarie		
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,50
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,50

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.6. Grup sanitaro - tehnic		
113	RpCO42E	Repararea usilor din PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale cu miner	buc	9,00
114	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	13,50
115	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
116	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC (in complet cu racord flexibil) din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime (de calitate inalta)	buc	9,00
		Capitolul 3.7. Diverse		
117	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	80,00
118	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,80
119	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,80
120	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,80