

Lucrari de renovare si extindere a retelelor de iluminare stradala in s.Hirbovat raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de renovare si extindere a retelelor de iluminare stradala in s.Hirbovat
raionul Anenii Noi

Valoarea de deviz 629 982,02 lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 619,8084	38,00	61 552,73
2.	7123010010200	Betonist	h-om	24,0300	38,00	913,14
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	75,0500	38,00	2 851,90
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	103,8000	38,00	3 944,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,8290	38,00	1 855,51
6.	7212030022700	Sudor	h-om	9,2923	38,00	353,11
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	176,5537	38,00	6 709,04
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	63,0000	38,00	2 394,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,7611	38,00	2 840,93
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7323	38,00	407,83
11.	9312040019600	Sapator	h-om	105,7100	38,00	4 016,98
		Total manopera				88 562,26

Materiale:

1.	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	345,0000	2,00	690,00
2.	АПВББШВ 3x4	Cablu bronat АПВББШВ 3x4mm2	m	151,0000	16,67	2 517,17
3.	10-13	Meta cornier 45x45x4.0	m	27,0000	32,72	883,38
4.	100x100x3mm	Metal Profil Patrat 100x100x3mm	m	32,0000	99,68	3 189,76
5.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0180	29 000,00	522,00
6.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0013	18 000,00	23,40
7.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,9000	12,00	10,80
8.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0064	19 000,00	121,60
9.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0047	35 000,00	164,50
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	20 000,00	2,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0746	13 000,00	969,80
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0040	8 000,00	32,00

13.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0745	16 500,00	1 229,25
14.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0017	15 800,00	26,86
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1161	14 200,00	1 648,62
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,6318	38,00	214,00
18.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	21,00	0,08
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,2830	12,00	195,42
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	70,6990	10,00	706,99
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2360	100,00	23,60
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70,6990	10,00	706,99
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0520	18 500,00	962,00
24.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	1,4040	65,00	91,26
25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1380	33,20	4,58
26.	1019852	Vopsea	kg	59,9720	32,89	1 972,53
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	21,8000	18,70	407,66
28.	110-9126	Placi metalice	buc	4,5000	150,00	675,00
29.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0045	22 000,00	99,00
30.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4386	220,00	96,48
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4749	180,00	85,47
32.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2195	4,86	10,79
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0700	7 200,00	504,00
34.	2320166200676	White spirit	kg	4,4390	16,50	73,25
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,5463	44,90	338,84
36.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,6166	19,85	91,65
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,8829	16,62	81,17
38.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	112,6650	1,80	202,80
39.	2651122100402	Ciment	kg	900,0000	1,80	1 620,00
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,8780	7,00	62,15
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,9412	50,00	197,06
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1644	12,00	1,98
43.	5009031	Scoabe	10 buc	55,1330	30,00	1 653,99
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	21,8000	0,10	2,18
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,3000	2,70	214,11
46.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	29,9000	8,00	239,20
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0596	2 300,00	137,08
48.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,5360	0,00	0,00
49.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,1700	25,00	29,25
50.	5009368	Cleme in asortiment	buc	12,2400	17,50	214,20
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5085	150,00	76,28
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	650,00	2,60
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2000	80,00	16,00
54.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2448	150,00	36,72
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"	kg	2,6080	6,50	16,95
56.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭC"	kg	4,5000	100,00	450,00
57.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,2000	8,50	10,20
58.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1230	100,00	12,30

59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,4700	65,00	95,55
60.	90x90x3mm	Metal Profil Patrat 90x90x3mm	m	24,0000	90,11	2 162,64
61.	A200	Clama pentru banda A200	buc	710,0000	2,00	1 420,00
62.	BA47-29-1P, 20A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	3,0000	21,66	64,98
63.	BA47-29-1P, 25A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	3,0000	21,66	64,98
64.	BA47-29-1P, 32A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	3,0000	25,00	75,00
65.	BA47-29/1/B2	Intrerupator automat BA47-29/1/B2	buc	4,0000	59,33	237,32
66.	BZUM TF-01-25A	Dulap BZUM TF-01-25A	buc	3,0000	792,00	2 376,00
67.	CA1500	Consola CA1500	buc	152,0000	32,50	4 940,00
68.	Cablu canal metalic 50x50	Cablu canal metalic 50x50	m	3,0000	32,50	97,50
69.	Caramida plina	Caramida plina 250x120x65mm	buc	948,0000	3,00	2 844,00
70.	CBS 180	Colier de stringere CBS 180	buc	62,0000	2,00	124,00
71.	Clema ЗНИ (синий) 6mm2	Clema ЗНИ (синий) 6mm2	buc	4,0000	11,67	46,68
72.	Coliere 4.6X350	Coliere pentru cablu 4.6X350 negre	set	4,0000	20,00	80,00
73.	Consola metalica 2 coarne	Consola metalica 2 coarne	buc	4,0000	500,00	2 000,00
74.	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	98,0000	250,00	24 500,00
75.	Contor_ZCG112	Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	3,0000	500,00	1 500,00
76.	Corp de iluminat tip LED 100W	Corp de iluminat tip LED 100W	buc	12,0000	600,00	7 200,00
77.	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	105,0000	449,16	47 161,80
78.	Cutie de ramificare 100x100	Cutie de ramificare 100x100 IP65	buc	8,0000	30,00	240,00
79.	Demaror electromagnetice	Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	3,0000	165,00	495,00
80.	ES1500	Consola de sustinire ES1500	buc	115,0000	58,33	6 707,95
81.	F2007	Banda inox F2007	m	730,0000	7,91	5 774,30
82.	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	333,0000	25,00	8 325,00
83.	Furtun metalic izolat D16	Furtun metalic izolat D16	m	200,0000	10,00	2 000,00
84.	Furtun metelic izolat D21	Furtun metelic izolat D21	buc	18,0000	10,42	187,56
85.	Manusa 3x(1,5-25 mm2)	Manusa termocontractibila 3x(1,5-25 mm2)	buc	8,0000	51,13	409,04
86.	Metal. profil patrat 80x80x3mm	Metal. profil patrat 80x80x3mm	m	48,0000	80,23	3 851,04
87.	Metal. profil rotund 32x3mm	Metal. profil rotund 32x3mm	m	12,0000	39,58	474,96
88.	Nisip	Nisip	kg	900,0000	2,09	1 881,00
89.	OPN-440	Limitator de tensiune OPN-440	buc	1,0000	528,75	528,75
90.	Panou metalic ЦМПИ	Panou metalic ЦМПИ	buc	3,0000	646,00	1 938,00
91.	Papuc de cablu AL6	Papuc de cablu AL6	buc	7,0000	2,70	18,90
92.	Pietris	Pietris	kg	900,0000	2,25	2 025,00
93.	Pilon beton armat SV 10-5	Pilon beton armat SV10-5 (Materialele	buc	1,0000	0,00	0,00

		beneficiarului)				
94.	Pilon beton armat SV 9-5	Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	44,0000	0,00	0,00
95.	Piloni din otel zincat H6	Piloni din otel zincat H6	buc	4,0000	1 958,33	7 833,32
96.	Profil metalic 60x60x3mm	Profil metalic 60x60x3mm	m	18,0000	58,40	1 051,20
97.	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	60,0000	17,50	1 050,00
98.	SIP 2x16mm2	Cablu SIP 2x16mm2	m	409,0000	7,12	2 912,08
99.	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	6 312,0000	10,16	64 129,92
100.	Timer electronic	Timer electronic programabil TЭ-16	buc	3,0000	300,00	900,00
101.	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	128,6000	5,66	727,88
102.	VVGng 3x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 3x1,5 mm2	m	110,0000	7,60	836,00
103.	VVGng 3x2,5 mm2	Cablu electric VVGng - 3x2,5 mm2	m	132,0000	11,62	1 533,84
104.	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	38,0000	5,00	190,00
105.	ДК25-40	Clema pentru cablu ДК25-40	buc	3,0000	68,33	204,99
106.	3АБы 4x10-35	Pivot de ancorare 3АБы 4x10-35	buc	154,0000	41,66	6 415,64
107.	ОПС 1P 20кА	Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	3,0000	300,00	900,00
		Total materiale de constructii				245 721,68

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	17,1000	160,00	2 736,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	17,1000	240,00	4 104,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,9249	200,00	1 784,98
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,8000	200,00	2 160,00
5.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5544	36,00	19,96
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,9719	36,00	502,99
7.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	65,5971	36,00	2 361,50
8.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,9759	36,00	503,13
9.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	80,3158	36,00	2 891,37
10.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3540	12,00	4,25
11.	031002	Autohidroascensor	h-ut	164,0597	65,00	10 663,89
12.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	249,4900	65,00	16 216,85
13.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	49,5516	70,00	3 468,62
14.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere	h-ut	0,6600	80,00	52,80

		interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
15.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	25,00	16,50
16.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,5526	204,00	112,73
17.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	35,1000	450,00	15 795,00
18.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,7812	150,00	117,18
19.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,1872	220,00	41,18
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600	52,00	18,72
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,1690	95,00	301,06
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	12,0000	25,00	300,00
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6400	15,00	9,60
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,7533	15,00	146,31
25.	3410520005701	Autoturn	h-ut	15,0000	65,00	975,00
26.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	5,5113	180,00	992,04
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500	170,00	25,50
28.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,8000	350,00	1 680,00
29.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6000	65,00	39,00
30.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	8,5500	120,00	1 026,00
31.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,9249	120,00	1 071,01
32.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,3330	250,00	83,25
		Total utilaje de constructii				70 596,35

Total	lei	524 985,02
TVA	20 %	104 997,00

Total deviz:

629 982,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare si extindere a
retelelor de iluminare stradala in s.Hirbovat
raionul Anenii Noi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea in sat				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Defrisarea copacilor				
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			400,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	38,00	159,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	38,00	155,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	65,00	65,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	25,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			400,40
		1.1.2. Montarea pilonilor din beton armat				
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc			557,78
	1	Muncitor	h-om	3,8000	38,00	144,40
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	150,00	15,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	18 000,00	0,54
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	29 000,00	11,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	22 000,00	2,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	lei			557,78
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			160,72
	1	Muncitor	h-om	0,4400	38,00	16,72
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	160,00	38,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	240,00	57,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			160,72
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			65,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	38,00	9,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	160,00	22,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			65,50
5		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc			0,00
	Pilon beton armat SV 9-5	Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
6	RpEN01A	Incercarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc			56,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	38,00	56,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			56,62
		1.1.3. Extinderea SIP				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,91
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,59
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,36
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,19
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,66
		<i>Total</i>	lei			4 994,91
8		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		<i>Total</i>	lei			10,16
9		Pivot de ancorare 3AFy 4x10-35	buc			41,66
	3AFy 4x10-35	Pivot de ancorare 3AFy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		<i>Total</i>	lei			41,66
10		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	lei			32,50
11		Consola de sustinire ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinire ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		<i>Total</i>	lei			58,33
12		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		<i>Total</i>	lei			7,91
13		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
14		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
15		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5,00
16		Colier de stringere CBS 180	buc			2,00
	CBS 180	Colier de stringere CBS 180	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
		1.2. Lucrari de montare				
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			151,60
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
19		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			842,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,58
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	0,5000	6,50	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,83
		<i>Total</i>	lei			842,50
21		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc			3 999,17
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	17,50	1 785,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,17
		<i>Total</i>	lei			3 999,17
23		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
		1.3. Utilaj				
24		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16
		2. str.la Serghei Ivanovichi				
		2.1. Lucrari de montare				
25	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			151,60
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,87
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,87
27		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			835,83
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,83
		<i>Total</i>	lei			835,83
29		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
30		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		<i>Total</i>	lei			7,91
31		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
32		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
33		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5,00
34		Colier de stringere CBS 180	buc			2,00
	CBS 180	Colier de stringere CBS 180	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
		2.2. Utilaj				
35		Corp de iluminat tip LED 50W				449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16
		3. Policlinica				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Constructie pentru BZUM				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3			117,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,80
		Total	lei			11,80
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			868,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	38,00	134,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,80	338,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	180,00	142,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	52,00	31,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	170,00	42,50
		Total	lei			868,35
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
		Total	lei			7,98
40	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0mm	m			32,72
	10-13	Meta cornier 45x45x4.0	m	1,0000	32,72	32,72
		Total	lei			32,72
41		Profil metalic 60x60x3mm	m			58,40
	Profil metalic 60x60x3mm	Profil metalic 60x60x3mm	m	1,0000	58,40	58,40
		Total	lei			58,40
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		Total	lei			56,62
		3.1.2. Extinderea cablu SIP				
43	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 995,00
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,12
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,63
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,36
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,22
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,67
		Total	lei			4 995,00
44		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10,16
45		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc			41,66
	3АБy 4x10-35	Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
46		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
47		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
48		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
49		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
50		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
51		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
52		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		3.2. Lucrari de montare				
53	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
54	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			247,88
55		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
56	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 908,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	200,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,33
		Total	lei			1 908,33
57		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			835,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	6,50	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			835,00
59		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		Total	lei			5,66
60	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc			290,79
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,89	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 200,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	70,00	53,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Total	lei			290,79
61	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap ИЦМП)	buc			190,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	38,00	90,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,89	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Total	lei			190,92
62	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc			16,12
	1	Muncitor	h-om	0,3400	38,00	12,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	lei			16,12
63	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc			56,46
	1	Muncitor	h-om	1,1300	38,00	42,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	12,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Total	lei			56,46
64	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			204,09
	1	Muncitor	h-om	3,1700	38,00	120,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,00	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	12,00	4,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,89	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
		Total	lei			204,09
65	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set			161,76
	1	Muncitor	h-om	3,0000	38,00	114,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	lei			161,76
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc			136,10
	1	Muncitor	h-om	1,5600	38,00	59,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,20	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,89	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			136,10
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc			192,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,20	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,89	1,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			192,60
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 997,83
	1	Muncitor	h-om	34,7000	38,00	1 318,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	58,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	43,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 200,00	733,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	18,70	187,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	8,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,33
		<i>Total</i>	lei			4 997,83
69		Furtun metelic izolat D21	m			10,42
	Furtun metelic izolat D21	Furtun metelic izolat D21	buc	1,0000	10,42	10,42
		<i>Total</i>	lei			10,42
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 947,77
	1	Muncitor	h-om	8,2900	38,00	315,03
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	70,00	177,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
		<i>Total</i>	lei			1 947,77

1	2	3	4	5	6	7
71	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			3 929,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	38,00	809,42
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 800,00	65,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	49,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,89	75,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		Total	lei			3 929,50
72	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			850,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	38,00	570,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
		Total	lei			850,00
73	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			174,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	38,00	174,80
		Total	lei			174,80
		3.3. Utilaj				
74		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		Total	lei			449,16
75		Dulap BZUM TF-01-25A	buc			792,00
	BZUM TF-01-25A	Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00	792,00
		Total	lei			792,00
76		Panou metalic IIMPI	buc			646,00
	Panou metalic IIMPI	Panou metalic IIMPI	buc	1,0000	646,00	646,00
		Total	lei			646,00
77		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc			500,00
	Contor ZCG112	Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
78		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc			165,00
	Demaror electromagnetice	Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	165,00	165,00
		Total	lei			165,00
79		Timer electronic programabil T3-16	buc			300,00
	Timer electronic	Timer electronic programabil T3-16	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
80		Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 20A	Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
81		Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 25A	Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
82		Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc			25,00
	BA47-29-1P, 32A	Interrupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
83		Interrupator protectie fulger OPIE 1P 20kA	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
	OPI 1P 20kA	Intrerupator protectie fulger OPI 1P 20kA	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
		4. Scoala stadion				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari iluminare stadion				
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg			8,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			8,23
85	Pretul	Metal. profil patrat 80x80x3mm	m			80,23
	Metal. profil patrat 80x80x3mm	Metal. profil patrat 80x80x3mm	m	1,0000	80,23	80,23
		Total	lei			80,23
86		Metal. profil rotund 32x3mm	m			39,58
	Metal. profil rotund 32x3mm	Metal. profil rotund 32x3mm	m	1,0000	39,58	39,58
		Total	lei			39,58
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		Total	lei			56,62
88	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 887,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	38,00	315,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 320,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	70,00	178,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	17,00
		Total	lei			1 887,50
89	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 943,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	38,00	809,50
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 800,00	79,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,89	75,75
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		Total	lei			3 943,00
		4.1.2. Extindere SIP				
90	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			4 995,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului				
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,67
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,33
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (kN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,33
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,67
		Total	lei			4 995,00
91		Cablu SIP 2x16mm2	m			7,12
	SIP 2x16mm2	Cablu SIP 2x16mm2	m	1,0000	7,12	7,12
		Total	lei			7,12
92		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc			41,66
	3ABy 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
93		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
94		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
95		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
96		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
97		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
98		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		4.2. Lucrari de montare				
99	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)	100 m			842,32
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,76
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			842,32
100		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m			7,60
	VVGng 3x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 3x1,5 mm2	m	1,0000	7,60	7,60
		Total	lei			7,60
101	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x2,5 mm2)	100 m			845,12
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,98
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	1,67
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			845,12
102		Cablu electric VVGng 3x2,5 mm2	m			11,62
	VVGng 3x2,5 mm2	Cablu electric VVGng - 3x2,5 mm2	m	1,0000	11,62	11,62
		Total	lei			11,62
103	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 009,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	38,00	1 318,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	77,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	39,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 200,00	731,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	18,70	187,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	8,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
		Total	lei			5 009,80
104		Furtun metalic izolat D16	m			10,00
	Furtun metalic izolat D16	Furtun metalic izolat D16	m	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			10,00
105	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			38,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	38,00	38,00
		Total	lei			38,00
106		Cutie de ramificare 100x100 IP65	buc			30,00
	Cutie de ramificare 100x100	Cutie de ramificare 100x100 IP65	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
107	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 100W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
108	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
109		Coliere pentru cablu 4.6X350 negre	set			20,00
	Coliere 4.6X350	Coliere pentru cablu 4.6X350 negre	set	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
		4.3. Utilaj				
110		Corp de iluminat tip LED 100W	buc			600,00
	Corp de iluminat tip LED 100W	Corp de iluminat tip LED 100W	buc	1,0000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
		5. Gradinita				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Montarea piloni metalici				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			117,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		<i>Total</i>	lei			117,80
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,78
		<i>Total</i>	lei			11,78
113	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			2 134,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	38,00	277,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100402	Ciment	kg		1,80	540,00
	Pietris	Pietris	kg		2,25	675,00
	Nisip	Nisip	kg		2,09	627,00
		<i>Total</i>	lei			2 134,60
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg			8,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8,23
115	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m			99,68
	100x100x3mm	Metal Profil Patrat 100x100x3mm	m	1,0000	99,68	99,68
		<i>Total</i>	lei			99,68
116	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m			90,11
	90x90x3mm	Metal Profil Patrat 90x90x3mm	m	1,0000	90,11	90,11
		<i>Total</i>	lei			90,11
117		Metal. profil rotund 32x3mm	m			39,58

1	2	3	4	5	6	7
	Metal. profil rotund 32x3mm	Metal. profil rotund 32x3mm	m	1,0000	39,58	39,58
		<i>Total</i>	lei			39,58
118	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		<i>Total</i>	lei			56,62
		5.1.2. Extinderea SIP				
119	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,97
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,14
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,67
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,35
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,18
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,63
		<i>Total</i>	lei			4 994,97
120		Cablu SIP 2x16mm2	m			7,12
	SIP 2x16mm2	Cablu SIP 2x16mm2	m	1,0000	7,12	7,12
		<i>Total</i>	lei			7,12
121	A	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc			41,66
	3ABy 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		<i>Total</i>	lei			41,66
122		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	lei			32,50
123		Consola de sustinire ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinire ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		<i>Total</i>	lei			58,33
124		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		<i>Total</i>	lei			7,91
125		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
126		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
127		Colier de stringere CBS 180	buc			2,00
	CBS 180	Colier de stringere CBS 180	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
		5.2. Lucrari de montare				
128	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			151,60
129	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
130	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc			3 999,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	17,50	1 785,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,33
		<i>Total</i>	lei			3 999,33
131		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
132	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			834,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,25
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	17,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,75
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,75
		<i>Total</i>	lei			834,00
133		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
134		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5,00
		5.3. Utilaj				
135		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16
		6. Primaria				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Lucrari fundatie piloni				
136	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3			117,80

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,78
		Total	lei			11,78
138	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			2 134,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	38,00	277,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100402	Ciment	kg		1,80	540,00
	Pietris	Pietris	kg		2,25	675,00
	Nisip	Nisip	kg		2,09	627,00
		Total	lei			2 134,60
		6.1.2. Lucrari cablu de forta				
139	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			117,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,78
		Total	lei			11,78
141	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			251,94
	1	Muncitor	h-om	6,6300	38,00	251,94
		Total	lei			251,94
142	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			668,70
	1	Muncitor	h-om	8,2900	38,00	315,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,86
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,36
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	1,46
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,19
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	150,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	80,00	7,68
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	6,50	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	200,00	108,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	36,00	68,04
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	36,00	68,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	120,00	64,80
		Total	lei			668,70
143		Cablu bronat АПвбБШв 3x4mm2	m			16,67

1	2	3	4	5	6	7
	АПвББШв 3x4	Cablu bronat АПвББШв 3x4mm2	m	1,0000	16,67	16,67
		Total	lei			16,67
144	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			247,38
	1	Muncitor	h-om	6,5100	38,00	247,38
		Total	lei			247,38
145		Caramida plina 250x120x65mm	buc			3,00
	Caramida plina	Caramida plina 250x120x65mm	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			3,00
146	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 322,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	38,00	335,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	95,00	987,08
		Total	lei			1 322,23
147	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			106,10
	1	Muncitor	h-om	2,1000	38,00	79,80
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	19 000,00	15,20
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,00001	20 000,00	0,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	2 300,00	4,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	80,00	0,19
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,50	1,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	lei			106,10
148		Manusa termocontractibila 3x(1,5-25 mm2)	buc			51,13
	Manusa 3x	Manusa termocontractibila 3x(1,5-25 mm2)	buc	1,0000	51,13	51,13
		Total	lei			51,13
		6.2. Lucrari de montare				
149	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel	t			3 186,00
	1	Muncitor	h-om	29,1200	38,00	1 106,56
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	150,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	36,00	110,89
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	204,00	626,28
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	150,00	651,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	220,00	228,78
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	250,00	462,50
		Total	lei			3 186,00
150		Piloni din otel zincat H6	buc			1 958,33
	Piloni din otel zincat H6	Piloni din otel zincat H6	buc	1,0000	1 958,33	1 958,33
		Total	lei			1 958,33
151	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
152	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			315,92

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	4,5500	38,00	172,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	32,89	23,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	65,00	101,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		Total	lei			315,92
153		Consola metalica 2 coarne	buc			500,00
	Consola metalica 2 coarne	Consola metalica 2 coarne	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
154	08-01-052-1	Izulator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (OPN-440)	buc			20,18
	1	Muncitor	h-om	0,4600	38,00	17,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	12,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	36,00	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		Total	lei			20,18
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)	100 m			842,48
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			842,48
156		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m			7,60
	VVGng 3x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 3x1,5 mm2	m	1,0000	7,60	7,60
		Total	lei			7,60
157		Clema de stapungere Fidos 16-95	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
158	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (protectie cablu pylon)	100 m			2 982,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	38,00	1 428,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	38,00	260,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	12,00	9,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	30,00	33,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	40,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	200,00	350,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	12,00	141,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	70,00	222,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	15,00	37,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	120,00	210,00
		Total	lei			2 982,00

1	2	3	4	5	6	7
159		Cablu canal metalic 50x50	m			32,50
	Cablu canal metalic 50x50	Cablu canal metalic 50x50	m	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
160		Панель кантактов для кабеля 110 х 40 х 30 мм	buc			11,67
	Clema ЗНИ 6mm2	Clema ЗНИ (синий) 6mm2	buc	1,0000	11,67	11,67
		Total	lei			11,67
161		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
162	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B2)	buc			136,77
	1	Muncitor	h-om	1,5600	38,00	59,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	21,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,20	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,89	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	650,00	0,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		Total	lei			136,77
163		Intrerupator automat BA47-29/1/B2	buc			59,33
	BA47-29/1/B2	Intrerupator automat BA47-29/1/B2	buc	1,0000	59,33	59,33
		Total	lei			59,33
164		Papuc de cablu AL6	buc			2,70
	Papuc de cablu AL6	Papuc de cablu AL6	buc	1,0000	2,70	2,70
		Total	lei			2,70
165	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc			1 079,19
	1	Muncitor	h-om	28,4000	38,00	1 079,19
		Total	lei			1 079,19
166	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc			3 999,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	17,50	1 785,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	150,00	306,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,33
		Total	lei			3 999,33
167		Clema PS-1-1	buc			17,50

1	2	3	4	5	6	7
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
168		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
169		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
170		Clema pentru cablu ДК25-40	buc			68,33
	ДК25-40	Clema pentru cablu ДК25-40	buc	1,0000	68,33	68,33
		Total	lei			68,33
		6.3. Utilaj				
171		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		Total	lei			449,16
172		Corp de iluminat tip LED 100W	buc			600,00
	Corp de iluminat tip LED 100W	Corp de iluminat tip LED 100W	buc	1,0000	600,00	600,00
		Total	lei			600,00
173		Limitator de tensiune OPN-440	buc			528,75
	OPN-440	Limitator de tensiune OPN-440	buc	1,0000	528,75	528,75
		Total	lei			528,75
		7. str.Movila				
		7.1. Lucrari de constructie				
		7.1.1. Constructie pentru BZUM				
174	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			117,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
175	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,80
		Total	lei			11,80
176	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			868,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	38,00	134,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,80	338,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	180,00	142,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	52,00	31,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	170,00	42,50
		Total	lei			868,35
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
		Total	lei			7,98
178	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m			32,72
	10-13	Meta cornier 45x45x4.0	m	1,0000	32,72	32,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,72
179		Profil metalic 60x60x3mm	m			58,40
	Profil metalic 60x60x3mm	Profil metalic 60x60x3mm	m	1,0000	58,40	58,40
		<i>Total</i>	lei			58,40
180	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		<i>Total</i>	lei			56,62
		7.1.2. Extinderea cablu SIP				
181	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,94
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,12
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,36
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65
		<i>Total</i>	lei			4 994,94
182		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		<i>Total</i>	lei			10,16
183		Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc			41,66
	3АBy 4x10-35	Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		<i>Total</i>	lei			41,66
184		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	lei			32,50
185		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		<i>Total</i>	lei			58,33
186		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		<i>Total</i>	lei			7,91
187		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
188		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
189		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5,00
190		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2,00
		7.2. Lucrari de montare				
191	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0100	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			151,60
192	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
193		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
194	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 903,41
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	42,60
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			1 903,41
195		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
196	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			840,90
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,22
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,13
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,58
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	6,50	3,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,01
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,79
		<i>Total</i>	lei			840,90
197		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
198	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc			290,79
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,89	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 200,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	70,00	53,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Total	lei			290,79
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap ИЦМП)	buc			190,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	38,00	90,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,89	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Total	lei			190,92
200	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc			16,12
	1	Muncitor	h-om	0,3400	38,00	12,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	lei			16,12
201	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc			56,46
	1	Muncitor	h-om	1,1300	38,00	42,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	12,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Total	lei			56,46
202	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			204,09
	1	Muncitor	h-om	3,1700	38,00	120,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,00	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	12,00	4,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,89	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСОИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
		Total	lei			204,09

1	2	3	4	5	6	7
203	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set			161,76
	1	Muncitor	h-om	3,0000	38,00	114,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	lei			161,76
204	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc			136,10
	1	Muncitor	h-om	1,5600	38,00	59,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,20	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,89	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
		Total	lei			136,10
205	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc			192,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,20	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,89	1,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		Total	lei			192,60
206	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 997,83
	1	Muncitor	h-om	34,7000	38,00	1 318,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	58,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	43,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 200,00	733,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,83

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	18,70	187,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	8,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,33
		Total	lei			4 997,83
207		Furtun metelic izolat D21	m			10,42
	Furtun metelic izolat D21	Furtun metelic izolat D21	buc	1,0000	10,42	10,42
		Total	lei			10,42
208	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 947,77
	1	Muncitor	h-om	8,2900	38,00	315,03
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	70,00	177,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
		Total	lei			1 947,77
209	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 929,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	38,00	809,42
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 800,00	65,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	49,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,89	75,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		Total	lei			3 929,50
210	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			850,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	38,00	570,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
		Total	lei			850,00
211	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			174,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	38,00	174,80
		Total	lei			174,80
		7.3. Utilaj				
212		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		Total	lei			449,16
213		Dulap BZUM TF-01-25A	buc			792,00
	BZUM TF-01-25A	Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00	792,00
		Total	lei			792,00

1	2	3	4	5	6	7
214		Panou metalic ІІІМП	buc			646,00
	Panou metalic ІІІМП	Panou metalic ІІІМП	buc	1,0000	646,00	646,00
		Total	lei			646,00
215		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc			500,00
	Contor_ZCG112	Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
216		Demaror electromagnetic 40A/220V	buc			165,00
	Demaror electromagnetic	Demaror electromagnetic 40A/220V	buc	1,0000	165,00	165,00
		Total	lei			165,00
217		Timer electronic programabil 16A	buc			300,00
	Timer electronic	Timer electronic programabil ТЭ-16	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
218		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 20A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
219		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 25A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
220		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc			25,00
	BA47-29-1P, 32A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
221		Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc			300,00
	ОПС 1P 20кА	Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
		8. Biserica				
		8.1. Lucrari de constructie				
		8.1.1. Montarea piloni metalici				
222	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			117,80
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
223	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,78
		Total	lei			11,78
224	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			2 134,60
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	38,00	277,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100402	Ciment	kg		1,80	540,00
	Pietris	Pietris	kg		2,25	675,00
	Nisip	Nisip	kg		2,09	627,00
		Total	lei			2 134,60
225	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			8,23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			8,23
226	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m			99,68
	100x100x3mm	Metal Profil Patrat 100x100x3mm	m	1,0000	99,68	99,68
		Total	lei			99,68
227	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m			90,11
	90x90x3mm	Metal Profil Patrat 90x90x3mm	m	1,0000	90,11	90,11
		Total	lei			90,11
228		Metal. profil rotund 32x3mm	m			39,58
	Metal. profil rotund 32x3mm	Metal. profil rotund 32x3mm	m	1,0000	39,58	39,58
		Total	lei			39,58
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		Total	lei			56,62
		8.1.2. Extinderea cablu SIP				
230	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,91
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,59
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,35
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65
		Total	lei			4 994,91
231		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		Total	lei			10,16
232		Pivot de ancorare 3AFy 4x10-35	buc			41,66
	3AFy 4x10-35	Pivot de ancorare 3AFy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
233		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
234		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
235		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
236		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
237		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
238		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00

1	2	3	4	5	6	7
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
239		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		8.2. Lucrari de montare				
240	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
241	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			247,88
242		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
243		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
244	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 901,29
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	40,57
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,14
		Total	lei			1 901,29
245	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			840,33
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,73
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			840,33
246		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		Total	lei			5,66
		8.3. Utilaj				
247		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		Total	lei			449,16
		9. str.Ion Negura				
		9.1. Lucrari de constructie				
		9.1.1. Extinderea cablu SIP				
248	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,93
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,12
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,36
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65
		Total	lei			4 994,93
249		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		Total	lei			10,16
250		Pivot de ancorare 3ABы 4x10-35	buc			41,66
	3ABы 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABы 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
251		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
252		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
253		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
254		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
255		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
256		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
257		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		9.2. Lucrari de montare				
258	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			151,60
259	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
260		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
261	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 908,17
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,17
		<i>Total</i>	lei			1 908,17
262		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
263	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			841,13
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	5,33
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	19,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,77
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		<i>Total</i>	lei			841,13
264		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
		9.3. Utilaj				
265		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16
		10. str.Protegalovscaia				
		10.1. Lucrari de constructie				
		10.1.1. Constructie pentru BZUM				
266	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,	m3			117,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	38,00	117,80
		Total	lei			117,80
267	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	38,00	11,80
		Total	lei			11,80
268	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			868,35
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	38,00	134,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,20
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,80	338,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	180,00	142,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	220,00	160,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	52,00	31,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	170,00	42,50
		Total	lei			868,35
269	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
		Total	lei			7,98
270	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m			32,72
	10-13	Meta cornier 45x45x4.0	m	1,0000	32,72	32,72
		Total	lei			32,72
271		Profil metalic 60x60x3mm	m			58,40
	Profil metalic 60x60x3mm	Profil metalic 60x60x3mm	m	1,0000	58,40	58,40
		Total	lei			58,40
272	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			56,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,80
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,85	2,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,62	1,83
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	44,90	7,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,86	0,24
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	16,50	1,65
		Total	lei			56,62
		10.1.2. Montarea piloni din beton armat				
273	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc			557,74
	1	Muncitor	h-om	3,8000	38,00	144,40
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	150,00	15,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	18 000,00	0,50
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	29 000,00	11,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	22 000,00	2,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		Total	lei			557,74

1	2	3	4	5	6	7
274	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 10-5)	buc			557,24
	1	Muncitor	h-om	3,8000	38,00	144,40
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	150,00	15,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	18 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	29 000,00	11,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	22 000,00	2,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	lei			557,24
275	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			160,72
	1	Muncitor	h-om	0,4400	38,00	16,72
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	160,00	38,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	240,00	57,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			160,72
276	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			65,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	38,00	9,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	160,00	22,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			65,50
277		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc			0,00
	Pilon beton armat SV 9-5	Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
278		Pilon beton armat SV10-5 (Materialele beneficiarului)	buc			0,00
	Pilon beton armat SV 10-5	Pilon beton armat SV10-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
279	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc			56,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	38,00	56,62
		<i>Total</i>	lei			56,62
		10.1.3. Extinderea cablu SIP				
280	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,94
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,12
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,36
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65
		<i>Total</i>	lei			4 994,94
281		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		<i>Total</i>	lei			10,16
282		Cablu SIP 2x16mm2	m			7,12
	SIP 2x16mm2	Cablu SIP 2x16mm2	m	1,0000	7,12	7,12
		<i>Total</i>	lei			7,12

1	2	3	4	5	6	7
283		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc			41,66
	3ABy 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
284		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
285		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
286		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
287		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
288		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
289		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
290		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		10.2. Lucrari de montare				
291	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
292	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,87
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			247,87
293		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
294	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 908,22
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1900	70,00	13,33

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,22
		Total	lei			1 908,22
295		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
296	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			842,90
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	7,62
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,76
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,81
		Total	lei			842,90
297		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		Total	lei			5,66
298	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc			290,79
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	38,00	5,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	12,00	2,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	32,89	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	7 200,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	70,00	53,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Total	lei			290,79
299	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap ИИМП)	buc			190,92
	1	Muncitor	h-om	2,3700	38,00	90,06
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	38,00	3,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,89	0,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	70,00	49,70
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
		Total	lei			190,92
300	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc			16,12
	1	Muncitor	h-om	0,3400	38,00	12,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0100	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		Total	lei			16,12
301	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc			56,46
	1	Muncitor	h-om	1,1300	38,00	42,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	12,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		Total	lei			56,46
302	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			204,09
	1	Muncitor	h-om	3,1700	38,00	120,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	38,00	3,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	12,00	4,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,20	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	32,89	1,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	7 200,00	21,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	100,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	65,00	1,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	120,00	0,72
		Total	lei			204,09
303	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set			161,76
	1	Muncitor	h-om	3,0000	38,00	114,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
		Total	lei			161,76
304	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc			136,10
	1	Muncitor	h-om	1,5600	38,00	59,28
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,00	0,59
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,20	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	32,89	1,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	7 200,00	7,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	100,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			136,10
305	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc			192,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	38,00	88,16
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	12,00	4,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,20	0,46
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,89	1,55
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	7 200,00	14,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,70	16,47
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	8,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	100,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	70,00	9,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
		Total	lei			192,60
306	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 997,83
	1	Muncitor	h-om	34,7000	38,00	1 318,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	58,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 000,00	43,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	14 200,00	733,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,00	39,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	18,70	187,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	30,00	750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,10	1,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	8,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	70,00	1 253,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,33
		Total	lei			4 997,83
307		Furtun metelic izolat D32	m			10,42
	Furtun metelic izolat D21	Furtun metelic izolat D21	buc	1,0000	10,42	10,42
		Total	lei			10,42
308	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 947,77
	1	Muncitor	h-om	8,2900	38,00	315,03
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 500,00	1 336,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	70,00	177,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
		Total	lei			1 947,77
309	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune	100 m			3 929,50

1	2	3	4	5	6	7
		160 mm2				
	1	Muncitor	h-om	21,3000	38,00	809,42
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 800,00	65,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	38,00	49,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 500,00	2 405,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	32,89	75,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	30,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	70,00	235,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	30,00
		Total	lei			3 929,50
310	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			850,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	38,00	570,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	350,00	280,00
		Total	lei			850,00
311	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			174,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	38,00	174,80
		Total	lei			174,80
		10.3. Utilaj				
312		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		Total	lei			449,16
313		Dulap BZUM TF-01-25A	buc			792,00
	BZUM TF-01-25A	Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00	792,00
		Total	lei			792,00
314		Panou metalic ИИМПИ	buc			646,00
	Panou metalic ИИМПИ	Panou metalic ИИМПИ	buc	1,0000	646,00	646,00
		Total	lei			646,00
315		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc			500,00
	Contor_ZCG112	Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00	500,00
		Total	lei			500,00
316		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc			165,00
	Demaror electromagnetice	Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	165,00	165,00
		Total	lei			165,00
317		Timer electronic programabil 16A	buc			300,00
	Timer electronic	Timer electronic programabil ТЭ-16	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
318		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 20A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
319		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc			21,66
	BA47-29-1P, 25A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66	21,66
		Total	lei			21,66
320		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc			25,00
	BA47-29-1P, 32A	Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
321		Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc			300,00
	ОПС 1P 20кА	Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,00
		11. str.Stadionului				
		11.1. Pina la pod				
		11.1.1. Lucrari de constructie				
		11.1.1.1. Montarea piloni din beton armat				
322	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc			558,14
	1	Muncitor	h-om	3,8000	38,00	144,40
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	150,00	15,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	18 000,00	0,90
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	29 000,00	11,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	22 000,00	2,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		<i>Total</i>	lei			558,14
323	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			160,72
	1	Muncitor	h-om	0,4400	38,00	16,72
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	160,00	38,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	240,00	57,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			160,72
324	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			65,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	38,00	9,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	160,00	22,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			65,50
325		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc			0,00
	Pilon beton armat SV 9-5	Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
326	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc			56,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	38,00	56,62
		<i>Total</i>	lei			56,62
		11.1.1.2. Extinderea cablu SIP				
327	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,92
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,59
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,37
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,19
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,67
		<i>Total</i>	lei			4 994,92
328		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		<i>Total</i>	lei			10,16
329		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc			41,66
	3АБy 4x10-35	Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		<i>Total</i>	lei			41,66

1	2	3	4	5	6	7
330		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
331		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
332		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
333		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
334		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
335		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
336		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		11.1.2. Lucrari de montare				
337	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
338	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			247,88
339		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
340	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 908,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,33
		Total	lei			1 908,33

1	2	3	4	5	6	7
341		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		Total	lei			17,50
342	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			835,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		Total	lei			835,00
343		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		Total	lei			5,66
		11.2. Dupa pod				
		11.2.1. Lucrari de constructie				
		11.2.1.1. Montarea piloni din beton armat				
344	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc			557,69
	1	Muncitor	h-om	3,8000	38,00	144,40
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	150,00	15,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	18 000,00	0,45
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	29 000,00	11,60
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	100,00	10,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	22 000,00	2,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		Total	lei			557,69
345	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			160,72
	1	Muncitor	h-om	0,4400	38,00	16,72
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	160,00	38,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	240,00	57,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		Total	lei			160,72
346	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			65,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	38,00	9,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	160,00	22,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	240,00	33,60
		Total	lei			65,50
347		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc			0,00
	Pilon beton armat SV 9-5	Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
348	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc			56,62
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900	38,00	56,62
		Total	lei			56,62
349	33-04-017-1	11.2.1.2. Extinderea cablu SIP Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,98
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,11
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,64
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,38
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65
		Total	lei			4 994,98
350		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		Total	lei			10,16
351		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc			41,66
	3ABy 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
352		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
353		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
354		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
355		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
356		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
357		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
358		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		11.2.2. Lucrari de montare				
359	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
360	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			247,88
361		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
362	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 908,33
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	14 200,00	47,33
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,33
		<i>Total</i>	lei			1 908,33
363		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			835,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		<i>Total</i>	lei			835,00
365		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
		11.3. Utilaj				
366		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16
		12. str.Chisinaului				
		12.1. Lucrari de constructie				
		12.1.1. Extinderea cablu SIP				
367	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			4 994,96
	1	Muncitor	h-om	65,2400	38,00	2 479,13
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	180,00	147,61
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	36,00	351,37
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	36,00	430,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	65,00	1 586,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 994,96
368		Cablu SIP 2x25mm2	m			10,16
	SIP 2x25mm2	Cablu SIP 2x25mm2	m	1,0000	10,16	10,16
		Total	lei			10,16
369		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc			41,66
	3ABy 4x10-35	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	1,0000	41,66	41,66
		Total	lei			41,66
370		Consola CA1500	buc			32,50
	CA1500	Consola CA1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		Total	lei			32,50
371		Clema de sustinere ES1500	buc			58,33
	ES1500	Consola de sustinere ES1500	buc	1,0000	58,33	58,33
		Total	lei			58,33
372		Banda inox F2007	m			7,91
	F2007	Banda inox F2007	m	1,0000	7,91	7,91
		Total	lei			7,91
373		Clama pentru banda A200	buc			2,00
	A200	Clama pentru banda A200	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
374		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc			25,00
	Fidos 16-95	Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			25,00
375		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc			5,00
	ZVI 4-6mm2	Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00	5,00
		Total	lei			5,00
376		Colier de stingere CBS180	buc			2,00
	CBS180	Colier de stingere CBS180	buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			2,00
		12.2. Lucrari de montare				
377	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc			151,60
	1	Muncitor	h-om	2,3400	38,00	88,92
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	25,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	65,00	54,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			151,60
378	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			247,88
	1	Muncitor	h-om	3,4100	38,00	129,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 000,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,00	1,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	32,89	16,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	65,00	86,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	lei			247,88
379		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc			250,00
	Consola pentru corp	Consola pentru corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
380	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc			1 896,25
	1	Muncitor	h-om	47,0000	38,00	1 786,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200	t	0,0030	14 200,00	35,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	32,89	26,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	70,00	13,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,25
		<i>Total</i>	lei			1 896,25
381		Clema PS-1-1	buc			17,50
	PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	17,50	17,50
		<i>Total</i>	lei			17,50
382	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m			843,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	38,00	471,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	8,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 300,00	18,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	6,50	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	36,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
		<i>Total</i>	lei			843,00
383		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m			5,66
	VVGng - 2x1,5 mm2	Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	1,0000	5,66	5,66
		<i>Total</i>	lei			5,66
		12.3. Utilaj				
384		Corp de iluminat tip LED 50W	buc			449,16
	Corp de iluminat tip LED 50W	Corp de iluminat tip LED 50W	buc	1,0000	449,16	449,16
		<i>Total</i>	lei			449,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de renovare si extindere a retelelor de iluminare stradala in s.Hirbovat raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de renovare si extindere a retelelor de iluminare stradala in s.Hirbovat raionul Anenii Noi

Valoarea de deviz 629 982,02 lei

Intocmit in prețuri curente 10.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea in sat				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Defrisarea copacilor				
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	15,0000	400,40 315,40	6 006,00 4 731,00
		<i>Total</i>	lei			6 006,00
		Total Defrisarea copacilor Inclusiv salariu				6 006,00 4 731,00
		1.1.2. Montarea pilonilor din beton armat				
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	20,0000	557,78 144,40	11 155,60 2 888,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,0000	160,72 16,72	3 214,40 334,40
4	33-04-016-	Transportarea constructiilor si	buc	20,0000	65,50	1 310,00

1	2	3	4	5	6	7
	5	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior			9,50	190,00
5		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	20,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	20,0000	56,62 56,62	1 132,40 1 132,40
		<i>Total</i>	lei			16 812,40
		Total Montarea pilonilor din beton armat Inclusiv salariu				16 812,40 4 544,80
		1.1.3. Extindera SIP				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,6310	4 994,91 2 479,11	3 151,79 1 564,32
8		Cablu SIP 2x25mm2	m	631,0000	10,16 0,00	6 410,96 0,00
9		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	10,0000	41,66 0,00	416,60 0,00
10		Consola CA1500	buc	10,0000	32,50 0,00	325,00 0,00
11		Consola de sustinire ES1500	buc	13,0000	58,33 0,00	758,29 0,00
12		Banda inox F2007	m	70,0000	7,91 0,00	553,70 0,00
13		Clama pentru banda A200	buc	70,0000	2,00 0,00	140,00 0,00
14		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	28,0000	25,00 0,00	700,00 0,00
15		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	5,00 0,00	15,00 0,00
16		Colier de stringere CBS 180	buc	50,0000	2,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 571,34
		Total Extindera SIP Inclusiv salariu				12 571,34 1 564,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			35 389,74
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			2 439,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 021,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 633,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 668,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				47 152,10 10 840,12
		1.2. Lucrari de montare				
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	10,0000	151,60 88,92	1 516,00 889,20
18	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,0000	247,88 129,58	2 478,75 1 295,80
19		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	10,0000	250,00 0,00	2 500,00 0,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1200	842,50 471,17	101,10 56,54
21		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	12,0000	5,66 0,00	67,92 0,00
22	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0600	3 999,17 1 786,00	239,95 107,16
23		Clema PS-1-1	buc	6,0000	17,50 0,00	105,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 008,72
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			528,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			307,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			1 221,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			543,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 610,25 2 348,70
		1.3. Utilaj				
24		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	10,0000	449,16	4 491,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 491,60
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			53,90
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 545,50
		<i>Total</i>	lei			61 307,85
		Total Intrarea in sat Inclusiv salariu				61 307,85 13 188,82
		2. str.la Serghei Ivanovichi				
		2.1. Lucrari de montare				
25	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	5,0000	151,60 88,92	758,00 444,60
26	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	247,87 129,58	1 239,37 647,90
27		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	5,0000	250,00 0,00	1 250,00 0,00
28	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0600	835,83 471,17	50,15 28,27
29		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	6,0000	5,66 0,00	33,96 0,00
30		Banda inox F2007	m	10,0000	7,91 0,00	79,10 0,00
31		Clama pentru banda A200	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00
32		Clema de stapungere Fidos 16- 95/1,5-10	buc	10,0000	25,00 0,00	250,00 0,00
33		Clema de conectiune ZVI 4- 6mm2	buc	2,0000	5,00 0,00	10,00 0,00
34		Colier de stringere CBS 180	buc	4,0000	2,00 0,00	8,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 698,58
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			252,17
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			178,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			582,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			282,74
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 995,10 1 120,77
		2.2. Utilaj				
35		Corp de iluminat tip LED 50W		5,0000	449,16 0,00	2 245,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 245,80
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			26,95
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 272,75
		<i>Total</i>	lei			7 267,85
		Total str.la Serghei Ivanovichi Inclusiv salariu				7 267,85 1 120,77
		3. Polyclinica				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Constructie pentru BZUM				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	117,80 117,80	23,56 23,56
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	11,80 11,80	2,36 2,36
38	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	868,35 150,10	173,67 30,02
39	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	47,0000	7,98	375,06

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			7,98	375,06
40	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0mm	m	9,0000	32,72 0,00	294,46 0,00
41		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	58,40 0,00	350,40 0,00
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	56,62 41,80	113,25 83,60
		<i>Total</i>	lei			1 332,76
		Total Constructie pentru BZUM Inklusiv salariu				1 332,76 514,60
		3.1.2. Extinderea cablu SIP				
43	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,2280	4 995,00 2 479,12	1 138,86 565,24
44		Cablu SIP 2x25mm2	m	228,0000	10,16 0,00	2 316,48 0,00
45		Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc	9,0000	41,66 0,00	374,94 0,00
46		Consola CA1500	buc	9,0000	32,50 0,00	292,50 0,00
47		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	58,33 0,00	233,32 0,00
48		Banda inox F2007	m	35,0000	7,91 0,00	276,85 0,00
49		Clama pentru banda A200	buc	35,0000	2,00 0,00	70,00 0,00
50		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	13,0000	25,00 0,00	325,00 0,00
51		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	5,00 0,00	10,00 0,00
52		Colier de stingere CBS180	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 057,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				5 057,95 565,24
		<i>Total</i>	lei			6 390,71
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			242,96
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			472,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 030,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			488,17
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 624,45 1 079,84
		3.2. Lucrari de montare				
53	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	151,60 88,92	606,40 355,68
54	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	247,88 129,58	991,50 518,32
55		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
56	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0300	1 908,33 1 786,00	57,25 53,58
57		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
58	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0500	835,00 471,20	41,75 23,56
59		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	5,66 0,00	28,30 0,00
60	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc	1,0000	290,79 88,16	290,79 88,16
61	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap IIIIMI)	buc	1,0000	190,92 90,06	190,92 90,06
62	08-03-600- 1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc	1,0000	16,12 12,92	16,12 12,92

1	2	3	4	5	6	7
63	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	56,46 42,94	56,46 42,94
64	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	204,09 120,46	204,09 120,46
65	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	161,76 114,00	161,76 114,00
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	136,10 59,28	272,21 118,56
67	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	192,60 88,16	192,60 88,16
68	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	4 997,83 1 318,67	299,87 79,12
69		Furtun metelic izolat D21	m	6,0000	10,42 0,00	62,52 0,00
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 947,77 315,03	584,33 94,51
71	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200	3 929,50 809,42	471,54 97,13
72	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	850,00 570,00	1 700,00 1 140,00
73	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	174,80 174,80	174,80 174,80
		<i>Total</i>	lei			7 455,71
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 677,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			257,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			1 670,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			663,64
		Total Lucrari de montare				11 724,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 934,65
		3.3. Utilaj				
74		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	4,0000	449,16 0,00	1 796,64 0,00
75		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00 0,00	792,00 0,00
76		Panou metalic ИММП	buc	1,0000	646,00 0,00	646,00 0,00
77		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
78		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
79		Timer electronic programabil ТЭ-16	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
80		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
81		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
82		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
83		Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 567,96
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			54,82
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 622,78
		<i>Total</i>	lei			24 971,63
		Total Policlinica Inclusiv salariu				24 971,63 5 014,49
		4. Scoala stadion				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Lucrari iluminare stadion				
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	359,5100	8,23 7,98	2 958,76 2 868,88

1	2	3	4	5	6	7
		(Constructii pentru Piloni)				
85	Pretul	Metal. profil patrat 80x80x3mm	m	48,0000	80,23 0,00	3 851,04 0,00
86		Metal. profil rotund 32x3mm	m	8,0000	39,58 0,00	316,64 0,00
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,1500	56,62 41,80	914,39 675,07
88	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,0200	1 887,50 315,00	37,75 6,30
89	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,0400	3 943,00 809,50	157,72 32,38
		<i>Total</i>	lei			8 236,30
		Total Lucrari iluminare stadion Inclusiv salariu				8 236,30 3 582,63
		4.1.2. Extindere SIP				
90	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,0300	4 995,00 2 479,00	149,85 74,37
91		Cablu SIP 2x16mm2	m	30,0000	7,12 0,00	213,60 0,00
92		Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc	2,0000	41,66 0,00	83,32 0,00
93		Consola CA1500	buc	1,0000	32,50 0,00	32,50 0,00
94		Banda inox F2007	m	2,0000	7,91 0,00	15,82 0,00
95		Clama pentru banda A200	buc	2,0000	2,00 0,00	4,00 0,00
96		Clema de stapungere Fidos 16- 95/1,5-10	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
97		Clema de conectiune ZVI 4- 6mm2	buc	3,0000	5,00 0,00	15,00 0,00
98		Colier de stingere CBS180	buc	2,0000	2,00 0,00	4,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			618,09
		Total Extindere SIP Inclusiv salariu				618,09 74,37
		<i>Total</i>	lei			8 854,39
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			822,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			510,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 477,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			699,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 364,81 3 657,00
		4.2. Lucrari de montare				
99	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)	100 m	0,5000	842,32 471,20	421,16 235,60
100		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m	50,0000	7,60 0,00	380,00 0,00
101	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x2,5 mm2)	100 m	1,3200	845,12 471,20	1 115,56 621,98
102		Cablu electric VVGng 3x2,5 mm2	m	132,0000	11,62 0,00	1 533,84 0,00
103	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	2,0000	5 009,80 1 318,60	10 019,60 2 637,20
104		Furtun metalic izolat D16	m	200,0000	10,00 0,00	2 000,00 0,00
105	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	8,0000	38,00 38,00	304,00 304,00
106		Cutie de ramificare 100x100 IP65	buc	8,0000	30,00 0,00	240,00 0,00
107	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 100W	buc	8,0000	151,60 88,92	1 212,80 711,36
108	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,0000	247,88 129,58	1 983,00 1 036,64
109		Coliere pentru cablu 4.6X350 negre	set	4,0000	20,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 289,96
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 248,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			911,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			2 884,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 460,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				25 793,54 5 546,78
		4.3. Utilaj				
110		Corp de iluminat tip LED 100W	buc	8,0000	600,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 800,00
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			57,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 857,60
		<i>Total</i>	lei			43 015,95
		Total Scoala stadion Inclusiv salariu				43 015,95 9 203,78
		5. Gradinita				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Montarea piloni metalici				
111	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	1,0000	117,80 117,80	117,80 117,80
112	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	1,0000	11,78 11,78	11,78 11,78

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
113	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0000	2 134,60 292,60	2 134,60 292,60
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg	214,3600	8,23 7,98	1 764,19 1 710,60
115	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m	16,0000	99,68 0,00	1 594,88 0,00
116	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m	12,0000	90,11 0,00	1 081,32 0,00
117		Metal. profil rotund 32x3mm	m	2,0000	39,58 0,00	79,16 0,00
118	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,1200	56,62 41,80	629,61 464,82
		<i>Total</i>	lei			7 413,34
		Total Montarea piloni metalici Inclusiv salariu				7 413,34 2 597,60
		5.1.2. Extinderea SIP				
119	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,1630	4 994,97 2 479,14	814,18 404,10
120		Cablu SIP 2x16mm2	m	163,0000	7,12 0,00	1 160,56 0,00
121	A	Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	6,0000	41,66 0,00	249,96 0,00
122		Consola CA1500	buc	5,0000	32,50 0,00	162,50 0,00
123		Consola de sustinere ES1500	buc	4,0000	58,33 0,00	233,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124		Banda inox F2007	m	25,0000	7,91 0,00	197,75 0,00
125		Clama pentru banda A200	buc	25,0000	2,00 0,00	50,00 0,00
126		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	11,0000	25,00 0,00	275,00 0,00
127		Colier de stringere CBS 180	buc	8,0000	2,00 0,00	16,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 159,27
		Total Extinderea SIP Inclusiv salariu				3 159,27 404,10
		<i>Total</i>	lei			10 572,61
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			675,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			716,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 734,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			821,93
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 520,79 3 001,70
		5.2. Lucrari de montare				
128	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	3,0000	151,60 88,92	454,80 266,76
129	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	247,88 129,58	743,63 388,74
130	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0300	3 999,33 1 786,00	119,98 53,58
131		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
132	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0400	834,00 471,25	33,36 18,85
133		Cablu electric VVGng - 2x1,5 mm2	m	4,0000	5,66 0,00	22,64 0,00
134		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	1,0000	5,00 0,00	5,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 431,91
		<i>Asigurarea soc simed</i>	22,5 %			163,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			22,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			378,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			119,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 116,75 727,93
		5.3. Utilaj				
135		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	3,0000	449,16 0,00	1 347,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 347,48
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			16,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 363,65
		<i>Total</i>	lei			18 001,19
		Total Gradinita Inclusiv salariu				18 001,19 3 729,63
		6. Primaria				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Lucrari fundatie piloni				
136	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,0000	117,80 117,80	117,80 117,80
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	11,78 11,78	11,78 11,78
138	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3	1,0000	2 134,60 292,60	2 134,60 292,60

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
		<i>Total</i>	lei			2 264,18
		Total Lucrari fundatie piloni Inclusiv salariu				2 264,18 422,18
		6.1.2. Lucrari cablu de forta				
139	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	30,5000	117,80 117,80	3 592,90 3 592,90
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	30,5000	11,78 11,78	359,29 359,29
141	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,2700	251,94 251,94	319,96 319,96
142	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,5100	668,70 315,02	1 009,74 475,68
143		Cablu bronat АПвбБШв 3x4mm2	m	151,0000	16,67 0,00	2 517,17 0,00
144	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,2700	247,38 247,38	314,17 314,17
145		Caramida plina 250x120x65mm	buc	948,0000	3,00 0,00	2 844,00 0,00
146	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,3050	1 322,23 335,15	403,28 102,22

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
147	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	8,0000	106,10 79,80	848,83 638,40
148		Manusa termocontractibila 3x(1,5-25 mm2)	buc	8,0000	51,13 0,00	409,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 618,38
		Total Lucrari cablu de forta Inclusiv salariu				12 618,38 5 802,62
		<i>Total</i>	lei			14 882,56
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 400,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			786,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 475,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 172,68
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				20 717,38 6 224,80
		6.2. Lucrari de montare				
149	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel	t	0,1800	3 186,00 1 106,56	573,48 199,18
150		Piloni din otel zincat H6	buc	4,0000	1 958,33 0,00	7 833,32 0,00
151	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,0000	151,60 88,92	1 212,80 711,36
152	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	4,0000	315,92 172,90	1 263,69 691,60
153		Consola metalica 2 coarne	buc	4,0000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
154	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (OPN-440)	buc	1,0000	20,18 17,48	20,18 17,48
155	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,6000	842,48	505,49

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 3x1,5 mm2)			471,20	282,72
156		Cablu electric VVGng 3x1,5 mm2	m	60,0000	7,60 0,00	456,00 0,00
157		Clema de stapungere Fidos 16-95	buc	3,0000	25,00 0,00	75,00 0,00
158	08-02-396- 1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m (protectie cablu pilon)	100 m	0,0300	2 982,00 1 428,67	89,46 42,86
159		Cablu canal metalic 50x50	m	3,0000	32,50 0,00	97,50 0,00
160		Панель кантактов для кабеля 110 x 40 x 30 мм	buc	4,0000	11,67 0,00	46,68 0,00
161		Clema de conectiune ZVI 4- 6mm2	buc	3,0000	5,00 0,00	15,00 0,00
162	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B2)	buc	4,0000	136,77 59,28	547,09 237,12
163		Intrerupator automat BA47- 29/1/B2	buc	4,0000	59,33 0,00	237,32 0,00
164		Papuc de cablu AL6	buc	7,0000	2,70 0,00	18,90 0,00
165	08-02-144- 6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,2700	1 079,19 1 079,19	291,38 291,38
166	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS-1-1)	100 buc	0,0300	3 999,33 1 786,00	119,98 53,58
167		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
168		Banda inox F2007	m	6,0000	7,91 0,00	47,46 0,00
169		Clama pentru banda A200	buc	6,0000	2,00 0,00	12,00 0,00
170		Clema pentru cablu ДК25-40	buc	3,0000	68,33 0,00	204,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 720,22
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			568,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 160,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			1 314,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 125,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 889,76 2 527,28
		6.3. Utilaj				
171		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	4,0000	449,16 0,00	1 796,64 0,00
172		Corp de iluminat tip LED 100W	buc	4,0000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
173		Limitator de tensiune OPN-440	buc	1,0000	528,75 0,00	528,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 725,39
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			56,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 782,09
		<i>Total</i>	lei			45 389,23
		Total Primaria Inclusiv salariu				45 389,23 8 752,08
		7. str.Movila				
		7.1. Lucrari de constructie				
		7.1.1. Constructie pentru BZUM				
174	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	117,80 117,80	23,56 23,56
175	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	11,80 11,80	2,36 2,36
176	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,2000	868,35 150,10	173,67 30,02

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,0000	7,98 7,98	375,06 375,06
178	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m	9,0000	32,72 0,00	294,46 0,00
179		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	58,40 0,00	350,40 0,00
180	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	56,62 41,80	113,25 83,60
		<i>Total</i>	lei			1 332,76
		Total Constructie pentru BZUM Inklusiv salariu				1 332,76 514,60
		7.1.2. Extinderea cablu SIP				
181	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,8000	4 994,94 2 479,12	3 995,95 1 983,30
182		Cablu SIP 2x25mm2	m	800,0000	10,16 0,00	8 128,00 0,00
183		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	17,0000	41,66 0,00	708,22 0,00
184		Consola CA1500	buc	17,0000	32,50 0,00	552,50 0,00
185		Clema de sustinere ES1500	buc	16,0000	58,33 0,00	933,28 0,00
186		Banda inox F2007	m	80,0000	7,91 0,00	632,80 0,00
187		Clama pentru banda A200	buc	80,0000	2,00 0,00	160,00 0,00
188		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	35,0000	25,00 0,00	875,00 0,00
189		Clema de conectiune ZVI 4-	buc	3,0000	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		6mm2			0,00	0,00
190		Colier de stingere CBS180	buc	40,0000	2,00 0,00	80,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 080,75
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				16 080,75 1 983,30
		<i>Total</i>	lei			17 413,51
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			562,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 288,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 793,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 323,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 381,15 2 497,90
		7.2. Lucrari de montare				
191	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	12,0000	151,60 88,92	1 819,20 1 067,04
192	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	247,88 129,58	2 974,50 1 554,96
193		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	12,0000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
194	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,7000	1 903,41 1 786,00	1 332,39 1 250,20
195		Clema PS-1-1	buc	7,0000	17,50 0,00	122,50 0,00
196	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1560	840,90 471,22	131,18 73,51
197		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	15,6000	5,66 0,00	88,30 0,00
198	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc	1,0000	290,79 88,16	290,79 88,16
199	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,0000	190,92	190,92

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap III(MII))			90,06	90,06
200	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc	1,0000	16,12 12,92	16,12 12,92
201	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	56,46 42,94	56,46 42,94
202	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	204,09 120,46	204,09 120,46
203	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	161,76 114,00	161,76 114,00
204	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	136,10 59,28	272,21 118,56
205	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	192,60 88,16	192,60 88,16
206	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	4 997,83 1 318,67	299,87 79,12
207		Furtun metelic izolat D21	m	6,0000	10,42 0,00	62,52 0,00
208	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 947,77 315,03	584,33 94,51
209	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200	3 929,50 809,42	471,54 97,13
210	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	850,00 570,00	1 700,00 1 140,00
211	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000	174,80 174,80	174,80 174,80
		<i>Total</i>	lei			14 146,08
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 396,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			496,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			3 227,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 156,01
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 422,89 6 206,53
		7.3. Utilaj				
212		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,0000	449,16 0,00	5 389,92 0,00
213		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00 0,00	792,00 0,00
214		Panou metalic ИММ	buc	1,0000	646,00 0,00	646,00 0,00
215		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
216		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
217		Timer electronic programabil 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
218		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
219		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
220		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
221		Intrerupator protectie fulger OIC 1P 20kA	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 161,24
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			97,93
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 259,17
		<i>Total</i>	lei			52 063,21
		Total str.Movila Inclusiv salariu				52 063,21 8 704,43
		8. Biserica				
		8.1. Lucrari de constructie				
		8.1.1. Montarea piloni metalici				

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления)	m3	1,0000	117,80 117,80	117,80 117,80
223	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	11,78 11,78	11,78 11,78
224	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0000	2 134,60 292,60	2 134,60 292,60
225	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructii pentru Piloni)	kg	214,3600	8,23 7,98	1 764,19 1 710,60
226	Pretul	Metal. profil patrat 100x100x3mm	m	16,0000	99,68 0,00	1 594,88 0,00
227	Pretul	Metal. profil patrat 90x90x3mm	m	12,0000	90,11 0,00	1 081,32 0,00
228		Metal. profil rotund 32x3mm	m	2,0000	39,58 0,00	79,16 0,00
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,1200	56,62 41,80	629,61 464,82
		Total	lei			7 413,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea piloni metalici Inclusiv salariu				7 413,34 2 597,60
		8.1.2. Extinderea cablu SIP				
230	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,7900	4 994,91 2 479,11	3 945,98 1 958,50
231		Cablu SIP 2x25mm2	m	790,0000	10,16 0,00	8 026,40 0,00
232		Pivot de ancorare 3ABγ 4x10-35	buc	14,0000	41,66 0,00	583,24 0,00
233		Consola CA1500	buc	14,0000	32,50 0,00	455,00 0,00
234		Clema de sustinere ES1500	buc	14,0000	58,33 0,00	816,62 0,00
235		Banda inox F2007	m	82,0000	7,91 0,00	648,62 0,00
236		Clama pentru banda A200	buc	82,0000	2,00 0,00	164,00 0,00
237		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	31,0000	25,00 0,00	775,00 0,00
238		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	3,0000	5,00 0,00	15,00 0,00
239		Colier de stingere CBS180	buc	48,0000	2,00 0,00	96,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 525,86
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				15 525,86 1 958,50
		<i>Total</i>	lei			22 939,20
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 025,12
		<i>Chetuieli de transport</i>	10 %			1 639,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 712,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 758,98
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				31 075,42 4 556,10
		8.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
240	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	12,0000	151,60 88,92	1 819,20 1 067,04
241	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,0000	247,88 129,58	2 974,50 1 554,96
242		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	12,0000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
243		Clema PS-1-1	buc	7,0000	17,50 0,00	122,50 0,00
244	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0700	1 901,29 1 786,00	133,09 125,02
245	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1500	840,33 471,20	126,05 70,68
246		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	15,0000	5,66 0,00	84,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 260,24
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			633,98
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			354,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			1 465,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			642,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 356,41 2 817,70
		8.3. Utilaj				
247		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	12,0000	449,16 0,00	5 389,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 389,92
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			64,68
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 454,60
		<i>Total</i>	lei			47 886,43
		Total Biserica Inclusiv salariu				47 886,43 7 373,80
		9. str.Ion Negura				
		9.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.1. Extinderea cablu SIP				
248	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,6160	4 994,93 2 479,12	8 071,81 4 006,26
249		Cablu SIP 2x25mm2	m	1 616,0000	10,16 0,00	16 418,56 0,00
250		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	25,0000	41,66 0,00	1 041,50 0,00
251		Consola CA1500	buc	25,0000	32,50 0,00	812,50 0,00
252		Clema de sustinere ES1500	buc	31,0000	58,33 0,00	1 808,23 0,00
253		Banda inox F2007	m	160,0000	7,91 0,00	1 265,60 0,00
254		Clama pentru banda A200	buc	160,0000	2,00 0,00	320,00 0,00
255		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	68,0000	25,00 0,00	1 700,00 0,00
256		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	7,0000	5,00 0,00	35,00 0,00
257		Colier de stingere CBS180	buc	87,0000	2,00 0,00	174,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 647,20
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				31 647,20 4 006,26
		<i>Total</i>	lei			31 647,20
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			901,41
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 357,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 061,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 398,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 365,57 4 006,26
		9.2. Lucrari de montare				
258	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	23,0000	151,60	3 486,80

1	2	3	4	5	6	7
					88,92	2 045,16
259	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,0000	247,88 129,58	5 701,13 2 980,34
260		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	23,0000	250,00 0,00	5 750,00 0,00
261	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1 -1)	100 buc	0,1200	1 908,17 1 786,00	228,98 214,32
262		Clema PS-1-1	buc	12,0000	17,50 0,00	210,00 0,00
263	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,3000	841,13 471,20	252,34 141,36
264		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	30,0000	5,66 0,00	169,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 799,05
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 210,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			677,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			2 798,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 229,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 714,27 5 381,18
		9.3. Utilaj				
265		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	23,0000	449,16 0,00	10 330,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 330,68
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			123,97
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 454,65
		<i>Total</i>	lei			74 534,49
		Total str.Ion Negura Inclusiv salariu				74 534,49 9 387,44
		10. str.Protegalovscaia				
		10.1. Lucrari de constructie				
		10.1.1. Constructie pentru BZUM				

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,2000	117,80 117,80	23,56 23,56
267	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,2000	11,80 11,80	2,36 2,36
268	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,2000	868,35 150,10	173,67 30,02
269	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	47,0000	7,98 7,98	375,06 375,06
270	Pret magazin	Metal (Cornier) 45*45*4.0	m	9,0000	32,72 0,00	294,46 0,00
271		Profil metalic 60x60x3mm	m	6,0000	58,40 0,00	350,40 0,00
272	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,0000	56,62 41,80	113,25 83,60
		<i>Total</i>	lei			1 332,76
		Total Constructie pentru BZUM Inklusiv salariu				1 332,76 514,60
		10.1.2. Montarea piloni din beton armat				
273	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	18,0000	557,74 144,40	10 039,32 2 599,20

1	2	3	4	5	6	7
274	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 10-5)	buc	1,0000	557,24 144,40	557,24 144,40
275	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,0000	160,72 16,72	3 053,68 317,68
276	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,0000	65,50 9,50	1 244,50 180,50
277		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	18,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
278		Pilon beton armat SV10-5 (Materialele beneficiarului)	buc	1,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
279	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	19,0000	56,62 56,62	1 075,78 1 075,78
		<i>Total</i>	lei			15 970,52
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				15 970,52 4 317,56
		10.1.3. Extinderea cablu SIP				
280	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,4850	4 994,94 2 479,12	7 417,48 3 681,49
281		Cablu SIP 2x25mm2	m	1 269,0000	10,16 0,00	12 893,04 0,00
282		Cablu SIP 2x16mm2	m	216,0000	7,12 0,00	1 537,92 0,00
283		Pivot de ancorare 3АБy 4x10-35	buc	46,0000	41,66 0,00	1 916,36 0,00
284		Consola CA1500	buc	46,0000	32,50 0,00	1 495,00 0,00
285		Clema de sustinere ES1500	buc	17,0000	58,33 0,00	991,61 0,00
286		Banda inox F2007	m	150,0000	7,91	1 186,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
287		Clama pentru banda A200	buc	150,0000	2,00	300,00
					0,00	0,00
288		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	80,0000	25,00	2 000,00
					0,00	0,00
289		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	5,0000	5,00	25,00
					0,00	0,00
290		Colier de stingere CBS180	buc	75,0000	2,00	150,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			29 912,91
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				29 912,91 3 681,49
		<i>Total</i>	lei			47 216,19
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 915,57
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 404,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 472,83
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 540,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				62 550,12 8 513,65
		10.2. Lucrari de montare				
291	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	17,0000	151,60	2 577,20
					88,92	1 511,64
292	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	17,0000	247,87	4 213,87
					129,58	2 202,86
293		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	17,0000	250,00	4 250,00
					0,00	0,00
294	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0900	1 908,22	171,74
					1 786,00	160,74
295		Clema PS-1-1	buc	9,0000	17,50	157,50
					0,00	0,00
296	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,2100	842,90	177,01
					471,19	98,95
297		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	21,0000	5,66	118,86
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
298	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM 25A)	buc	1,0000	290,79 88,16	290,79 88,16
299	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Dulap IIIИП)	buc	1,0000	190,92 90,06	190,92 90,06
300	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZCG112)	buc	1,0000	16,12 12,92	16,12 12,92
301	08-01-081-1	Montarea releu de timp programabil electronic	buc	1,0000	56,46 42,94	56,46 42,94
302	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,0000	204,09 120,46	204,09 120,46
303	08-01-066-1	Montarea paratrasnet	set	1,0000	161,76 114,00	161,76 114,00
304	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA-47-27-1P,20,25A)	buc	2,0000	136,10 59,28	272,21 118,56
305	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA-47-27-1P,32A)	buc	1,0000	192,60 88,16	192,60 88,16
306	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	4 997,83 1 318,67	299,87 79,12
307		Furtun metelic izolat D32	m	6,0000	10,42 0,00	62,52 0,00
308	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 947,77 315,03	584,33 94,51
309	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200	3 929,50 809,42	471,54 97,13
310	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	850,00 570,00	1 700,00 1 140,00
311	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si	buc	1,0000	174,80	174,80

1	2	3	4	5	6	7
		reglari la prize de pamint			174,80	174,80
		<i>Total</i>	lei			16 344,19
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			1 402,88
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			638,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			3 242,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 297,64
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 925,01 6 235,01
		10.3. Utilaj				
312		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	17,0000	449,16 0,00	7 635,72 0,00
313		Dulap BZUM TF-01-25A	buc	1,0000	792,00 0,00	792,00 0,00
314		Panou metalic ИММП	buc	1,0000	646,00 0,00	646,00 0,00
315		Contor electronic monofazat ZCG112 5-40A	buc	1,0000	500,00 0,00	500,00 0,00
316		Demaror electromagnetice 40A/220V	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
317		Timer electronic programabil 16A	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
318		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 20A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
319		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 25A	buc	1,0000	21,66 0,00	21,66 0,00
320		Intrerupator automat monofazat BA47-29-1P, 32A	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
321		Intrerupator protectie fulger ОПС 1P 20кА	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 407,04
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			124,88
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 531,92
		<i>Total</i>	lei			96 007,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Protegalovscaia Inclusiv salariu				96 007,05 14 748,66
		11. str.Stadionului				
		11.1. Pina la pod				
		11.1.1. Lucrari de constructie				
		11.1.1.1. Montarea piloni din beton armat				
322	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	2,0000	558,14 144,40	1 116,28 288,80
323	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000	160,72 16,72	321,44 33,44
324	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000	65,50 9,50	131,00 19,00
325		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	2,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
326	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	2,0000	56,62 56,62	113,24 113,24
		<i>Total</i>	lei			1 681,96
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				1 681,96 454,48
		11.1.1.2. Extinderea cablu SIP				
327	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3150	4 994,92 2 479,11	1 573,40 780,92
328		Cablu SIP 2x25mm2	m	315,0000	10,16 0,00	3 200,40 0,00
329		Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc	8,0000	41,66 0,00	333,28 0,00
330		Consola CA1500	buc	8,0000	32,50	260,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
331		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	58,33	233,32
					0,00	0,00
332		Banda inox F2007	m	30,0000	7,91	237,30
					0,00	0,00
333		Clama pentru banda A200	buc	30,0000	2,00	60,00
					0,00	0,00
334		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	15,0000	25,00	375,00
					0,00	0,00
335		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	5,00	10,00
					0,00	0,00
336		Colier de stingere CBS180	buc	24,0000	2,00	48,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 330,70
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				6 330,70 780,92
		<i>Total</i>	lei			8 012,66
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			277,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			483,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 272,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			602,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 649,44 1 235,40
		11.1.2. Lucrari de montare				
337	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	151,60	606,40
					88,92	355,68
338	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	247,88	991,50
					129,58	518,32
339		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	250,00	1 000,00
					0,00	0,00
340	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0300	1 908,33	57,25
					1 786,00	53,58
341		Clema PS-1-1	buc	3,0000	17,50	52,50
					0,00	0,00
342	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,0500	835,00	41,75

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)			471,20	23,56
343		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	5,66 0,00	28,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 777,70
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			214,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			119,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			494,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			216,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 821,91 951,14
		<i>Total</i>	lei			14 471,35
		Total Pina la pod Inclusiv salariu				14 471,35 2 186,54
		11.2. Dupa pod				
		11.2.1. Lucrari de constructie				
		11.2.1.1. Montarea piloni din beton armat				
344	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Pilon SV 9-5)	buc	4,0000	557,69 144,40	2 230,76 577,60
345	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000	160,72 16,72	642,88 66,88
346	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000	65,50 9,50	262,00 38,00
347		Pilon beton armat SV9-5 (Materialele beneficiarului)	buc	4,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
348	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	4,0000	56,62 56,62	226,48 226,48
		<i>Total</i>	lei			3 362,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea piloni din beton armat Inclusiv salariu				3 362,12 908,96
		11.2.1.2. Extinderea cablu SIP				
349	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,2030	4 994,98 2 479,11	1 013,98 503,26
350		Cablu SIP 2x25mm2	m	203,0000	10,16 0,00	2 062,48 0,00
351		Pivot de ancorare 3ABy 4x10-35	buc	7,0000	41,66 0,00	291,62 0,00
352		Consola CA1500	buc	7,0000	32,50 0,00	227,50 0,00
353		Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	58,33 0,00	233,32 0,00
354		Banda inox F2007	m	30,0000	7,91 0,00	237,30 0,00
355		Clama pentru banda A200	buc	10,0000	2,00 0,00	20,00 0,00
356		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	15,0000	25,00 0,00	375,00 0,00
357		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	5,00 0,00	10,00 0,00
358		Colier de stingere CBS180	buc	24,0000	2,00 0,00	48,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 519,20
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				4 519,20 503,26
		<i>Total</i>	lei			7 881,32
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			317,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			366,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 241,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			588,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 395,81 1 412,22
		11.2.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
359	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	4,0000	151,60 88,92	606,40 355,68
360	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	247,88 129,58	991,50 518,32
361		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	4,0000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
362	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1 -1)	100 buc	0,0300	1 908,33 1 786,00	57,25 53,58
363		Clema PS-1 -1	buc	3,0000	17,50 0,00	52,50 0,00
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,0500	835,00 471,20	41,75 23,56
365		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	5,0000	5,66 0,00	28,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 777,70
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			214,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			119,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			494,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			216,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 821,91 951,14
		<i>Total</i>	lei			14 217,72
		Total Dupa pod Inclusiv salariu				14 217,72 2 363,36
		11.3. Utilaj				
366		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	8,0000	449,16 0,00	3 593,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 593,28
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			43,12
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 636,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 325,47
		Total str.Stadionului Inclusiv salariu				32 325,47 4 549,90
		12. str.Chisinaului				
		12.1. Lucrari de constructie				
		12.1.1. Extinderea cablu SIP				
367	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4600	4 994,96 2 479,13	2 297,68 1 140,40
368		Cablu SIP 2x25mm2	m	460,0000	10,16 0,00	4 673,60 0,00
369		Pivot de ancorare 3АBy 4x10-35	buc	10,0000	41,66 0,00	416,60 0,00
370		Consola CA1500	buc	10,0000	32,50 0,00	325,00 0,00
371		Clema de sustinere ES1500	buc	8,0000	58,33 0,00	466,64 0,00
372		Banda inox F2007	m	50,0000	7,91 0,00	395,50 0,00
373		Clama pentru banda A200	buc	50,0000	2,00 0,00	100,00 0,00
374		Clema de stapungere Fidos 16-95/1,5-10	buc	20,0000	25,00 0,00	500,00 0,00
375		Clema de conectiune ZVI 4-6mm2	buc	2,0000	5,00 0,00	10,00 0,00
376		Colier de stingere CBS180	buc	35,0000	2,00 0,00	70,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 255,02
		Total Extinderea cablu SIP Inclusiv salariu				9 255,02 1 140,40
		<i>Total</i>	lei			9 255,02
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			256,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			695,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 480,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			701,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 388,65 1 140,40
		12.2. Lucrari de montare				
377	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, tip LED 50W	buc	7,0000	151,60 88,92	1 061,20 622,44
378	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	247,88 129,58	1 735,13 907,06
379		Consola pentru corp de iluminat 1m	buc	7,0000	250,00 0,00	1 750,00 0,00
380	08-01-082- 1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (PS1-1)	100 buc	0,0400	1 896,25 1 786,00	75,85 71,44
381		Clema PS-1-1	buc	4,0000	17,50 0,00	70,00 0,00
382	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng 2x1,5 mm2)	100 m	0,1000	843,00 471,20	84,30 47,12
383		Cablu electric VVG 2x1,5 mm2	m	10,0000	5,66 0,00	56,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 833,08
		<i>Asigurarea soc si med</i>	22,5 %			370,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			207,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			856,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			376,08
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 644,17 1 648,06
		12.3. Utilaj				
384		Corp de iluminat tip LED 50W	buc	7,0000	449,16 0,00	3 144,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 144,12
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			37,73
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 181,85
		<i>Total</i>	lei			22 214,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Chisinaului Inclusiv salariu				22 214,67 2 788,46

		Total	lei	524 985,02
		TVA	20 %	104 997,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		629 982,02 88 562,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)