

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|-------|--------|
|    |               | герметизированных, с каркасом из<br>аминопласта, бакелита, металла или<br>фарфора, скрытых или наружных, на<br>деревянных или пластиковых дюбелях,<br>соединенных с медными или<br>алюминиевыми проводами)  |      |        |       |        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om |        | 57,66 | 15,57  |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc  |        | 26,00 | 26,26  |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc  |        | 3,50  | 3,50   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   |        | 1,70  | 0,09   |
|    |               | <b>7. Capitolul 4. Veceu Bloc Etajul 2.<br/>Grupa 4 Lucrari de demontare .</b>  |      |        |       |        |
| 79 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica (Разборка облицовки из фаянса,<br>песчаника, керамики)   | m2   |        |       | 23,101 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om |        | 57,66 | 11,53  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om |        | 57,66 | 11,53  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 12,50 | 0,04   |
| 80 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de<br>beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,<br>etc (Разборка холодных полов из бетонных<br>плит, мрамора, камня, песчаника,<br>керамических плит и т.д.)   | m2   |        |       | 23,112 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om |        | 57,66 | 11,24  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om |        | 57,66 | 11,24  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 12,50 | 0,62   |
| 81 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare<br>driscuite la pereti sau tavane (Разборка<br>внутренней или наружной затертой<br>штукатурки на стенах или потолках)  | m2   |        |       | 8,409  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om |        | 57,66 | 3,46   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om |        | 57,66 | 4,32   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 12,50 | 0,63   |
| 82 | RpSA03A       | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"<br>(Разборка оцинкованных стальных труб,<br>диаметр 1/2"-1")   | m    |        |       | 8,649  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om |        | 57,66 | 8,65   |
| 83 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta,<br>complet echipat (Снятие фаянсового<br>унитаза, полностью укомплектованного)   | buc  |        |       | 3,171  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om |        | 57,66 | 3,17   |
| 84 | SA19A         | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin electrofuziune, la constructii<br>industriale, avind diametrul de 20 mm<br>(Пластиковые трубы с электросварными<br>стыками в промышленных зданиях,<br>диаметр 20 mm)  | m    |        |       | 25,184 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om |        | 57,66 | 10,38  |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    |        | 13,00 | 13,26  |
|    | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune   | buc  |        | 2,50  | 0,50   |
|    | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune   | buc  | 0,2100 | 2,00  | 0,42   |
|    | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune  | buc  |        | 2,50  | 0,62   |
| 85 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы<br>(PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые<br>с помощью резиновой прокладки,<br>уложенные снаружи или под полами,<br>диаметр 110 mm) | m    |        |       | 68,281 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om |        | 57,66 | 18,45  |
|    | 546232323     | Teava din material plastic pentru canalizare dm.<br>100mm   | m    | 1,0300 | 48,00 | 49,44  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta  | kg   |        | 26,00 | 0,39   |
| 86 | SB06D         | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa<br>dubla, compensator de dilatatie si reductie) din<br>teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,<br>avind diametrul de 110 mm<br>(Соединительные части из ПВХ (колено,<br>промывные части, двойная муфта,  | buc  |        |       | 50,675 |