

Liceul Teoretic Liviu Rebreanu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatie capitala a salii de dans**Valoarea de deviz 224 665,94 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii sala				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,0000	6,60 6,60	99,00 99,00
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	6,0000	1,80 1,80	10,80 10,80
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,8000	9,00 9,00	151,20 151,20
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	25,1000	11,40 11,40	286,14 286,14
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,1200	8,60 8,10	568,63 535,57
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,2000	8,60 8,10	491,92 463,32
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri.	m2	11,4000	8,60 8,10	98,04 92,34
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	12,8800	12,60 12,60	162,28 162,28
9	RpGB20C	Demontarea radiatoarelor din	buc	5,0000	39,60	198,00

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, tabla ceramica de 0.6-1.8 mc/ora,			39,60	198,00
10	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din metal, cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	14,4000	6,60 6,60	95,04 95,04
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	208,0000	0,88 0,75	183,30 156,00
12	RCsK41E	Desfacerea plinte din lemn.	m	39,5600	7,77 7,50	307,38 296,70
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (captuseli din masa plastica)	m2	28,4600	7,50 7,50	213,45 213,45
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,1200	7,14 6,60	472,11 436,40
15	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	10,0000	49,20 49,20	492,00 492,00
16	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	10,0000	17,60 3,60	176,00 36,00
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,0000	19,98 0,00	199,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 205,14
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 205,14 3 724,24
		1.2. Lucrari de reparatii				
		1.2.1. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	66,1200	201,40 66,00	13 316,57 4 363,92
		<i>Total</i>	lei			13 316,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 316,57 4 363,92
		1.2.2. Pereti				
19	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	57,2000	167,60 60,81	9 586,83 3 478,33
20	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,8800	249,10 113,02	2 710,19 1 229,68
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2000	2,95 0,90	168,74 51,48
22	CI17B	Placare cu panouri de oglinda de 4 mm, montate prin lipire pe suporti plane (din PGC) 2110 (h)	m2	23,1000	258,60 75,00	5 973,66 1 732,50
23	CF54A	Placarea peretilor cu panouri din MDF gr. 18 mm , montati pe structura din profil zincat (Placile incluse in oferta se coordoneaza cu Beneficiarul pana la depunerea ofertei)	m2	34,1000	172,67 76,50	5 888,05 2 608,65
24	CF54B	Placarea peretilor cu panouri din MDF gr. 18 mm, montati pe structura din profil zincat la glafurile usilor si ferestrelor (Placile incluse in oferta se coordoneaza cu Beneficiarul pana la depunerea ofertei)	m2	3,5200	213,14 111,90	750,26 393,89
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2000	2,95 0,90	168,74 51,48
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	57,2000	29,70 16,50	1 698,62 943,80
		<i>Total</i>	lei			26 945,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 945,09 10 489,81
		1.2.3. Balustrada				

1	2	3	4	5	6	7
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	61,5000	22,12 6,30	1 360,43 387,45
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	44,0000	7,00 6,00	308,00 264,00
29	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier (Balustrada din lemn D=40)	m	15,0000	900,16 109,50	13 502,40 1 642,50
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0620	705,16 193,23	43,72 11,98
		<i>Total</i>	lei			15 214,55
		Total Balustrada Inclusiv salariu				15 214,55 2 305,93
		1.2.4. Pardoseli				
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Plita P8-8 L=3m	buc	4,0000	224,54 43,50	898,14 174,00
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,5000	1 813,96 162,00	4 534,90 405,00
33	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar, cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	66,1200	688,30 42,00	45 510,34 2 777,04
34	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	66,1200	2,00 0,90	132,25 59,51

1	2	3	4	5	6	7
35	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	66,1200	9,70 4,20	641,36 277,70
36	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	66,1200	8,00 3,00	528,96 198,36
37	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	66,1200	29,76 18,00	1 967,73 1 190,16
38	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,2000	338,67 25,50	1 083,75 81,60
39	CK18C	Montarea plinta din PVC. inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior conexium)	m	32,3000	25,27 7,80	816,30 251,94
		<i>Total</i>	lei			56 113,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				56 113,73 5 415,31
		1.2.5. Timplarie				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)	m2	3,9800	77,75 24,30	309,45 96,71
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu maltimi pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)	m2	10,8000	41,31 16,80	446,15 181,44
42	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	208,0000	16,22 3,60	3 373,97 748,80
		<i>Total</i>	lei			4 129,57
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 129,57 1 026,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			115 719,51
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				115 719,51 23 601,92
		1.3. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.3.1. Incalzire				
43	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m	9,8000	31,10 10,50	304,78 102,90
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	20,0000	71,50 18,90	1 429,90 378,00
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	16,8000	71,49 18,90	1 201,11 317,52
46	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5.4	m	16,8000	40,61 4,80	682,18 80,64
47	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	18,0000	13,60 8,10	244,80 145,80
48	RpGB16B	Montarea pe pozitie existenta a radiatorului din fonta, tabla sau	buc	5,0000	1 667,15 116,40	8 335,75 582,00

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, racordat la conducta de gaze, avind debitul de pina la 1-1.8 mc/ora				
49	IC38C	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	6,0000	56,83 6,30	340,98 37,80
50	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	10,0000	54,94 4,50	549,40 45,00
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен 35x6	m	33,8000	34,23 12,60	1 156,97 425,88
52		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	34,0000	0,70 0,00	23,80 0,00
53	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Colier metal D32	buc	34,0000	26,84 11,10	912,73 377,40
		<i>Total</i>	lei			15 182,40
		Total Incalzire Inclusiv salariu				15 182,40 2 492,94
		<i>Total</i>	lei			15 182,40
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				15 182,40 2 492,94
		1.4. Electricitate. Lucrari de monta				
54	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W, IP54	buc	10,0000	295,50 40,50	2 955,00 405,00
55	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip tuburi LED.	buc	20,0000	30,75 4,50	615,00 90,00
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000	56,02 9,00	56,02 9,00
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, simpla, constructie impermeabila. etanse, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din plastic	buc	1,0000	58,07 9,30	58,07 9,30
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	50,0000	32,04 10,20	1 602,00 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	8,0000	34,20 10,20	273,62 81,60
60		Tub flexibil d20mm	m	58,0000	4,00 0,00	232,00 0,00
61	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc	1,0000	17,24 4,80	17,24 4,80
		<i>Total</i>	lei			5 808,95
		Total Electricitate. Lucrari de monta Inclusiv salariu				5 808,95 1 109,70
		<i>Total</i>	lei			140 916,00
		Total Lucrari de reparatii sala Inclusiv salariu				140 916,00 30 928,80
		2. Lucrari de reparatii vestiar				
		2.1. Lucrari de demolare				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	6,60 6,60	13,20 13,20
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize	buc	2,0000	1,80 1,80	3,60 3,60
64	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,0000	9,00 9,00	54,00 54,00
65	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,0000	11,40 11,40	57,00 57,00
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,5000	8,60 8,10	124,70 117,45
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,5700	8,60 8,10	426,30 401,51

1	2	3	4	5	6	7
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	1,5000	8,60 8,10	12,90 12,15
69	RpGB20C	Demontarea radiatoarelor din fonta, tabla ceramica de 0.6-1.8 mc/ora,	buc	1,0000	39,60 39,60	39,60 39,60
70	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,6000	6,60 6,60	168,96 168,96
71	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,0000	49,20 49,20	246,00 246,00
72	TrB22D1C 1	Transportul materialelor cu macarua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	5,0000	17,60 3,60	88,00 18,00
73	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,0000	19,98 0,00	99,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 334,18
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 334,18 1 131,47
		2.2. Lucrari de reparatii				
		2.2.1. Tavane				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,5000	131,60 57,30	1 908,20 830,85
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	25,69 21,45	372,46 311,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	14,5000	2,95 0,90	42,77 13,05
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	14,5000	29,70	430,59

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			16,50	239,25
		<i>Total</i>	lei			2 754,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 754,02 1 394,17
		2.2.2. Pereti				
78	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	49,5700	167,60 60,81	8 308,04 3 014,35
79	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,5000	249,10 113,02	373,65 169,53
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,0700	2,95 0,90	150,66 45,96
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	51,0700	25,69 21,45	1 311,86 1 095,45
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,0700	2,95 0,90	150,66 45,96
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,0700	29,70 16,50	1 516,59 842,66
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,0000	59,50 15,00	119,00 30,00
		<i>Total</i>	lei			11 930,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 930,46 5 243,91
		2.2.3. Pardoseli				
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	14,5000	92,27 27,00	1 337,90 391,50

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	28,5600	19,73 0,90	563,48 25,70
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,5000	48,77 21,00	707,16 304,50
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2	14,5000	2,95 0,90	42,77 13,05
89	CG49A	Executarea acoperirii din linoleu de tip eterogen clasa de rezistenta 43 strat de uzura 0,8 tip eterogen	m2	14,5000	306,52 95,70	4 444,56 1 387,65
90	CK18C	Montarea plinta din PVC. inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)	m	15,7000	25,27 7,80	396,78 122,46
		<i>Total</i>	lei			7 492,65
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 492,65 2 244,86
		2.2.4. Electricitate. Lucrari de montaj				
91	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W. IP54	buc	1,0000	295,50 40,50	295,50 40,50
92	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED.	buc	2,0000	30,75 4,50	61,50 9,00
93	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000	56,02 9,00	56,02 9,00
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000	58,06 9,30	116,13 18,60
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	5,9000	32,04 10,20	189,03 60,18

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
96	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	2,5000	34,20 10,20	85,50 25,50
97		Tub flexibil d20mm	m	8,4000	4,00 0,00	33,60 0,00
98	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc	1,0000	17,24 4,80	17,24 4,80
		<i>Total</i>	lei			854,52
		Total Electricitate. Lucrari de montaj Inclusiv salariu				854,52 167,58
		<i>Total</i>	lei			23 031,65
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				23 031,65 9 050,52
		<i>Total</i>	lei			24 365,83
		Total Lucrari de reparatii vestiar Inclusiv salariu				24 365,83 10 181,99

		Total	lei	165 281,83
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 249,93
		Transport	3 %	3 672,72
		Cheltueli de regie	3 %	5 346,13
		Beneficiu	2 %	3 671,01
		Total		187 221,62
		TVA	20 %	37 444,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		224 665,94 41 110,79

Intocmit

Verificat



Deviz local de resurse №

Reparatie capitala a salii de dans

Valoarea de deviz 224 665,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,8810	30,00	146,43
2.	7122050013400	Zidar	h-om	36,1748	30,00	1 085,24
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,5065	41,00	1 209,76
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,6000	30,00	348,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7140	30,00	21,42
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,2000	30,00	156,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	82,6500	30,00	2 479,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,4134	30,00	1 122,40
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7000	30,00	261,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	29,8728	30,00	896,19
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,7300	30,00	1 701,90
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	38,3700	30,00	1 151,10
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,1960	30,00	425,88
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	55,5960	30,00	1 667,88
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	114,5617	30,00	3 436,85
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3993	30,00	11,98
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4470	30,00	43,41
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,1600	30,00	124,80
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,5650	30,00	1 036,95
20.	7422010060100	Timplar	h-om	357,1846	30,00	10 715,53
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4000	30,00	792,00
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3583	30,00	2 650,74
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,0830	30,00	752,49
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	295,7782	30,00	8 873,34
		Total manopera				41 110,79

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,3900	10,00	53,90
2.	1111000100020	Intreupator	buc	2,0000	35,00	70,00
3.	112121	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	34,0000	0,70	23,80
4.	1212121212121	apa	m3	0,7360	8,00	5,89
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,8700	265,00	230,55
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0480	185,00	8,88
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6090	185,00	112,66
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,0033	185,00	185,61

		mm				
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,6120	10,00	66,12
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,5199	10,00	95,20
11.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0600	10,00	0,60
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0900	3 000,00	270,00
13.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	8,5956	3 300,00	28 365,48
14.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	3,3721	3 000,00	10 116,30
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0012	3 000,00	3,60
16.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,3234	3 000,00	970,20
17.	2010237318750	Distantieri	buc	8,5680	1,00	8,57
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	10,8000	0,00	0,00
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,9800	0,00	0,00
20.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	208,0000	12,00	2 496,00
21.	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,00	6,00
22.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	160,9558	0,15	24,14
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,4064	0,50	40,20
24.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,1200	0,10	0,42
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,3920	10,00	13,92
26.	212111	Tub flexibil d20mm	m	66,4000	4,00	265,60
27.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1700	10,00	1,70
28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,4400	35,00	190,40
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,9836	12,00	23,80
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,5709	22,00	12,56
31.	2320166200729	Parchetin	l	3,9672	80,00	317,38
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,2000	12,00	38,40
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3276	10,00	3,28
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2184	10,00	2,18
35.	2414147327483	Lignolineum	kg	13,2240	250,00	3 306,00
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7720	70,00	264,04
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,8310	12,00	441,98
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4836	40,00	19,34
39.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,5792	35,00	370,27
40.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0516	35,00	1,80
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	49,1080	25,00	1 227,70
42.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0384	40,00	1,54
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6550	40,00	66,20
44.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,1500	100,00	15,00
45.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,3060	45,00	148,77
46.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	21,4400	35,00	750,40
47.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2418	35,00	8,46
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,7529	15,00	176,30
49.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,1859	35,00	76,51
50.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2240	4,00	52,90
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,0249	70,00	141,75
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	78,7088	4,00	314,83
53.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0900	35,00	3,15
54.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0341	20,00	0,68
55.	2451427308669	Ceara parchet	kg	4,2978	20,00	85,96
56.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,1004	20,00	102,01
57.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,1859	40,00	87,44

58.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,3100	80,00	184,80
59.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	76,5056	5,00	382,53
60.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0736	18,00	1,32
61.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000	10,00	4,00
62.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	183,9308	5,00	919,66
63.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,0298	15,00	240,45
64.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PN25 ϕ 20x3,2	m	10,0940	20,00	201,88
65.	25212167170502	Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PN25 ϕ 25x4,0	m	37,5360	30,00	1 126,08
66.	25212167170503	Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PN25 ϕ 32x5.4	m	17,1360	33,00	565,49
67.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	15,3011	125,00	1 912,64
68.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,5120	5,00	7,56
69.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	26,7680	5,00	133,84
70.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19,0800	5,00	95,40
71.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,5200	5,00	22,60
72.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	36,8000	15,00	552,00
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	342,1491	5,00	1 710,75
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	985,0000	3,50	3 447,50
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	550,4900	1,50	825,73
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,5400	1,50	15,81
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,3912	3,00	22,19
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,1697	4,00	276,67
79.	2662102700201	Placi MDF gr. 18 mm	buc	1,3024	120,00	156,29
80.	26621027002011	Placi MDF gr. 18 mm	buc	11,9350	120,00	1 432,20
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	253,7032	28,00	7 103,69
82.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,4862	0,00	0,00
83.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
84.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,6000	700,00	420,00
85.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4785	0,00	0,00
86.	2666122800600	Element prefabricat	buc	4,0400	20,00	80,80
87.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,8000	5,00	9,00
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	84,6230	5,00	423,12
89.	2682117345344	Snur azbest cu ins. pt. garn. tipa, b, 6-9 mm	kg	1,2500	20,00	25,00
90.	2682132601626	Carton bitumat	m2	72,7320	10,00	727,32
91.	2710503808004	Fir de sudare	m	14,8640	15,00	222,96
92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1428	10,00	1,43
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	118,0774	6,00	708,46
94.	2710703520285	Profil de suport	m	320,3840	7,50	2 402,88
95.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	25,4100	120,00	3 049,20
96.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	69,4260	125,00	8 678,25
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2856	15,00	4,28
98.	2743123549025	Plinta din PVC. inclusiv elementele de	m	16,4850	15,00	247,28

		imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)				
99.	27431235490251	Plinta din PVC	m	33,9150	15,00	508,72
100.	2746167335100	Priza	buc	3,0600	35,00	107,10
101.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	15,3000	750,00	11 475,00
102.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000	40,00	80,00
103.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	61,5000	15,00	922,50
104.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	34,8600	15,00	522,90
105.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,0000	10,00	50,00
106.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,4299	12,00	209,15
107.	28112363110081	Dozelor IP55 100# 100*50	buc	2,0600	10,00	20,60
108.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	52,2560	3,00	156,76
109.	2822115700000	Radiator	buc	5,0000	1 500,00	7 500,00
110.	2822115708000	Element de sustinere	buc	101,9260	1,10	112,12
111.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	34,0340	32,00	1 089,09
112.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	15,1184	18,00	272,13
113.	2873122004100	Plase sudate	kg	28,8456	18,00	519,22
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,5340	15,00	233,01
115.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3475	35,00	47,16
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	336,3200	0,25	84,08
117.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 336,1107	0,20	667,23
118.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 056,8800	0,20	211,38
119.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1 385,2927	0,15	207,79
120.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	4,1200	0,50	2,06
121.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,0000	0,50	3,00
122.	2874115837745	Suruburi	buc	90,0000	1,00	90,00
123.	2874136313300	Diblu din metal	buc	308,4800	1,00	308,48
124.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
125.	2875274030100	Racord olan. U2	buc	5,0000	45,00	225,00
126.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,0000	5,00	90,00
	28752741101021	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	6,0000	50,00	300,00

127.						
128.	28752741101022	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	10,0000	50,00	500,00
129.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Colier metal D32	buc	34,0000	15,00	510,00
130.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 2x18W, IP54	buc	11,2200	250,00	2 805,00
131.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	19,8360	5,00	99,18
132.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,9180	20,00	198,36
133.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp	m	60,4558	10,00	604,56
134.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	11,3557	12,00	136,26
135.	3150145100143	(becurilor), tip tuburi LED.	buc	23,1000	25,00	577,50
136.	3220137315778	Decapant	kg	0,4296	15,00	6,44
137.	332051735223	Termoizolatie conducte полиэтелен 35x6	m	36,5547	20,00	731,09
138.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,6960	2,00	27,39
139.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,5098	8,00	92,09
140.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0340	8,00	0,27
141.	4100126202818	Apa	m3	3,1430	8,00	25,16
142.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,2770	5,00	61,38
		Total materiale de constructii				122 424,09

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0160	10,00	0,16
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0624	350,00	21,84
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,8000	350,00	630,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,1286	10,00	21,29
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,5963	10,00	25,96
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0171	250,00	254,28
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	6,6120	10,00	66,12
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,7200	10,00	17,20
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2760	10,00	2,76
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4075	10,00	64,09
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1740	10,00	1,74
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0290	10,00	0,29
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1920	10,00	1,92
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0870	10,00	0,87
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1740	10,00	1,74
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,3473	10,00	113,48
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	350,00	210,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0384	350,00	13,44

19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8565	350,00	299,77
		Total utilaje de construcții				1 746,95

Total	lei	165 281,83
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 249,93
Transport	3 %	3 672,72
Cheltueli de regie	3 %	5 346,13
Beneficiu	2 %	3 671,01
Total		187 221,62
TVA	20 %	37 444,32


Total deviz: **224 665,94**

Intocmit

Verificat

RIND
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii sala				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,60
						6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
		Total	lei			99,00
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			1,80
						1,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,00	1,80
		Total	lei			10,80
3	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,00
						9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			151,20
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			11,40
						11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,00	11,40
		Total	lei			286,14
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,60
						8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			568,63
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,60
						8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			491,92
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri.	m2			8,60
						8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			98,04
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, .)	m2			12,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,00	6,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			162,28
9	RpGB20C	Demontarea radiatoarelor din fonta, tabla ceramica de 0.6-1.8 mc/ora,	buc			39,60
						39,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3200	30,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			198,00
10	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din metal, cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,60
						6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			95,04
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,88
						0,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	30,00	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	30,00	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	350,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			183,30
12	RCsK41E	Desfacerea plinte din lemn.	m			7,77
						7,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	30,00	3,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			307,38
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (captuseli din masa plastica)	m2			7,50
						7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			213,45
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,14
						6,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	30,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			472,11
15	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			49,20
						49,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	30,00	49,20
		<i>Total</i>	lei			492,00
16	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,60
						3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			176,00
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		<i>Total</i>	lei			199,85
		1.2. Lucrari de reparatii				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tavane				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			201,40 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	30,00	61,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			13 316,57
		1.2.2. Pereti				
19	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			167,60 60,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	30,00	60,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	28,00	59,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,00	4,43
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,50	16,58
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	5,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,00	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,15	0,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Total	lei			9 586,83
20	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			249,10 113,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	30,00	113,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,51
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,50	31,66
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	5,00	4,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
		Total	lei			2 710,19
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			168,74
22	CI17B	Placare cu panouri de oglinda de 4 mm, montate prin lipire pe suporti plane (din PGC) 2110 (h)	m2			258,60 75,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	30,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	120,00	132,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	42,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	80,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			5 973,66
23	CF54A	Placarea peretilor cu panouri din MDF gr. 18	m2			172,67

1	2	3	4	5	6	7
		mm , montati pe structura din profil zincat (Placile incluse in oferta se coordoneaza cu Beneficiarul pana la depunerea ofertei)				76,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	30,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,50
	26621027002011	Placi MDF gr. 18 mm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	32,00	28,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	18,00	7,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,20	9,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,10	2,97
		Total	lei			5 888,05
24	CF54B	Placarea peretilor cu panouri din MDF gr. 18 mm, montati pe structura din profil zincat la glafurile usilor si ferestrelor (Placile incluse in oferta se coordoneaza cu Beneficiarul pana la depunerea ofertei)	m2			213,14 111,90
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	30,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,00	6,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2662102700201	Placi MDF gr. 18 mm	buc	0,3700	120,00	44,40
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	32,00	30,40
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	18,00	7,56
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,10	3,08
		Total	lei			750,26
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			168,74
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			29,70 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			1 698,62
		1.2.3. Balustrada				
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			22,12 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			1 360,43
28	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			7,00 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	30,00	6,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		Total	lei			308,00
29	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate	m			900,16

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier (Balustrada din lemn D=40)				109,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	30,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	30,00	100,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,66
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	100,00	1,00
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	750,00	765,00
		Total	lei			13 502,40
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			705,16 193,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	30,00	193,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	311,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,97
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,68
		Total	lei			43,72
		1.2.4. Pardoseli				
31	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Plita P8-8 L=3m	buc			224,54 43,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	30,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	20,00	20,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	185,00	0,92
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	350,00	157,50
		Total	lei			898,14
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 813,96 162,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	30,00	134,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	30,00	27,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	700,00	168,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Total	lei			4 534,90
33	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar,cu un strat de carton bitumat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			688,30 42,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500	30,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0510	3 000,00	153,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,1300	3 300,00	429,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,2000	250,00	50,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			45 510,34
34	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			2,00
						0,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	20,00	0,30
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	80,00	0,80
		Total	lei			132,25
35	RCsK09C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			9,70
						4,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	30,00	4,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	20,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
		Total	lei			641,36
36	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2			8,00
						3,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	80,00	4,00
		Total	lei			528,96
37	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			29,76
						18,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	30,00	18,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	35,00	5,60
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	10,00	1,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	12,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	4,00	0,80
		Total	lei			1 967,73
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			338,67
						25,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	30,00	25,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	8,00	1,84
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,00	12,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	10,00	0,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
		Total	lei			1 083,75
39	CK18C	Montarea plinta din PVC. inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior conexium)	m			25,27
						7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,80
	27431235490251	Plinta din PVC	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			816,30
		1.2.5. Timplarie				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			77,75
						24,30

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			309,45
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu maltimi pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (MATERIAL OFERIT DE BENEFICIAR)	m2			41,31 16,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			446,15
42	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			16,22 3,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	30,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	40,00	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
		Total	lei			3 373,97
		1.3. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.3.1. Incalzire				
43	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф20x3,2	m			31,10 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	30,00	10,50
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PN25 ф20x3,2	m	1,0300	20,00	20,60
		Total	lei			304,78
44	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m			71,50 18,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,00	18,90
	25212167170502	Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 429,90
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m			71,49 18,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	30,00	18,90
	25212167170502	Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PN25 ф25x4,0	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,50
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	10,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 201,11
46	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5.4	m			40,61 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	30,00	4,80
	25212167170503	Teava din material plastic Трубы полипропиленовые PN25 ф32x5.4	m	1,0200	33,00	33,66
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	5,00	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	5,00	0,25
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	5,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	10,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			682,18
47	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			13,60 8,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	30,00	8,10
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			244,80
48	RpGB16B	Montarea pe pozitie existenta a radiatorului din fonta, tabla sau ceramica, racordat la conducta de gaze, avind debitul de pina la 1-1.8 mc/ora	buc			1 667,15 116,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8800	30,00	116,40
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2875274030100	Racord olan. U2	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0180	35,00	0,63
	2682117345344	Snur azbest cu ins. pt. garn. tipa, b, 6-9 mm	kg	0,2500	20,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			8 335,75
49	IC38C	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc			56,83 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	30,00	6,30
	28752741101021	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	15,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			340,98
50	IC38A	Racord PPR 20x1/2" FE	buc			54,94 4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	30,00	4,50
	28752741101022	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			549,40
51	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m			34,23
						12,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	30,00	12,60
	332051735223	Termoizolatatie conducte полиэтелен 35x6	m	1,0300	20,00	21,63
		<i>Total</i>	lei			1 156,97
52		Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc			0,70
						0,00
	112121	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1,0000	0,70	0,70
		<i>Total</i>	lei			23,80
53	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Colier metal D32	buc			26,84
						11,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	30,00	11,10
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Colier metal D32	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	185,00	0,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			912,73
		1.4. Electricitate. Lucrari de monta				
54	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W, IP54	buc			295,50
						40,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	30,00	40,50
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 2x18W, IP54	buc	1,0000	250,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			2 955,00
55	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip tuburi LED.	buc			30,75
						4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,00	4,50
	3150145100143	(becurilor), tip tuburi LED.	buc	1,0500	25,00	26,25
		<i>Total</i>	lei			615,00
56	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			56,02
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			56,02
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala, simpla, constructie impermeabila. etanse, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din plastic	buc			58,07
						9,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			58,07
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			32,04

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp	m	1,0300	10,00	10,82
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Total	lei			1 602,00
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			34,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		Total	lei			273,62
60		Tub flexibil d20mm	m			4,00 0,00
	212111	Tub flexibil d20mm	m	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			232,00
61	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc			17,24 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	30,00	4,80
	28112363110081	Dozelor IP55 100# 100*50	buc	1,0000	10,00	10,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	35,00	0,90
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,03
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		Total	lei			17,24
		2. Lucrari de reparatii vestiar				
		2.1. Lucrari de demolare				
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,60 6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
		Total	lei			13,20
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, , prize	buc			1,80 1,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	30,00	1,80
		Total	lei			3,60
64	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			9,00 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			54,00
65	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			11,40 11,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,00	11,40
		Total	lei			57,00
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,60 8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			124,70
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,60 8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			426,30
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			8,60 8,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			12,90
69	RpGB20C	Demontarea radiatoarelor din fonta, tabla ceramica de 0.6-1.8 mc/ora,	buc			39,60 39,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3200	30,00	39,60
		<i>Total</i>	lei			39,60
70	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			6,60 6,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			168,96
71	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			49,20 49,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	30,00	49,20
		<i>Total</i>	lei			246,00
72	TrB22D1C1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			17,60 3,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0400	350,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			88,00
73	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		<i>Total</i>	lei			99,92
		2.2. Lucrari de reparatii				
		2.2.1. Tavane				
74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			131,60 57,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	30,00	57,30
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,00	5,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,50	16,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,81
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			1 908,20

1	2	3	4	5	6	7
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,69 21,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			372,46
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,95 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			42,77
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,70 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		Total	lei			430,59
		2.2.2. Pereti				
78	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			167,60 60,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	30,00	60,81
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	28,00	59,09
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	6,00	4,43
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,50	16,58
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	5,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,00	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,15	0,23
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,20	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	10,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	10,00	0,57
		Total	lei			8 308,04
79	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			249,10 113,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	30,00	113,02
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	28,00	29,55
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,51
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,50	31,66
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	5,00	4,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,00	7,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	10,00	1,38
		Total	lei			373,65
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95 0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			150,66
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			25,69
						21,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 311,86
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,95
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			150,66
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,70
						16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,00	16,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 516,59
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			59,50
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	30,00	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<i>Total</i>	lei			119,00
		2.2.3. Pardoseli				
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			92,27
						27,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	30,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	185,00	12,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	265,00	15,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	8,00	0,26
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 337,90
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			19,73
						0,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,00	0,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			563,48
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			48,77

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	185,00	7,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			707,16
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2			2,95
						0,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,00	0,90
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			42,77
89	CG49A	Executarea acoperirii din linoleu de tip eterogen clasa de rezistenta 43 strat de uzura 0,8 tip eterogen	m2			306,52
						95,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	30,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	30,00	35,70
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	35,00	5,28
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,00	7,04
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	15,00	15,38
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,03
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	125,00	131,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	8,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		Total	lei			4 444,56
90	CK18C	Montarea plinta din PVC. inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)	m			25,27
						7,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	30,00	7,80
	2743123549025	Plinta din PVC. inclusiv elementele de imbinare (cot exterior, cot interior, conexiuni)	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
		Total	lei			396,78
		2.2.4. Electricitate. Lucrari de montaj				
91	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED 2x18W. IP54	buc			295,50
						40,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	30,00	40,50
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 2x18W, IP54	buc	1,0000	250,00	255,00
		Total	lei			295,50
92	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED.	buc			30,75
						4,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	30,00	4,50
	3150145100143	(becurilor), tip tuburi LED.	buc	1,0500	25,00	26,25
		Total	lei			61,50
93	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			56,02
						9,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	30,00	9,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			56,02
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,06 9,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	30,00	9,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
		<i>Total</i>	lei			116,13
95	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			32,04 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5mmp	m	1,0300	10,00	10,82
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,87
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			189,03
96	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			34,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	30,00	10,20
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5mmp	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	15,00	7,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			85,50
97		Tub flexibil d20mm	m			4,00 0,00
	212111	Tub flexibil d20mm	m	1,0000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			33,60
98	RpEA06A	Montarea dozelor IP55 100*100*50	buc			17,24 4,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	30,00	4,80
	28112363110081	Dozelor IP55 100# 100*50	buc	1,0000	10,00	10,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	35,00	0,90
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,03
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		<i>Total</i>	lei			17,24

APROBAT:

Intocmit
RINDUNICA S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.