

**Lucrări de reparație a drumurilor locale
din or. Rîșcani**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 4 217 650,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea parcarii la spital str. Testemiteanu				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,56	1 155,62 0,00	647,15 0,00
2	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,24	1 010,96 665,67	242,63 159,76
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,96	313,63 58,79	614,72 115,22
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	56,00	267,56 40,39	14 983,57 2 261,57
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	280,00	8,37 0,80	2 342,68 222,71
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,00	383,05 35,63	10 725,38 997,75
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	11 745,83 0,00	1 973,30 0,00
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	187,76 3,56	52 573,47 997,75
Total Amenajarea parcarii la spital str.					84 102,90	

1	2	3	4	5	6	7
Testemiteanu						
		2. Reparatia drumului spre Biserica				
		2.1. Sector 1				
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	26,00	276,47 34,63	7 188,14 900,35
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	182,00	4,05 2,97	737,28 540,45
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	11 622,00 0,00	697,32 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	182,00	169,54 2,97	30 857,17 540,45
Total Sector 1					39 479,91	
		2.2. Sector 2				
13	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	59,50	1 154,86 0,00	68 713,88 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,30	13,48 0,00	1 122,78 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,59	175,71 21,14	103,67 12,47
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	44,60	383,06 35,63	17 084,54 1 589,28
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	12 240,56 0,00	2 203,30 0,00
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	297,50	187,72 3,56	55 845,80 1 060,11
Total Sector 2					145 073,97	

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie drumului spre Biserica						184 553,88
		3. Reparatie drumului str. Aromei				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,00	50,16 0,00	1 254,00 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,00	5 525,87 293,39	138 146,66 7 334,66
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	11 916,47 0,00	17 874,70 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	223,67 3,56	559 177,39 8 908,50
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	11 914,03 0,00	8 935,52 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	169,55 2,97	423 882,65 7 423,75
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	28,98 1,88	14 489,13 941,33
Total Reparatie drumului str. Aromei						1 163 760,05
		4. Reparatie drumului str. Donici				
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	36,00	383,05 35,63	13 789,89 1 282,82
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,10	6,10 0,00	25,00 0,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	12 001,72 0,00	4 176,60 0,00
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	580,00	189,81 3,56	110 087,73 2 066,77

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie drumului str. Donici						128 079,22
		5. Reparatie drumului str. Frunze				
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	55,00	50,16 <hr/> 0,00	2 758,80 <hr/> 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,00	5 525,87 <hr/> 293,39	303 922,66 <hr/> 16 136,26
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	71,85 <hr/> 0,00	1 580,80 <hr/> 0,00
Total Reparatie drumului str. Frunze						308 262,26
		6. Reparatie drumului la acces blocul locuit str. Independentei, 57				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,096	12 093,54 <hr/> 0,00	1 160,98 <hr/> 0,00
34	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	160,00	170,89 <hr/> 7,13	27 342,27 <hr/> 1 140,29
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,40	50,67 <hr/> 0,00	121,60 <hr/> 0,00
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	28,80	383,10 <hr/> 35,63	11 033,14 <hr/> 1 026,26
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	12 080,83 <hr/> 0,00	1 739,64 <hr/> 0,00
38	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,00	187,74 <hr/> 3,56	45 056,87 <hr/> 855,22
Total Reparatie drumului la acces blocul locuit str. Independentei, 57						86 454,50

1	2	3	4	5	6	7
		7. Reparatia drumului str. Tatarbunar				
		7.1. Sector 1				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,00	275,09 34,62	12 379,03 1 557,80
40	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	170,00	4,05 2,97	688,66 504,81
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,056	12 452,14 0,00	697,32 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	170,00	169,55 2,97	28 822,94 504,81
Total Sector 1						42 587,95
		7.2. Sector 2				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,80	50,02 0,00	490,20 0,00
44	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	98,00	322,94 17,82	31 648,35 1 746,07
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	12 001,49 0,00	7 080,88 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	223,67 3,56	219 195,40 3 492,13
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	12 010,14 0,00	3 482,94 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	980,00	169,55 2,97	166 157,72 2 910,11
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	196,00	28,98 1,88	5 680,51 368,81
Total Sector 2						433 736,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Reparatia drumului str. Tatarbunar				476 323,95	
		8. Reparatia drumului str. Testemiteanu					
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00	50,16 0,00	752,40 0,00	
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	5 525,87 293,39	82 888,00 4 400,80	
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	11 993,13 0,00	10 793,82 0,00	
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	223,67 3,56	335 506,43 5 345,10	
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	11 869,42 0,00	5 341,24 0,00	
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	169,55 2,97	254 329,59 4 454,25	
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	28,97 1,88	8 690,70 564,80	
		Total Reparatia drumului str. Testemiteanu				698 302,18	
		9. Reparatia drumului str. Tineretului					
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,50	50,16 0,00	627,00 0,00	
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	5 526,02 293,39	69 075,23 3 667,33	
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	2,50	71,44 0,00	178,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Reparatia drumului str. Tineretului						69 880,83

Прямые затраты	Lei	3 199 719,77
Asigurarea sociala	24,00 %	20 647,33
Total	100,00 +	3 220 367,10
Cheltuieli de regie	7,00 %	225 425,69
Total	100,00 +	3 445 792,79
Bneficiu	2,00 %	68 915,86
Total	100,00 +	3 514 708,65
TVA	20,00 %	702 941,73

Total deviz: **4 217 650,38**
Inclusiv salariu **86 030,55**

Intocmit

S.A. Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)