

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpan, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor

Valoarea de deviz 586 919,943 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Centura de legatura CL1. | | | | |
| 1 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 144,400 | 105,442 49,556 | 15 225,805 7 155,886 |
| 2 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 96,000 | 29,165 29,165 | 2 799,821 2 799,821 |
| 3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d16 B500B l=800mm | buc | 96,000 | 13,000 7,500 | 1 248,000 720,000 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 96,000 | 23,085 20,227 | 2 216,171 1 941,811 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 250,040 | 31,375 4,938 | 7 845,019 1 234,740 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 6 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 512,900 | 29,972 3,535 | 15 372,731 1 813,161 |
| 7 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m ³ | 28,880 | 2 174,198 249,312 | 62 790,847 7 200,131 |
| 8 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 72,460 | 41,769 10,500 | 3 026,560 760,850 |
| | | Total Centura de legatura CL1. Inklusiv salariu | | | | 110 524,954 23 626,400 |
| | | 2. Elemente de legatura | | | | |
| | | 2.1. Elemente de fixare EF1 (8buc) | | | | |
| 9 | RpCU05I1 | Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat | buc | 48,000 | 35,280 35,280 | 1 693,440 1 693,440 |
| 10 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 43,560 | 41,769 10,500 | 1 819,445 457,400 |
| 11 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m ³ | 0,110 | 2 173,000 249,309 | 239,030 27,424 |
| 12 | RpCB15A | Spituirea suprafețelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou | m ² | 17,000 | 83,604 75,264 | 1 421,268 1 279,488 |
| 13 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile | m ² | 45,000 | 105,474 49,556 | 4 746,330 2 230,020 |
| 14 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și | kg | 81,420 | 31,373 4,938 | 2 554,404 402,085 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|-----------|----------------------|--|
| | | stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | | | |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 392,400 | 29,972 3,535 | 41 733,091 4 922,392 |
| 16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | 6,720 | 2 174,325 249,312 | 14 611,461 1 675,377 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 37,730 | 41,767 10,500 | 1 575,870 396,150 |
| | | Total Elemente de fixare EF1 (8buc) Inclusiv salariu | | | | 70 394,339 13 083,776 |
| | | 2.2. Elemente de fixare EF2 (19buc) | | | | |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,000 | 35,280 35,280 | 1 340,640 1 340,640 |
| 19 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d14 A500C l=600mm | buc | 38,000 | 12,000 7,500 | 456,000 285,000 |
| 20 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 38,000 | 23,088 20,227 | 877,334 768,634 |
| 21 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 4,560 | 83,602 75,264 | 381,227 343,204 |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,200 | 105,321 49,556 | 1 600,885 753,251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|------------------------|-----------------------------------|
| 23 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | 1,720 | 2 174,422 249,312 | 3 740,005 428,817 |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 29,870 | 41,769 10,501 | 1 247,641 313,650 |
| | | Total Elemente de fixare EF2 (19buc) Inklusiv salariu | | | | 9 643,732 4 233,196 |
| | | Total Elemente de legatura Inklusiv salariu | | | | 80 038,071 17 316,972 |
| | | 3. Structura portanta acoperis | | | | |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic consum piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg Pocovki | m3 | 16,105 | 7 972,489 1 198,326 | 128 396,934 19 299,039 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 9,315 | 8 829,792 1 283,001 | 82 249,509 11 951,150 |
| 27 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. | m3 | 41,668 | 757,487 96,432 | 31 562,964 4 018,110 |
| | | Total Structura portanta acoperis Inklusiv salariu | | | | 242 209,407 35 268,299 |
| | | 4. Scara verticala SV1 | | | | |
| 28 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 24,000 | 29,165 29,165 | 699,955 699,955 |
| 29 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d16 A240 l=200mm | buc | 24,000 | 8,900 7,500 | 213,600 180,000 |
| 30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,000 | 23,036 20,227 | 552,853 485,453 |
| 31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 152,260 | 34,079 7,971 | 5 188,798 1 213,592 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|---|-------|----------------------|--------------------------------|
| 32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau anaalog si doua straturi de email PF115 sau analog | t | 0,152 | 1 370,441 364,145 | 208,307 55,350 |
| | | Total Scara verticala SV1 Inclusiv salariu | | | | 6 863,513 2 634,350 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------------------|
| | | Total | lei | 439 635,945 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 18 923,045 |
| | | Transportarea materialelor | 2,00 % | 6 984,464 |
| | | Total | 100,00 + | 465 543,454 |
| | | Cheltuieli de regie | 3,00 % | 13 966,303 |
| | | Total | 100,00 + | 479 509,757 |
| | | Beneficiul de deviz | 2,00 % | 9 590,195 |
| | | Total | 100,00 + | 489 099,952 |
| | | TVA | 20,00 % | 97 819,991 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 586 919,943 78 846,021 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sar pant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor

Valoarea de deviz 586 919,943 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 65,540 | 47,04 | 3 083,002 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 216,031 | 47,04 | 10 162,099 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 157,238 | 50,00 | 7 861,900 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 173,910 | 50,00 | 8 695,500 |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 528,075 | 53,95 | 28 489,647 |
| 6. | 7136080025001 | Montator | h-om | 38,561 | 50,00 | 1 928,050 |
| 7. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,107 | 50,00 | 55,350 |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,523 | 50,00 | 76,150 |
| 9. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,316 | 50,00 | 1 065,800 |
| 10. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,700 | 50,00 | 1 185,000 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 259,894 | 47,04 | 12 225,413 |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 85,419 | 47,04 | 4 018,110 |
| Total manopera | | | | | | 78 846,021 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|---------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,045 | 18,60 | 56,637 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,158 | 340,00 | 53,720 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,228 | 2,50 | 0,570 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,204 | 5 800,00 | 1 183,200 |
| 5. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II | m3 | 1,933 | 5 800,00 | 11 211,400 |
| 6. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 7,731 | 5 800,00 | 44 839,800 |
| 7. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,204 | 5 800,00 | 1 183,200 |
| 8. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,161 | 5 800,00 | 933,800 |
| 9. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 15,537 | 5 800,00 | 90 114,600 |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 1,490 | 5 800,00 | 8 642,000 |
| 11. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 626,293 | 0,40 | 250,517 |
| 12. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 26,598 | 245,00 | 6 516,510 |
| 13. | 22874136313300 | ancoraj d14 A500C l=600mm | buc | 38,000 | 4,50 | 171,000 |
| 14. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,456 | 80,00 | 36,480 |
| 15. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 24,552 | 26,90 | 660,449 |
| 16. | 23203226000361 | Gudron | kg | 41,551 | 28,00 | 1 163,428 |
| 17. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 3,709 | 24,00 | 89,016 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|----------|--------------------|
| 18. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 66,733 | 26,30 | 1 755,078 |
| 19. | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 408,346 | 65,00 | 26 542,490 |
| 20. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,523 | 42,00 | 63,966 |
| 21. | 243015000 | Email PF115 | kg | 1,824 | 45,00 | 82,080 |
| 22. | 24302246100814 | Grund anticoroziv GF21 | kg | 0,912 | 32,60 | 29,731 |
| 23. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,128 | 32,00 | 4,096 |
| 24. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 210,007 | 3,40 | 714,024 |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104,773 | 3,40 | 356,228 |
| 26. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,016 | 2 380,00 | 38,080 |
| 27. | 2663102100000 | Beton | m3 | 39,517 | 1 680,00 | 66 388,560 |
| 28. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 54,837 | 24,00 | 1 316,088 |
| 29. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 40,800 | 25,00 | 1 020,000 |
| 30. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 339,747 | 25,00 | 8 493,675 |
| 31. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 952,932 | 25,00 | 48 823,300 |
| 32. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,367 | 25,00 | 559,175 |
| 33. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 152,260 | 25,00 | 3 806,500 |
| 34. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 192,874 | 25,00 | 4 821,850 |
| 35. | 283333300 | ancoraj d16 A240 l=200mm | buc | 24,000 | 1,40 | 33,600 |
| 36. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 408,727 | 25,00 | 10 218,175 |
| 37. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,138 | 25,00 | 153,450 |
| 38. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 1,855 | 32,00 | 59,360 |
| 39. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,761 | 32,00 | 24,352 |
| 40. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 61,380 | 0,95 | 58,311 |
| 41. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 120,788 | 25,00 | 3 019,700 |
| 42. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 61,380 | 0,40 | 24,552 |
| 43. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,023 | 25,00 | 25,575 |
| 44. | 2874136313300 | ancoraj d16 B500B l=800mm | buc | 96,000 | 5,50 | 528,000 |
| 45. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 115,383 | 25,00 | 2 884,575 |
| 46. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 6,138 | 32,00 | 196,416 |
| 47. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,218 | 11,00 | 13,398 |
| 48. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,809 | 8,00 | 62,472 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 349 223,184 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,167 | 450,00 | 75,150 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 3,813 | 450,00 | 1 715,850 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 1,966 | 20,00 | 39,320 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,370 | 20,00 | 47,400 |
| 5. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,717 | 450,00 | 5 722,650 |
| 6. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 3,704 | 50,00 | 185,200 |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,208 | 80,00 | 96,640 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 22,458 | 40,00 | 898,320 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,580 | 80,00 | 126,400 |
| 10. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 9,414 | 40,00 | 376,560 |
| 11. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 14,690 | 50,00 | 734,500 |
| 12. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,092 | 350,00 | 1 432,200 |
| 13. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,333 | 350,00 | 116,550 |
| | | Total utilaje de constructii | | | | 11 566,740 |

| | | |
|-------|-----|-------------|
| Total | lei | 439 635,945 |
|-------|-----|-------------|

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 18 923,045 |
| Transportarea materialelor | 2,00 % | 6 984,464 |
| Total | 100,00 + | 465 543,454 |
| Cheltuieli de regie | 3,00 % | 13 966,303 |
| Total | 100,00 + | 479 509,757 |
| Beneficiul de deviz | 2,00 % | 9 590,195 |
| Total | 100,00 + | 489 099,952 |
| TVA | 20,00 % | 97 819,991 |

Total deviz: **586 919,943**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Spitalul Raional Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Centura de legatura CL1. | | | | |
| 1 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 105,442 49,556 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,04 | 7,056 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,285 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 32,00 | 0,960 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,750 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 245,00 | 31,850 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,784 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,784 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 26,90 | 3,228 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| 2 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 29,165 29,165 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 47,04 | 1,882 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 47,04 | 27,283 |
| 3 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d16 B500B l=800mm | buc | | | 13,000 7,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,500 |
| | 2874136313300 | ancoraj d16 B500B l=800mm | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,500 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 23,085 20,227 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 47,04 | 15,523 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,704 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,40 | 1,122 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 340,00 | 0,340 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 380,00 | 0,248 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,048 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 80,00 | 0,800 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 5 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 31,375 4,938 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 50,00 | 4,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 47,04 | 0,188 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,00 | 25,625 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,40 | 0,112 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| 6 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv | kg | | | 29,972 3,535 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------------------|
| | | construciile executate cu cofraje glisante | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 50,00 | 3,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 47,04 | 0,235 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,00 | 25,625 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,40 | 0,112 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | | | 2 174,198 ----- 249,312 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 47,04 | 228,144 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,168 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 680,00 | 1 773,657 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,236 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 125,994 |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | | 41,769 ----- 10,500 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 25,00 | 26,260 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,485 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,323 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| | | 2. Elemente de legatura | | | | |
| | | 2.1. Elemente de fixare EF1 (8buc) | | | | |
| 9 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 35,280 ----- 35,280 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,704 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 47,04 | 30,576 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | | 41,769 ----- 10,500 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 25,00 | 26,260 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,485 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,323 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | | | 2 173,000 ----- 249,309 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 47,04 | 227,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,382 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 680,00 | 1 771,636 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,236 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,818 |
| 12 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | | | 83,604 ----- 75,264 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 | 47,04 | 75,264 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 3,40 | 7,820 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,120 |
| 13 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 105,474 ----- 49,556 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,04 | 7,056 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,285 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 32,00 | 0,960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------------------|
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,750 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 245,00 | 31,850 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,800 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,800 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 26,90 | 3,228 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 31,373 4,938 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 50,00 | 4,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 47,04 | 0,188 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,00 | 25,625 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,40 | 0,112 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,448 |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 29,972 3,535 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 50,00 | 3,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 47,04 | 0,235 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 25,00 | 25,625 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,250 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,40 | 0,112 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,450 |
| 16 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | | | 2 174,325 249,312 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 47,04 | 228,144 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,168 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 680,00 | 1 773,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,236 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,027 |
| 17 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | | 41,767 10,500 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,500 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 25,00 | 26,260 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,485 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,323 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 3,999 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| | | 2.2. Elemente de fixare EF2 (19buc) | | | | |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | | | 35,280 35,280 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,704 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 47,04 | 30,576 |
| 19 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d14 A500C l=600mm | buc | | | 12,000 7,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,500 |
| | 22874136313300 | ancoraj d14 A500C l=600mm | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,500 |
| 20 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 23,088 20,227 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 47,04 | 15,523 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,704 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,40 | 1,122 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 340,00 | 0,340 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 380,00 | 0,251 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,048 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 80,00 | 0,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|---------------------------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 21 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou | m2 | | | 83,602 ----- 75,264 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,6000 | 47,04 | 75,264 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 | 3,40 | 7,820 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0500 | 8,00 | 0,400 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0060 | 20,00 | 0,118 |
| 22 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile | m2 | | | 105,321 ----- 49,556 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 47,04 | 7,056 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 50,00 | 42,500 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 25,00 | 0,125 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,285 |
| | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții | kg | 0,0300 | 32,00 | 0,960 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,750 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 245,00 | 31,850 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,724 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 5 800,00 | 5,724 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 26,90 | 3,228 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,000 |
| 23 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice Beton cl B16/20 B250 | m3 | | | 2 174,422 ----- 249,312 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 47,04 | 228,144 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 47,04 | 21,168 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 | 1 680,00 | 1 773,767 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 8,00 | 1,237 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 40,00 | 24,000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 450,00 | 126,105 |
| 24 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | | | 41,769 ----- 10,501 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 50,00 | 10,501 |
| | 2811236309900 | Confecții metalice | kg | 1,0400 | 25,00 | 26,260 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 24,00 | 0,484 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 32,00 | 0,324 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 50,00 | 4,001 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,200 |
| | | 3. Structura portantă acoperis | | | | |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic consum piese forjate din semifabricate masă 1.8 kg Pocovski | m3 | | | 7 972,489 ----- 1 198,326 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 53,95 | 1 092,487 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 47,04 | 105,839 |
| | 28741158254550 | Buloane de construcții cu piulite și saibe | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,501 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 800,00 | 57,982 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 800,00 | 5 394,126 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 800,00 | 696,144 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 25,00 | 85,000 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptică | kg | 3,0100 | 26,30 | 79,163 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 28,00 | 72,240 |
| | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 3,0000 | 25,00 | 75,000 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 24,00 | 34,800 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu braț cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,507 |
| | 29552700002608 | Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 40,00 | 13,201 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrică (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 50,00 | 11,500 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 8 829,792 ----- 1 283,001 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 53,95 | 1 169,635 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 47,04 | 113,366 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 800,00 | 927,751 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------------------|
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 800,00 | 348,062 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5 800,00 | 4 813,720 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 25,00 | 180,000 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 25,00 | 109,501 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 24,00 | 81,121 |
| | 24142161094821 | Pasta antisepetica | kg | 1,9600 | 26,30 | 51,547 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 25,00 | 950,000 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,488 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 40,00 | 17,602 |
| 27 | CN50B | Tratament ignifug al lemnairei; carcase, estacade. | m3 | | | 757,487 ----- 96,432 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 | 47,04 | 96,432 |
| | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 | 65,00 | 636,999 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 | 3,40 | 17,136 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 | 450,00 | 1,804 |
| | 2952270002921 | Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 | 80,00 | 2,319 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 | 350,00 | 2,797 |
| | | 4. Scara verticala SV1 | | | | |
| 28 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | | | 29,165 ----- 29,165 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 47,04 | 1,882 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 47,04 | 27,283 |
| 29 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancoraj d16 A240 l=200mm | buc | | | 8,900 ----- 7,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 50,00 | 7,500 |
| | 283333300 | ancoraj d16 A240 l=200mm | buc | 1,0000 | 1,40 | 1,400 |
| 30 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 23,036 ----- 20,227 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 47,04 | 15,523 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 47,04 | 4,704 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,40 | 1,122 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 340,00 | 0,340 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 380,00 | 0,198 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 8,00 | 0,048 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 80,00 | 0,800 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,300 |
| 31 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | | | 34,079 ----- 7,971 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 50,00 | 7,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 47,04 | 0,471 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,500 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 32,00 | 0,160 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 11,00 | 0,088 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,420 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,40 | 0,068 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 18,60 | 0,372 |
| 32 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 sau analog si doua straturi de email PF115 sau analog | t | | | 1 370,441 ----- 364,145 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 50,00 | 364,145 |
| | 243015000 | Email PF115 | kg | 12,0000 | 45,00 | 540,000 |
| | 24302246100814 | Grund anticoroziv GF21 | kg | 6,0000 | 32,60 | 195,599 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 32,00 | 26,947 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 80,00 | 240,000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 2,50 | 3,750 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.