

Antreprenor: WESTART SPORT SRL

Investitor: Centru de Recuperarea pentru Copii Ceadir-Lunga

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6

Obiectul: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Lucrări de terasament						
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2			137,280 0,000
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	440,0000	137,280
1.1.2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			1 618,400 0,000
1.1.2.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	340,0000	1 618,400
1.1.3	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
1.1.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	500,0000	15,350
1.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			451,260 0,000
1.1.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	414,0000	451,260
1.1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			2 840,750 372,750
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	75,0000	372,750
1.1.5.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	400,0000	2 468,000
TOTAL 1.1. Lucrări de terasament						17 733,524
1.2. Strat de pregătire tip 1						
1.1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			1 256,250 677,250
1.1.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000	19,000
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,0000	677,250
1.1.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,0000	560,000
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70 compactată gr.15cm	m3			774,170 74,250
1.1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,0000	632,500
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000	74,250
1.1.7.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000	23,520
1.1.7.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000	42,000
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată gr. 8cm	m3			774,170 74,250
1.1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,0000	632,500
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000	74,250
1.1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000	23,520
1.1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000	42,000
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20 compactată gr.5cm	m3			774,170 74,250
1.1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,0000	632,500
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000	74,250
1.1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000	23,520
1.1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000	42,000
1.1.10	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit 3cm	m3			959,920

							67,500
1.1.10.1	1421102200525	Savură de granit	m3	1,1000	750,0000		825,000
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		1,900
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,0000		67,500
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000		23,520
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000		42,000
		TOTAL 1.2. Strat de pregătire tip 1					154 876,620
		1.3. Strat de pregătire tip 2					
1.1.11	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100 m2				1 256,250 677,250
1.1.11.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,0000		19,000
1.1.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,0000		677,250
1.1.11.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,0000		560,000
1.1.12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 40-70 compactată gr. 5cm	m3				774,170 74,250
1.1.12.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	550,0000		632,500
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		1,900
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000		74,250
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000		23,520
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000		42,000
1.1.13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 20-40 compactată gr. 5cm	m3				774,170 74,250
1.1.13.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	550,0000		632,500
1.1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		1,900
1.1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000		74,250
1.1.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000		23,520
1.1.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000		42,000
1.1.14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracțiunea 5-20 compactată gr. 5cm	m3				774,170 74,250
1.1.14.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	550,0000		632,500
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		1,900
1.1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000		74,250
1.1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000		23,520
1.1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000		42,000
		TOTAL 1.3. Strat de pregătire tip 2					27 796,608
		1.4. Bordure					
1.1.15	TsA03D	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare.	m3				249,000 249,000
1.1.15.1	9312040019600	Săpător	h-om	3,0000	75,0000		225,000
1.1.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,0000		24,000
1.1.16	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr. 20-40 compactată	m3				774,170 74,250
1.1.16.1	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	550,0000		632,500
1.1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000		1,900
1.1.16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,0000		74,250
1.1.16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	112,0000		23,520
1.1.16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,0000		42,000
1.1.17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100cm, pe fundație de beton 30x15 cm.	m				240,668 50,250
1.1.17.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 330,0000		59,850
1.1.17.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,2000		6,974
1.1.17.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,0000		2,880
1.1.17.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,0000		0,114
1.1.17.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,0000		120,600
1.1.17.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,0000		11,250
1.1.17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,0000		39,000
1.1.18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 300x80x1000 , netu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m				164,976 22,500
1.1.18.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 330,0000		63,840
1.1.18.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,2000		2,244
1.1.18.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,0000		0,960
1.1.18.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	1,0050	75,0000		75,375
1.1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,0000		0,057
1.1.18.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,0000		9,000
1.1.18.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,0000		13,500
1.1.19	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi,	m3				32,250

		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.				32,250
1.1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	75,0000	32,250
		TOTAL 1.4. Bordure				49 572,365
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
1.1.20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2			98,713
						1,500
1.1.20.1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1,0800	90,0000	97,200
1.1.20.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,0000	1,500
1.1.20.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,0000	0,013
1.1.21	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m			2,300
						0,000
1.1.22	TsH43B	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2			369,245
						10,275
1.1.22.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	230,0000	236,900
1.1.22.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	21,0000	5,943
1.1.22.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	95,0000	10,279
1.1.22.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000	1,0000	34,000
1.1.22.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	7,0000	63,000
1.1.22.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	75,0000	10,275
1.1.22.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,0000	1,775
1.1.22.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015	35,0000	0,053
1.1.22.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	150,0000	5,700
1.1.22.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,0000	1,275
1.1.22.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,0000	0,045
1.1.23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m			87,414
						4,050
1.1.23.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	0,1440	210,0000	30,240
1.1.23.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	21,0000	22,470
1.1.23.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	95,0000	30,400
1.1.23.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	75,0000	4,050
1.1.23.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,0000	0,100
1.1.23.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044	35,0000	0,154
1.1.24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fotbal, set baschet)	buc			76,500
						76,500
1.1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	75,0000	76,500
		TOTAL 1.5. Amenajare Teren gazon artificial				302 713,834
		1.6. Pavaj				
1.1.25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tip caramida 200x100x40mm sur)(Atentie resursul nisip start, ciment start k=0,5)	m2			314,355
						78,300
1.1.25.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,2000	3,520
1.1.25.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,2000	29,040
1.1.25.3	2661112800655	Pavaj tip caramida 200x100x40mm sur	m2	1,0150	185,0000	187,775
1.1.25.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,0000	1,600
1.1.25.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	320,0000	12,160
1.1.25.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.1.25.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,0000	75,930
1.1.25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	75,0000	2,370
		TOTAL 1.6. Pavaj				67 900,680
		1.7. Gard de protecție				
1.1.26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3			249,000
						249,000
1.1.26.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	75,0000	225,000
1.1.26.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,0000	24,000
1.1.27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m			123,000
						45,000
1.1.27.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	75,0000	45,000
1.1.27.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000	130,0000	78,000
1.1.28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țevă metalică 80x80 gr. 3mm - 188ml cu capac pvc(perimetru stilpi)	t			24 884,950
						1 350,000
1.1.28.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	23,0000	23 000,000

1.1.28.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	36,0000	34,200
1.1.28.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.1.28.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	10,0000	45,000
1.1.28.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.1.28.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	22,0000	3,300
1.1.28.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,0000	5,500
1.1.28.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.1.28.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,5000	22,5000	78,750
1.1.28.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,4000	75,0000	1 080,000
1.1.28.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,8000	75,0000	135,000
1.1.28.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	75,0000	67,500
1.1.28.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	75,0000	67,500
1.1.28.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,0000	47,500
1.1.28.15	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	259,0000	207,200
1.1.29	CL01A	Stilpi din otel gata confecționati, livrați complet asamblati, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv.(țevă metalică 40x40 gr. 3mm - 336ml(perimetru, orizontale)	t			24 884,950 1 350,000
1.1.29.1	2811106302000	Stilp din otel gata confecționati si complet asamblati	kg	1 000,0000	23,0000	23 000,000
1.1.29.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	36,0000	34,200
1.1.29.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	2,0000	9,000
1.1.29.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	10,0000	45,000
1.1.29.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,0000	4,500
1.1.29.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	22,0000	3,300
1.1.29.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	25,0000	5,500
1.1.29.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	25,0000	100,000
1.1.29.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,5000	22,5000	78,750
1.1.29.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,4000	75,0000	1 080,000
1.1.29.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,8000	75,0000	135,000
1.1.29.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	75,0000	67,500
1.1.29.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	75,0000	67,500
1.1.29.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	50,0000	47,500
1.1.29.15	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	259,0000	207,200
1.1.30	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 744,560 427,500
1.1.30.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,2000	607,200
1.1.30.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	320,0000	238,400
1.1.30.3	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	470,0000	321,950
1.1.30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000	5,510
1.1.30.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	75,0000	397,500
1.1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,0000	30,000
1.1.30.7	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000
1.1.30.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	60,0000	19,500
1.1.30.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,500
1.1.31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2			1 413,422 128,250
1.1.31.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pînten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 200,0000	1 200,000
1.1.31.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	15,0000	60,000
1.1.31.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,0000	4,000
1.1.31.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,0000	4,000
1.1.31.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,0000	4,500
1.1.31.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000	4,140
1.1.31.7	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2300	2,1000	0,483
1.1.31.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,2000	2,750
1.1.31.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	320,0000	1,280
1.1.31.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0,019
1.1.31.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,0000	14,250
1.1.31.12	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600	75,0000	72,000
1.1.31.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	75,0000	13,500
1.1.31.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	75,0000	28,500
1.1.31.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,0000	4,000
1.1.32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul.	m2			101,908 82,500
1.1.32.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	51,0000	5,304
1.1.32.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,0000	2,640
1.1.32.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	1,2700	0,064
1.1.32.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	50,0000	8,500
1.1.32.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,0000	0,400
1.1.32.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.32.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,0000	2,000
1.1.32.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,0000	82,500
1.1.33	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera și utilaj)	m2			30,250 30,000
1.1.33.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	75,0000	30,000
1.1.33.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,250

1.1.34	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2			75,000
						0,000
1.1.35	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm	ml			7,000
						0,000
1.1.36	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc			15,000
						0,000
1.1.37	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			405,000
						405,000
1.1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	75,0000	405,000
1.1.38	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	m			7,000
						0,000
1.1.39	pret furnizor	Set fixare (întinzător cu 2 cleme duble zincate)	buc			23,000
						0,000
1.1.40	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploietelenă (numai manopera si utilaj)	m2			15,125
						15,000
1.1.40.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	75,0000	15,000
1.1.40.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,0000	0,125
1.1.41	Material	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi 130x130mm	m2			75,000
						0,000
TOTAL 1.5. Gard de protecție						139 528,009

Obiectul: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Material	Porți minifotbal 3x2 gata confectionate, cu plase	buc			12 000,000
						0,000
1.2.2	Material	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel și plasă	buc			15 000,000
						0,000
1.2.3	Material	Stâlpi mobili pentru volei și badminton, reglabili pe înălțime	set			19 000,000
						0,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Centru de Recuperarea pentru Copii
Ceadir-Lunga

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Amenajarea unui teren sportiv multifunctional in incinta „Centrului de Recuperare pentru copii „Ceadir-Lunga,,

Devizul local de resurse Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2025-10-26

Valoarea de deviz 1 188 841,201 (Lei)

Obiect: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30						
Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	20,6700	75,0000	1 550,250
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	136,0000	75,0000	10 200,000
3	7129020012800	Pavator	h-om	291,9184	75,0000	21 893,880
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,0000	75,0000	900,000
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,0100	75,0000	9 450,750
6	7212030022700	Sudor	h-om	3,0460	75,0000	228,450
7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,4120	75,0000	630,900
8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,5760	75,0000	2 743,200
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	359,8458	75,0000	26 988,435
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3660	75,0000	402,450
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,2256	75,0000	2 491,920
12	9310060019930	Muncitor	h-om	94,6740	75,0000	7 100,550
13	9312040019600	Sapator	h-om	15,0000	75,0000	1 125,000
Total manopera						85 705,785
Materiale						
1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	648,0000	90,0000	58 320,000
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,6950	10,0000	56,950
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	238,0500	550,0000	130 927,500
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,6715	470,0000	1 255,605
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160	320,0000	5,120
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2540	320,0000	401,280
7	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,9055	320,0000	929,760
8	1421102200525	Savură de granit	m3	19,8000	750,0000	14 850,000
9	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0800	320,0000	345,600
10	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,2080	320,0000	2 626,560
11	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	20 400,0000	1,0000	20 400,000
12	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	4,0000	1 200,0000	4 800,000
13	2320166200676	White spirit	kg	11,3900	20,0000	227,800
14	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5588	25,0000	13,970
15	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3810	22,0000	8,382
16	2430116104160	Email alchidic	kg	19,3630	50,0000	968,150
17	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4000	45,0000	18,000
18	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,8456	51,0000	604,126
19	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,6950	1,2700	7,233
20	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,5290	24,0000	300,696
21	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	5 400,0000	7,0000	37 800,000
22	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	437,3600	2,2000	962,192
23	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	345,6000	2,2000	760,320
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	2,2000	11,000
25	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 076,4000	2,2000	2 368,080
26	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 851,2000	2,2000	6 272,640
27	2661112800655	Pavaj tip caramida 200x100x40mm sur	m2	219,2400	185,0000	40 559,400
28	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,1640	1 330,0000	13 518,120

29	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	100,5000	120,0000	12 060,000
30	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 300x80x1000	m	118,5900	75,0000	8 894,250
31	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,7800	2,0000	45,560
32	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	10,1600	25,0000	254,000
33	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	618,0000	230,0000	142 140,000
34	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	33,2640	210,0000	6 985,440
35	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	416,9700	21,0000	8 756,370
36	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	138,8400	95,0000	13 189,800
37	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	8,8900	22,5000	200,025
38	2811106302000	Știlp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 540,0000	23,0000	58 420,000
39	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4600	36,0000	16,560
40	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,4130	36,0000	86,868
41	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,4300	10,0000	114,300
42	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	16,0000	15,0000	240,000
43	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	1,0000	16,000
44	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,4300	2,0000	22,860
45	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,4300	1,0000	11,430
46	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	16,0000	1,0000	16,000
47	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,3200	98,0000	423,360
48	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9200	2,1000	1,932
49	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,1600	19,0000	155,040
50	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,0890	19,0000	39,691
51	4100126202818	Apă	m3	22,5000	19,0000	427,500
52	Material	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi 130x130mm	m2	80,0000	75,0000	6 000,000
53	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	560,0000	2,3000	1 288,000
54	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	m	280,0000	7,0000	1 960,000
55	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	41,0000	15,0000	615,000
56	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm	ml	447,0000	7,0000	3 129,000
57	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	300,0000	75,0000	22 500,000
58	pret furnizor	Set fixare (întinzător cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,0000	23,0000	598,000
Total materiale						627 925,469
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	12,8940	500,0000	6 447,000
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0800	200,0000	16,000
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,5000	100,0000	9 450,000
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,2500	112,0000	5 292,000
5	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	25,0000	7,500
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4000	25,0000	85,000
7	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	26,4000	130,0000	3 432,000
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8080	440,0000	1 235,520
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	22,5300	400,0000	9 012,000
10	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810	414,0000	406,134
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3400	20,0000	46,800
12	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,3524	250,0000	1 088,100
13	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2675	60,0000	76,050
14	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	13,3280	340,0000	4 531,520
15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,9164	35,0000	67,074
16	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,8000	150,0000	3 420,000
17	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1800	150,0000	27,000
18	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,4130	50,0000	120,650
19	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,1000	150,0000	765,000
20	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0320	259,0000	526,288
21	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9750	450,0000	438,750
Total utilaje						46 490,386
Total						760 121,640
Asigurari sociale				24,0000%		20 569,388

Total		780 691,029
Cheltuieli de transport	6,0000%	37 675,528
Total		818 366,557
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	6 279,255
Total		824 645,811
Cheltuieli de regie	8,0000%	65 971,665
Total		890 617,476
Beneficiu de deviz	3,0000%	26 718,524
TOTAL Deviz fara TVA		917 336,001

Obiect: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0,000
-----------------------	--------------

Materiale

1	Material	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel și plasă	buc	2,0000	15 000,0000	30 000,000
2	Material	Porți minifotbal 3x2 gata confectionate, cu plase	buc	2,0000	12 000,0000	24 000,000
3	Material	Stilpi mobili pentru volei și badminton, reglabil pe înălțime	set	1,0000	19 000,0000	19 000,000
Total materiale					73 000,000	

Utilaje

Total utilaje	0,000
----------------------	--------------

Total		73 000,000
-------	--	------------

Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	365,000
------------------------------	---------	---------

TOTAL Deviz fara TVA		73 365,000
-----------------------------	--	-------------------

Total		990 701,001
--------------	--	--------------------

TVA	20%	198 140,200
-----	-----	-------------

TOTAL Deviz		1 188 841,201
--------------------	--	----------------------

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Amenajarea unui teren sportiv multifunctional in incinta „Centrului de Recuperare pentru copii „Ceadir-Lunga,,

Deviz local Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2025-10-26

Valoarea de deviz 1 188 841,201 (Lei)

Obiectul: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrări de terasament				
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2	9,0000	137,2800 0,0000	1 235,520 0,000
1.1.2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	2,8000	1 618,4000 0,0000	4 531,520 0,000
1.1.3	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	420,0000	15,3500 0,0000	6 447,000 0,000
1.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,9000	451,2600 0,0000	406,134 0,000
1.1.5	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	1,8000	2 840,7500 372,7500	5 113,350 670,950
		TOTAL 1.1. Lucrări de terasament				17 733,524
		Inclusiv salariul				670,950
		1.2. Strat de pregătire tip 1				
1.1.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	6,0000	1 256,2500 677,2500	7 537,500 4 063,500
1.1.7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70 compactată gr.15cm	m3	90,0000	774,1700 74,2500	69 675,300 6 682,500
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată gr. 8cm	m3	48,0000	774,1700 74,2500	37 160,160 3 564,000
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20 compactată gr.5cm	m3	30,0000	774,1700 74,2500	23 225,100 2 227,500
1.1.10	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit 3cm	m3	18,0000	959,9200 67,5000	17 278,560 1 215,000
		TOTAL 1.2. Strat de pregătire tip 1				154 876,620
		Inclusiv salariul				17 752,500
		1.3. Strat de pregatire tip 2				
1.1.11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	2,1600	1 256,2500 677,2500	2 713,500 1 462,860
1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactata gr. 5cm	m3	10,8000	774,1700 74,2500	8 361,036 801,900
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactata gr. 5cm	m3	10,8000	774,1700 74,2500	8 361,036 801,900
1.1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactata gr. 5cm	m3	10,8000	774,1700 74,2500	8 361,036 801,900
		TOTAL 1.3. Strat de pregatire tip 2				27 796,608
		Inclusiv salariul				3 868,560
		1.4. Bordure				
1.1.15	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	2,5000	249,0000	622,500

		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.			249,0000	622,500
1.1.16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	6,6000	774,1700	5 109,522
					74,2500	490,050
1.1.17	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	100,0000	240,6680	24 066,800
					50,2500	5 025,000
1.1.18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 300x80x1000 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	118,0000	164,9760	19 467,168
					22,5000	2 655,000
1.1.19	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	9,5000	32,2500	306,375
					32,2500	306,375
		TOTAL 1.4. Bordure				49 572,365
		Inclusiv salariul				9 098,925
		1.5. Amenajare Teren gazon artificial				
1.1.20	IzF04J1 aplicat	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	600,0000	98,7125	59 227,500
					1,5000	900,000
1.1.21	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	560,0000	2,3000	1 288,000
					0,0000	0,000
1.1.22	TsH43B	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înălțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2	600,0000	369,2445	221 546,700
					10,2750	6 165,000
1.1.23	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	231,0000	87,4140	20 192,634
					4,0500	935,550
1.1.24	TsH80C	Aranjarea inventar sportiv (set volei, porti fotbal, set baschet)	buc	6,0000	76,5000	459,000
					76,5000	459,000
		TOTAL 1.5. Amenajare Teren gazon artificial				302 713,834
		Inclusiv salariul				8 459,550
		1.6. Pavaj				
1.1.25	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj tip caramida 200x100x40mm sur)(Atentie resursul nisip start, ciment start k=0,5)	m2	216,0000	314,3550	67 900,680
					78,3000	16 912,800
		TOTAL 1.6. Pavaj				67 900,680
		Inclusiv salariul				16 912,800
		1.7. Gard de protecție				
1.1.26	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	2,5000	249,0000	622,500
					249,0000	622,500
1.1.27	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	44,0000	123,0000	5 412,000
					45,0000	1 980,000
1.1.28	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 80x80 gr. 3mm - 188ml cu capac pvc(perimetru stilpi)	t	1,3700	24 884,9500	34 092,382
					1 350,0000	1 849,500
1.1.29	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țeavă metalică 40x40 gr. 3mm - 336ml(perimetru, orizontale)	t	1,1700	24 884,9500	29 115,392
					1 350,0000	1 579,500
1.1.30	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,9000	1 744,5600	6 803,784
					427,5000	1 667,250
1.1.31	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	4,0000	1 413,4220	5 653,688
					128,2500	513,000
1.1.32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	113,9000	101,9075	11 607,264
					82,5000	9 396,750
1.1.33	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaj)	m2	300,0000	30,2500	9 075,000
					30,0000	9 000,000
1.1.34	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	300,0000	75,0000	22 500,000
					0,0000	0,000
1.1.35	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm	ml	447,0000	7,0000	3 129,000

						0,0000	0,000
1.1.36	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	41,0000		15,0000	615,000
						0,0000	0,000
1.1.37	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	2,8000		405,0000	1 134,000
						405,0000	1 134,000
1.1.38	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	m	280,0000		7,0000	1 960,000
						0,0000	0,000
1.1.39	pret furnizor	Set fixare (întinzător cu 2 cleme duble zincate)	buc	26,0000		23,0000	598,000
						0,0000	0,000
1.1.40	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploietelenă (numai manopera si utilaj)	m2	80,0000		15,1250	1 210,000
						15,0000	1 200,000
1.1.41	Material	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi 130x130mm	m2	80,0000		75,0000	6 000,000
						0,0000	0,000
		TOTAL 1.5. Gard de protecție					139 528,009
		Inclusiv salariul					28 942,500

Total manopera (ore)	1 142,7438
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		760 121,640
Asigurari sociale	24,0000%	20 569,388
Total		780 691,029
Cheltuieli de transport	6,0000%	37 675,528
Total		818 366,557
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	6 279,255
Total		824 645,811
Cheltuieli de regie	8,0000%	65 971,665
Total		890 617,476
Beneficiu de deviz	3,0000%	26 718,524

Total Deviz fara TVA	917 336,001
-----------------------------	--------------------

Obiectul: Construcția terenului sportiv multifuncțional 20x30

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Material	Porți minifotbal 3x2 gata confectionate, cu plase	buc	2,0000	12 000,0000	24 000,000
					0,0000	0,000
1.2.2	Material	Panou de Baschet cu sistem de fixare pe perete cu inel și plasă	buc	2,0000	15 000,0000	30 000,000
					0,0000	0,000
1.2.3	Material	Stilpi mobili pentru volei și badminton, reglabili pe înălțime	set	1,0000	19 000,0000	19 000,000
					0,0000	0,000

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		73 000,000
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	365,000

Total Deviz fara TVA	73 365,000
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	990 701,001
TVA (20%)	198 140,200
TOTAL GENERAL	1 188 841,201
Inclusiv salariul	85 705,785

Cursul de referință: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;