

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la IET nr. 57**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 148 835,09 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	50,000	33,680 33,500	1 684,000 1 675,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,000		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Parapet	m2	17,800	36,060 36,000	641,868 640,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,408		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,408		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,356		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,500	13,530 13,500	412,665 411,750
	7122050013400	Zidar	h-om	3,660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,575		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,525		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,305		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Parapet	m2	30,500	18,492 6,000	564,007 183,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,660		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betongrunt"	kg	12,657		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,525		
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	30,500	114,500 85,000	3 492,250 2 592,500

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Parapet				
	7122050013400	Zidar	h-om	42,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,250		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,915		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,732		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,244		
6	RpCE36A	Executarea remediilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; - croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	21,000	187,559 78,000	3 938,749 1 638,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,760		
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	24,226		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,260		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,564		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,022		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,304		
	4100126202818	Apa	m3	0,052		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,315		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,063		
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	415,300	9,201 2,000	3 821,135 830,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,612		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,590		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,415		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,125		
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	372,400	220,997 56,500	82 299,204 21 040,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	342,608		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,204		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	451,814		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	451,814		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	235,729		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	37,240		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,448		



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	42,900	236,321 68,500	*10 138,151 2 938,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,764		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,009		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	53,180		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	53,180		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	27,156		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,290		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,858		
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	75,600	19,975 13,000	1 510,110 982,800
	7422010060100	Timplar	h-om	19,656		
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	79,380		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	453,600		
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	75,600	18,618 17,500	1 407,544 1 323,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,780		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,907		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,794		
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica, tabla) - Taabla existenta	m	25,400	73,837 63,000	1 875,456 1 600,200
	7213050013100	Tinichiu	h-om	25,654		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,350		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,416		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,113		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,321		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,832		
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	62,500 62,500	125,000 125,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,000		
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2,000	55,500 55,500	111,000 111,000



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220		
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	72,240 0,000	144,480 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516		
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>112 165,619</b>

Total	lei	112 165,63
Asigurarea sociala	24,00 %	8 662,30
Transport	1,00 %	757,45
Total	100,00 +	121 585,38
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 215,85
Total	100,00 +	122 801,23
Beneficiu	1,00 %	1 228,01
Total	100,00 +	124 029,24
TVA	20,00 %	24 805,85

**Total deviz:**

**148 835,09**

Intocmit

Verificat



**Lucrari de reparatie a  
acoperisului la IET nr. 57**  
(denumirea obiectivului)



WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 148 835,09 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,360	50,00	2 318,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	50,00	25,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	452,664	50,00	22 633,200
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,660	50,00	183,000
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,562	50,00	2 778,100
6.	7422010060100	Timplar	h-om	19,656	50,00	982,800
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220	50,00	111,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,236	50,00	6 961,800
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,000	50,00	100,000
				<b>Total manopera</b>		<b>36 092,90</b>

**Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	262,885	17,80	4 679,353
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,937	280,00	262,360
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,832	0,22	11,623
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,304	23,00	397,992
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,260	7,00	302,820
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,590	24,00	2 990,160
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,794	21,00	16,674
8.	24302261010101	Grund cu quart "Betongrunt"	kg	12,657	29,50	373,382
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,907	5,70	67,870
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,814	2,00	761,628
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,732	0,00	0,000
12.	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	504,994	60,00	30 299,640
13.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	504,994	66,00	33 329,604
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,416	8,00	211,328
15.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	79,380	3,50	277,830
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,113	11,00	23,243
17.	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	24,226	60,00	1 453,560
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,321	22,00	29,062
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	453,600	0,55	249,480

20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,153	0,00	0,000
21.	4100126202818	Apa	m3	0,052	0,00	0,000
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,525	5,00	7,625
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>75 745,24</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,306	3,00	24,918
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,593	3,00	124,779
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,786	3,00	11,358
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122	5,00	0,610
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,244	10,00	2,440
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,315	60,00	18,900
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516	280,00	144,480
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>327,49</b>

**Total:**

Total	lei	112 165,63
Asigurarea sociala	24,00 %	8 662,30
Transport	1,00 %	757,45
Total	100,00 +	121 585,38
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 215,85
Total	100,00 +	122 801,23
Beneficiu	1,00 %	1 228,01
Total	100,00 +	124 029,24
TVA	20,00 %	24 805,85

**Total deviz:**

**148 835,09**

Intocmit

Verificat





WinCmetra2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

DETS sec. Riscani  
Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 57

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructie</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			33,680
						33,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	3,00	0,180
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Parapet	m2			36,060
						36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	3,00	0,060
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,530
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,00	0,030
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Parapet	m2			18,492
						6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,000
	24302261010101	Grund cu cuart "Betongrunt"	kg	0,4150	29,50	12,242
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Parapet	m2			114,500
						85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
6	RpCE36A	Executarea remediilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; - croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			187,559
						78,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	50,00	28,000
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1,1200	60,00	69,217
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	7,00	14,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,00	5,768
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,293
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,00	18,952
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	60,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	3,00	0,009
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2			9,201 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	24,00	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,001
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			220,997 56,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1500	60,00	72,795
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1500	66,00	80,074
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	17,80	11,267
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,060
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			236,321 68,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1750	60,00	74,378
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1750	66,00	81,815
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	17,80	11,268
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,060
10	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			19,975 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,50	3,675
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
11	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			18,618 17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	5,70	0,898
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	21,00	0,221
12	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica, tabla) - Taabla existenta	m			73,837 63,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	8,00	8,320
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	11,00	0,915
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	22,00	1,144
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,22	0,458
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,500 62,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
14	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat				55,500
15	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	h-om	1,1100	50,00	55,500
			t			72,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	0,000
						72,240

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit  
SRL "ROM-VIC"



Investitor

---



---