

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 1

„02” August 2019

mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ROADMAX CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4, email roadmax.en@yahoo.com, Județul Constanta, cod poștal 900590, Romania, Număr de înregistrări la Registrul Comerțului J13/246/2013, CUI RO 31176725, cont RO09BACX0000000844125001, deschis la Unicredit Bank, Sucursala Constanta, reprezentata prin Osman Ghiulnar având funcția de Administrator, în calitate de Lider de Asociere al Asocierii formate în baza Acordului nr. 104 din 10.06.2019 încheiat între ROADMAX CONSTRUCT S.R.L – AUTOPRIMA SERV S.R.L. - ROBRICONS S.R.L. numită în continuare **“Antreprenor General”**, pe de o parte,

și

ROBRICONS S.R.L. cu sediul în or. Călărași, str. Stefan cel Mare nr. 19 ap. 10, Republica Moldova, cod fiscal 1009609000768, cod TVA: 3800424 CUIIO: 40605144, BC "MOLDOVAAGROINDBANK" SA fil. Nr. 32 Chișinău, SWIFT: AGRNMD2X493, IBAN MD 11AG000000022511330577, tel: + 37368863777; email: constantin.elisei7@gmail.com, numită în continuare **“Subantreprenor”**, reprezentată de Constantin Elisei având funcția de administrator, care activează în bază de Statut, pe de altă parte, iar împreună numite părți, au încheiat prezentul contract.

II. PREAMBUL

Lucrările de *Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2* urmează să fie executate în baza contractului **nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019** semnat dintre **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor** în calitate de **Beneficiar** și **Roadmax Construct SRL** cu sediul în Romania în calitate de **Antreprenor General**.

Reieșind din faptul că Roadmax Construct SRL este companie rezidentă în Romania dar lucrările trebuie să fie efectuate în Republica Moldova, proiectului sus menționat este necesar de a fi implementat de către o companie rezidentă care deține: licența, diriginte de șantier atestat, aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică, înregistrare la Serviciul Vamal, persoana atestată în domeniul sănătății și securității muncii s.a.

Prin urmare Asocieria **ROADMAX CONSTRUCT S.R.L – AUTOPRIMA SERV S.R.L. - ROBRICONS S.R.L.** a decis să implementeze proiectul prin intermediul asociatului **ROBRICONS SRL** care este **REZIDENT** al Republicii Moldova, în calitate de **“Subantreprenor”**. Astfel **“Subantreprenor”** va emite facturi va îndeplini cartea tehnică și va încasa banii de la **Beneficiar ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1 “Antreprenorul General” împuternicește, iar **“Subantreprenorul”** își asumă obligația de a executa lucrările de *amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2*.

3.2 Lucrările sunt executate în temeiul Acordului de Asociere nr. 104 din 10.06.2019 încheiat între **ROADMAX CONSTRUCT S.R.L – AUTOPRIMA SERV S.R.L. - ROBRICONS S.R.L.**, **Contract nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019** semnat dintre **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor** în calitate de **Beneficiar** și **Roadmax Construct SRL** și a licenței Nr. 048619 Seria A MMII,

eliberată la data de 28.04.2015 valabilă până la data de 27.04.2020 deţinută de **ROBRICONS SRL**.

IV. UTILAJUL, MATERIALELE ŞI CONDIȚIILE REALIZĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1 „Subantreprenorul” se asigură din cont propriu cu materialele de construcție, utilaj și alte materiale necesare pentru îndeplinirea lucrărilor pentru realizarea obiectului subantreprizei.
- 4.2 “Subantreprenorul” coordonează cu “Antreprenorul General” prețurile de procurare a materialelor, și locațiunii utilajului.

V. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI MODUL DE PLATĂ

- 5.1 „Subantreprenorul” va încasa banii direct de la **Beneficiar**, și anume IS „Administrația de Stat a Drumurilor”.
- 5.2 „Subantreprenorul” va emite **situațiile de lucrări și facturile** în adresa Beneficiarului, și anume ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor” întocmite conform Formularului 3, Formularului 5 și Formularului 7 care sunt în Anexa Nr. 1 al prezentului contract și constituie parte integrantă a acestuia.
- 5.3 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **65.539.518,42 MDL** (șaizeci și cinci milioane cinci sute treizeci și noua mii cinci sute optsprezece lei 42 bani) inclusiv TVA.
- 5.4 Contravaloarea facturilor, aferente lucrărilor executate și materialelor livrate (emulsia de tip EBmCL65) emise de către „Antreprenorul General” către „Subantreprenor” vor fi achitate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data încasării sumelor de către „Subantreprenor” de la **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**.
- 5.5 Prezentul Contract a fost încheiat în considerarea Contractului **nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019**. În consecință, „Subantreprenorul” va garanta față de “Antreprenorul General”, serviciile, materialele livrabile (și alte lucrări în același mod, în aceeași măsură și pentru aceeași durată pentru care “Antreprenorul General” le va garanta pe acestea „Beneficiarului”, astfel cum se prevede în Contractul Principal și Propunerea Tehnică.
- 5.6 Având în vedere răspunderea solidară a Părților, „Subantreprenorul” declară că nu va iniția nicio procedură, acțiune în instanță, ori alte pretenții sau revendicări împotriva “Antreprenorul General” în legătură cu îndeplinirea rolului acestuia de lider al Asocierii și nici în legătură cu activitățile și demersurile întreprinse de Lider pe parcursul derulării Contractului **nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019**, în nume propriu, în numele Asocierii sau al Asociatului, în virtutea puterilor sale de reprezentare conform prezentului contract. Mai mult decât atât, „Subantreprenorul” va proteja Liderul împotriva oricăror pretenții, revendicări, proceduri judiciare sau acțiuni în instanță ce ar putea fi îndreptate împotriva celui din urmă ca urmare a derulării și implementării Contractului Principal.
- 5.7 „Subantreprenorul” declară că deține toate autorizațiile, certificatele, licențele, etc. necesare implementării obligațiilor sale conform contractului.
- 5.8 O parte care își îndeplinește cu întârziere sau nu își îndeplinește, ori îndeplinește în mod defectuos obligațiile izvorâte din contractul de asociere sau din contractul **nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019** și cele menționate în Documentația de Atribuire, va fi considerat în culpă și va răspunde, în fața „Beneficiarului” și a celui alt asociat, cu privire la consecințe.
- 5.9 În relația față de „Beneficiarului” răspunderea părților este solidară.

VI. TERMENUL DE EXECUTARE AL LUCRĂRILOR

- 6.1 Data începerii tuturor lucrărilor va fi la 06.08.2019
- 6.2 „Subantreprenorul” se obligă să execute lucrările până la 31.12.2019.
- 6.3 La finisarea executării lucrărilor, „Subantreprenorul” este obligat să-l înștiințeze pe „Antreprenorul General” despre pregătirea obiectului spre recepționare.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 7.1 În cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării condițiilor Contractului, partea în culpă va fi obligată la repararea celeilalte părți a prejudiciilor cauzate.
- 7.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului contract de către oricare din părți, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situație de forță majoră.
- 7.3 Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele și/sau circumstanțele în afara controlului părții care o invocă și care împiedică sau întârzie îndeplinirea obligațiilor din prezentul contract.
- 7.4 Se consideră împrejurări de forță majoră: evenimente naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren, evenimente meteorologice, etc.), restricții de trafic, etc.
- 7.5 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin telefon, fax sau orice mijloc în termen de 48 ore, trimițând în termen de 10 zile un document emis de Camera de Comerț care să confirme realitatea faptelor menționate.
- 7.6 Pentru orice întârziere sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către oricare din părți, ca o consecință a forței majore, notificată și justificată ca mai sus, nici una din părți nu va fi îndreptățită să reclame de la partea afectată penalități, despăgubiri sau dobânzi care altfel ar fi fost plătibile.
- 7.7 Părțile poartă răspundere pentru îndeplinirea condițiilor contractului în conformitate cu legislația în vigoare a R.M.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 8.1 Divergentele de orice fel decurgând din derularea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluționare revin instanțelor de judecată din Republica Moldova.
- 8.2 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil și a celorlalte acte normative în vigoare.

IX. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1 Ambele părți se conduc de cerințele calității îndeplinirii obligațiunilor contractuale și a termenilor de garanție, conform regulilor temporare despre contractele de antrepriză în construcții capitale și a normelor în construcție și reparație.
- 9.2 Condițiile neprevăzute în Contract sunt reglementate de legislația Republicii Moldova în vigoare.
- 9.3 Modificările la prezentul contract, au putere juridică numai în cazul autentificării reciproce, prin acordul reprezentanților legali ai părților și vor fi consemnate într-un act adițional care va deveni parte integrantă a prezentului contract.
- 9.4 Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, ambele cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

X. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

“Antreprenor General”

ROADMAX CONSTRUCT S.R.L.

Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50,
camera 3, et 2, ap 4, email
roadmax.en@yahoo.com, Județul Constanta,
cod poștal 900590, Romania,
RO 31176725,
IBAN RO09BACX0000000844125001
UniCredit Bank, Sucursala Constanta

Osman GHIULNAR



“Subantreprenor”

ROBRICONS S.R.L.

or. Călărași, str. Stefan cel Mare nr. 19 ap. 10,
Republica Moldova,
cod fiscal 1009609000768, cod TVA: 3800424
BC "MOLDOVAAGROINDBANK" SA fil. Nr.
32 Chișinău, SWIFT: AGRNMD2X493
IBAN MD 11AG000000022511330577
tel: + 37368863777;
email: constantin.elisei7@gmail.com

Constantin ELISEI



**Lucrari de amenajare a
straturilor bituminoase subtiri
executat la rece de tip #Slurry
Seal# pe drumul R6 Chisinau-
Orhei-Balti, km 5,68-26,2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Reparatie

Valoarea de deviz 65 539 518,426 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4 493,710	9,750	43 813,770
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (marcajul rutier)	100m2	163,140	9,751	1 590,810
3	Nota	Lucrari minore de reparatie a imbracamintei rutiere din b/a	buc	0,000	0,000	0,000
4	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (fisuri mai mari de 5mm cu emulsie bituminoasa)	100 m	227,520	1 013,739	230 645,855
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic tip B MII SMBg-II/2.3 cu grosimea pina la: 4 cm. K1.333 Коэффициент к трудозатратам=1,333 Коэффициент к материалам=1,333 Коэффициент к машинам=1,333	m2	297,000	233,995	69 496,657
6	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,119	5 983,454	712,031
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	26,180	12,068	315,945

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,119	229,622	27,325
9		Plombarea Partii Carosabile	h-om	0,000	0,000	0,000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 079,000	49,146	102 173,687
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	2 218,000	252,605	560 278,216
12	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	1,109	5 984,703	6 637,036
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	243,980	12,064	2 943,360
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,109	229,031	253,995
15		Reconstructia sistemului rutier	h-om	0,000	0,000	0,000
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 163,000	49,146	57 156,500
17	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	363,000	401,891	145 886,360
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,630	2 289,587	8 311,200
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	798,600	12,064	9 634,590
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,630	228,998	831,263

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,659	2 289,569	15 246,240
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	865,630	12,065	10 443,510
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,659	228,962	1 524,660
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,420	2 107,240	5 099,520
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	60,500	46,745	2 828,073
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier h=20cm)	m3	242,000	285,283	69 038,583
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	242,000	596,894	144 448,348
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10com)	m3	423,500	1 022,383	432 979,370
29	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2	12,100	894,038	10 817,864
30	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t	344,170	1 244,701	428 388,704
31	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2	12,100	894,038	10 817,864

1	2	3	4	5	6	7
32	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143	m2	1 210,000	250,330	302 899,060
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2	1 210,000	175,300	212 113,001
34		Reparatia partii carosabile tasate	h-om	0,000	0,000	0,000
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 154,000	49,145	56 713,792
36	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	603,900	401,891	242 701,854
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,039	2 289,598	13 826,880
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 328,580	12,065	16 028,775
39	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,039	228,924	1 382,470
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	11,072	2 289,581	25 350,240
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 440,000	12,065	17 372,880

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	11,072	228,841	2 533,726
43	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,026	2 107,183	8 483,520
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	101,000	46,745	4 721,245
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier)	m3	402,600	285,283	114 855,097
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	402,600	596,894	240 309,524
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10com)	m3	704,550	1 022,383	720 320,051
48	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2	20,130	893,929	17 994,796
49	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (2 straturi de piatra anrobata cu bitum h1=8cm si h2=7cm cu impanare)	t	572,630	1 244,703	712 754,065
50	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2	20,130	893,929	17 994,796
51	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143	m2	2 013,000	250,330	503 914,667

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143				
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2	2 013,000	175,300	352 879,113
53		Amenajarea Slurry Seal	h-om	0,000	0,000	0,000
54	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de 5 km	t	5 708,000	41,364	236 105,280
55	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	460,181	26 190,138	12 052 203,92 1
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11 421,100	41,364	472 422,240
57	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	460,181	52 279,639	24 058 096,55 3
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	16 314,000	67,820	1 106 418,743
59		Masuri de deshidratare a corpului drumului	h-om	0,000	0,000	0,000
60	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	19,500	2 289,600	44 647,200
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 510,000	12,065	42 346,395
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,500	217,678	4 244,713

1	2	3	4	5	6	7
63	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	19,500	2 107,200	41 090,400
64	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	1 840,320	447,051	822 716,961
65	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	55,200	447,051	24 677,215
66	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	110,480	447,050	49 390,130
67	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	3,310	447,004	1 479,582
68	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	19,500	2 107,200	41 090,400
69	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	19,500	2 008,292	39 161,694
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 901,000	48,527	189 304,794
71	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=5,000 Коэффициент к стоимости материалов=5,000 Коэффициент к осн. зарплате=5,000	m2	3 901,000	19,908	77 661,740

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	45 260 548,84 9
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	336 600,387
		Total	100,00 +	45 597 149,23 6
		Cheltuieli de regie	13,00 %	5 927 629,401
		Total	100,00 +	51 524 778,63 7
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 091 486,718
		Total	100,00 +	54 616 265,35 5
		TVA	20,00 %	10 923 253,07 1
		Total deviz: Inclusiv salariu		65 539 518,426

Intocmit

Elisei Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
straturilor bituminoase subtiri
executat la rece de tip #Slurry
Seal# pe drumul R6 Chisinau-
Orhei-Balti, km 5,68-26,2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Reparatie

Valoarea de deviz 65 539 518,426 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 1:				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 274,840	57,66	73 507,275
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 956,398	57,66	174 649,128
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 468,260	57,66	84 659,872
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6 206,340	57,66	357 857,564
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	11 128,508	57,66	641 669,773
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 130,417	57,66	65 179,845
7.	9312040019600	Sapator	h-om	1 707,913	57,66	98 478,264
		Total manopera				1 832 602,108

Materiale:

1.	00000037	Pinza de sac	m2	515,403	0,00	0,000
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	531,795	1 196,00	726 978,655
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	302,962	1 348,00	510 490,970
4.	11110001000133	Mixtura asfaltica praparata la cald macadam bituminos	t	919,551	1 137,00	1 045 529,487
5.	1411122201634	Piatra sparta de granit M1200 5(3)-10mm	m3	2 862,326	765,00	2 189 679,390
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	540,679	316,00	232 983,956
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	741,290 0,140 0,081	0,00 230,00 250,00	0,000 32,200 20,250
8.	14111222017521	Piatra sparta C4 de granit	m3	887,733	585,00	519 323,805
9.	141112220175211	Piatra sparta C4 de granit	m3	533,610	585,00	312 161,850
10.	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	147,258	480,00	70 683,840
11.	14211022000000	Nisip bitumat	t	19,338	380,00	8 792,408
12.	14211022000547	Nisip concasat, M1200	m3	6 447,136	660,00	4 255 109,760
13.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 40-70 mm	m3	2 418,992	321,00	776 496,432
14.	14211022002261	Pietris ciuruit nespalat de mal 10-20 mm	m3	72,552	321,00	23 289,192
15.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	316,00	0,632
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	709,060	288,00	204 209,280
17.	14221022055070	Beton asfaltic	t	283,575	1 348,00	382 259,100
18.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	4,320	10 500,00	45 360,000
19.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	15,926	6 400,00	101 926,400
20.	23203226001101	Bitum	t	1,569	10 500,00	16 474,500
21.	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	2 544,801	10 180,00	25 906 074,180
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	11 909,220	34,00	404 913,480
23.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	5 709,900	12,00	68 518,800
24.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1 859,796	10,00	18 597,960
25.	261122100000	Ciment Portland, M400	t	579,828	1 650,00	956 716,200
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	15,387	800,00	12 309,600
27.	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	119,184	45,00	5 363,280
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	96,690	45,00	5 143,957
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	219,297	35,00	7 675,395
30.	4100126202818	Apa	m3	1 898,377	35,00	66 443,195
		Total materiale de constructii				38 873 558,154

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1 015,245	390,00	395 945,550
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	507,622	290,00	147 210,380

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	580,140	290,00	168 240,600
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	306,943	290,00	89 013,470
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	783,072	220,00	172 275,840
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	379,958	220,00	83 590,760
7.	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	358,941	565,00	202 801,665
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,693	560,00	7 668,080
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	88,828	450,00	43 802,430
10.	29522400040040	Compactor	h-ut	36,595	430,00	15 735,850
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	87,073	430,00	41 101,008
12.	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1 553,397	1 080,00	1 677 668,760
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,911	372,00	15 962,892
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	87,073	820,00	78 378,663
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	423,220	480,00	203 145,600
16.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	13,385	400,00	5 354,000
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,824	490,00	9 713,760
18.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,623	460,00	1 666,580
19.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	20,911	287,00	6 001,457
20.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	580,140	55,00	31 907,700
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	212,550	125,00	26 568,750
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 292,424	96,00	124 072,704
23.	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	883,547	560,00	494 786,320
24.	29525000050040	Tractor	h-ut	20,911	290,00	6 064,190
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	314,557	315,00	99 085,455
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 017,559	390,00	396 848,010
27.	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	888,150	390,00	346 378,500
		Total utilaje de construcții				4 890 988,974

Total	lei	45 260 548,849
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	336 600,387
Total	100,00 +	45 597 149,236
Cheltuieli de regie	13,00 %	5 927 629,401
Total	100,00 +	51 524 778,637
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 091 486,718
Total	100,00 +	54 616 265,355
TVA	20,00 %	10 923 253,071

Total deviz:

65 539 518,426

Intocmit

Elisei Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a straturilor
bituminoase subtiri executat la rece de tip
#Slurry Seal# pe drumul R6 Chisinau-Orhei-
Balti, km 5,68-26,2**

**Investitor Administratia de Stat a
Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	390,00	9,750
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (marcajul rutier)	100m2			9,751
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	390,00	9,751
3	Nota	Lucrari minore de reparatie a imbracamintei rutiere din b/a	buc			0,000
4	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (fisuri mai mari de 5mm cu emulsie bituminoasa)	100 m			1 013,739
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	198,350
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0700	6 400,00	447,989
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	220,00	367,400
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic tip B MII SMBg-II/2.3 cu grosimea pina la: 4 cm. K1.333 Коэффициент к трудозатратам=1,333 Коэффициент к материалам=1,333 Коэффициент к машинам=1,333	m2			233,995
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	57,66	53,034
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 348,00	129,376
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 500,00	8,414
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	290,00	28,993
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	430,00	8,025
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	287,00	3,060
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	290,00	3,092
6	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			5 983,454
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	57,66	266,983
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020	316,00	0,000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	400,00	4 359,664
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	460,00	1 356,807
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,068
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,068
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			229,622
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,807
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	230,00	1,933
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,882
9		Plombarea Partii Carosabile	h-om			0,000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			49,146

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	96,00	28,224
11	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			252,605
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 348,00	155,020
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 500,00	6,301
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	290,00	36,250
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	430,00	6,020
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	287,00	2,296
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	290,00	2,320
12	TsC59A	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 1	100 m3			5 984,703
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300	57,66	266,983
	1421102200227	Pietris	m3	0,0020	316,00	0,570
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	10,9000	400,00	4 359,964
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	460,00	1 357,187
13	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,064
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,064
14	TsC51C	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III	100 m3			229,031
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,889
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0050	230,00	1,244
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,897
15		Reconstrucția sistemului rutier	h-om			0,000
16	DC04B	Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			49,146
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	96,00	28,224
17	DG06B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri	m3			401,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3,3800	57,66	194,891
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	290,00	174,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	55,00	33,000
18	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			2 289,587
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,587
19	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,064
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,064
20	TsC51C	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III	100 m3			228,998
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,904
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0050	250,00	1,240
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,854
21	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			2 289,569
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,569
22	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,065
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,065
23	TsC51C	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit,	100 m3			228,962

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria III				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,907
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,239
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,816
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,240
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,240
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,745
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	35,00	3,500
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier h=20cm)	m3			285,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			596,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	288,00	316,800
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10com)	m3			1 022,383
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,083
	141112220175211	Piatra sparta C4 de granit	m3	1,2600	585,00	737,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
29	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2			894,038
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,278
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	10 500,00	703,760
30	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t			1 244,701
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,641
	11110001000133	Mixtura asfaltica preparata la cald macadam bituminos	t	1,0030	1 137,00	1 140,413
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1300	45,00	5,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	430,00	18,919
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	450,00	19,799
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	820,00	36,079
31	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2			894,038
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,278
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	10 500,00	703,760
32	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143	m2			250,330

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,613
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 196,00	225,560
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,303
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	45,00	0,977
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	4,522
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	450,00	4,732
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	820,00	8,623
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2			175,300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 348,00	158,390
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,425
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,619
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,849
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,981
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,00	5,433
34		Reparatia partii carosabile tasate	h-om			0,000
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,145
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	35,00	1,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	96,00	28,224
36	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			401,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3,3800	57,66	194,891
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	290,00	174,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	55,00	33,000
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,598
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,598
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,065
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,065
39	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			228,924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,913
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	1,242
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,769
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,581
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,581
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,065
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,065
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			228,841

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,3800	57,66	21,909
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	230,00	1,143
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	490,00	205,789
43	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,183
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,183
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,745
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	35,00	3,500
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier)	m3			285,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			596,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	288,00	316,800
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10cm)	m3			1 022,383
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,9900	57,66	57,083
	14111222017521	Piatra sparta C4 de granit	m3	1,2600	585,00	737,100
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,00	60,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	390,00	163,800
48	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2			893,929
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,278
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	10 500,00	703,651
49	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (2 straturi de piatra anrobata cu bitum h1=8cm si h2=7cm cu impanare)	t			1 244,703
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	57,66	23,641
	11110001000133	Mixtura asfaltica preparata la cald macadam bituminos	t	1,0030	1 137,00	1 140,411
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1300	45,00	5,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	430,00	18,920
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	450,00	19,800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	820,00	36,080
50	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2			893,929
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,278
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	10 500,00	703,651
51	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143	m2			250,330

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	57,66	4,613
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 196,00	225,560
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,303
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	45,00	0,977
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	430,00	4,522
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	450,00	4,732
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	820,00	8,623
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2			175,300
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 348,00	158,390
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,425
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	45,00	0,619
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	430,00	2,849
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,981
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	820,00	5,433
53		Amenajarea Slurry Seal	h-om			0,000
54	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de 5 km	t			41,364
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,0383	1 080,00	41,364
55	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2			26 190,138
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	4,0000	57,66	230,640
	00000037	Pinza de sac	m2	0,3700	0,00	0,000
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	1,8400	10 180,00	18 731,199
	1411122201634	Piatra sparta de granit M1200 5(3)-10mm	m3	2,0700	765,00	1 583,551
	14211022000547	Nisip concasat, M1200	m3	4,6700	660,00	3 082,200
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,1100	480,00	52,800
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,4200	1 650,00	693,000
	4100126202818	Apa	m3	1,2100	35,00	42,350
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,6700	1 080,00	723,599
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6700	390,00	261,300
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,7000	390,00	273,000
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	0,6600	560,00	369,599
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,2600	565,00	146,900
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			41,364
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	0,0383	1 080,00	41,364
57	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2			52 279,639
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	7,7200	57,66	445,135
	00000037	Pinza de sac	m2	0,7500	0,00	0,000
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	3,6900	10 180,00	37 564,202
	1411122201634	Piatra sparta de granit M1200 5(3)-10mm	m3	4,1500	765,00	3 174,750
	14211022000547	Nisip concasat, M1200	m3	9,3400	660,00	6 164,401
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	0,2100	480,00	100,800
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	0,8400	1 650,00	1 386,000
	4100126202818	Apa	m3	2,3900	35,00	83,650
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	1,2800	1 080,00	1 382,401
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2800	390,00	499,200
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	1,2300	390,00	479,700
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	1,2600	560,00	705,600
	29522200000002	Autogudronator 15t	h-ut.	0,5200	565,00	293,800
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete	m2			67,820

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	34,00	24,820
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	12,00	4,200
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	10,00	1,140
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,560
59		Masuri de deshidratare a corpului drumului	h-om			0,000
60	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 289,600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	480,00	2 289,600
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,065
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	315,00	12,065
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			217,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	230,00	0,920
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	490,00	196,000
63	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,200
64	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			447,051
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 40-70 mm	m3	1,2400	321,00	398,040
65	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			447,051
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	14211022002261	Pietris ciuruit nespalat de mal 10-20 mm	m3	1,2400	321,00	398,040
66	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			447,050
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 40-70 mm	m3	1,2400	321,00	398,039
67	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			447,004
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,002
	14211022002261	Pietris ciuruit nespalat de mal 10-20 mm	m3	1,2400	321,00	398,001
68	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,200
69	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 008,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,792
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	125,00	1 362,500
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			48,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	316,00	39,816
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	35,00	0,245
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	560,00	1,966
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	390,00	0,378
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	372,00	4,092
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,202
71	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=5,000 Коэффициент к стоимости материалов=5,000 Коэффициент к осн. зарплате=5,000	m2			19,908
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	316,00	19,908

APROBAT:

Intocmit
Elisei Constantin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Către: Administrației de Stat a Drumurilor
În atenția: Domnului Gheorghe Curmei, Director General
Subiect: Împuternicire pentru executarea lucrărilor
Referința: Contract nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2.

Stimate Domnule CURMEI,

Lucrările de *Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2* care urmează să fie executate în baza contractului nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019 semnat dintre **ÎS Administrația de Stat a Drumurilor** în calitate de **Beneficiar** și **Roadmax Construct SRL** cu sediul în România în calitate de **Antreprenor General**.

Reieșind din faptul că **ROADMAX CONSTRUCT SRL** este companie rezidentă în România dar lucrările trebuie să fie efectuate în Republica Moldova, proiectului sus menționat este necesar de a fi implementat de către o companie rezidentă care deține: licența, diriginte de șantier atestat, aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică, înregistrare la Serviciul Vamal, persoana atestă în domeniul sănătății și securității muncii s.a.

Prin prezenta, asocierea **ROADMAX CONSTRUCT S.R.L – AUTOPRIMA SERV S.R.L. - ROBRICONS S.R.L.** (în baza Acordului de Asociere nr. 104 din 10.06.2019), vă informează despre acordul comun al asociaților cu privire la efectuarea plăților la contul asociatului **ROBRICONS S.R.L.**, în calitate de Subantreprenor (rezident R. Moldova), pentru executarea *Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2* ce constituie obiectul contractului de subantrepriză nr. 1 din 02 August 2019, încheiat între **ROADMAX CONSTRUCT SRL** și **ROBRICONS SRL**. Astfel „Subantreprenorul” va emite facturi va îndeplini cartea tehnică și va încasa banii de la **Beneficiar ÎS Administrația de Stat a Drumurilor**.

În acest sens, solicităm efectuarea plății la contul **ROBRICONS SRL** cu următoarele rechizite bancare:

ROBRICONS S.R.L.
or. Călărași, str. Stefan cel Mare nr. 19 ap. 10, Republica Moldova
cod fiscal 1009609000768, cod TVA: 3800424
BC "MOLDOVAAGROINDBANK" SA fil. Nr. 32 Chișinău,
SWIFT: AGRNMD2X493
IBAN MD11AG000000022511330577

Anexă:

1. Copia Contractului de Antrepriză nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019 semnat între Lider de Asociere ROADMAX CONSTRUCT SRL și ÎS ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR
2. Copia Contractului de Subantrepriză nr.1 din 02 August 2019 semnat între ROADMAX CONSTRUCT S.R.L și ROBRICONS S.R.L
3. Copia Acordului de Asociere nr. 104 din 10.06.2019 între ROADMAX CONSTRUCT S.R.L – AUTOPRIMA SERV S.R.L. - ROBRICONS S.R.L.


LIDER DE ASOCIERE
“ROADMAX CONSTRUCT” SRL

Administrator,
Osman GHIULNAR



ASOCIAT,
SC “AUTOPRIMA SERV” SRL

Administrator,
Adrian BALAGIU



ASOCIAT,
“ROBRICONS” SRL

Administrator,
Constantin ELISEI



ROBRICONS S.R.L.

Cl. Calabraz, str. Stefan cel Mare nr. 19 ap. 10, Rezolvare, Voda, va.

cod fiscal 1009609000768, cod TVA: 3800424

BC “MOLDOVA AGROBANK” SA fil. Nr. 32 Chisinau

SWIFT: AGRNMD2X

IBAN MD1400000602251130577

Antreprenor Robricons SRL
(denumirea)

Investitor Administratia de Stat a
Drumurilor
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **9 408 486,322 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	736,350	9,750	7 179,510
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (marcajul rutier)	100m2	0,000	0,000	0,000
3	Nota	Lucrari minore de reparatie a imbracamintei rutiere din b/a	buc	0,000	0,000	0,000
4	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (fisuri mai mari de 5mm cu emulsie bituminoasa)	100 m	9,650	1 014,093	9 786,001
5	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic tip B MII SMBg-II/2.3 cu grosimea pina la: 4 cm. K1.333 Коэффициент к трудозатратам=1,333 Коэффициент к материалам=1,333 Коэффициент к машинам=1,333	m2	120,000	233,979	28 077,426
6	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de	100 m3	0,048	5 985,854	287,321

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1				
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,560	12,051	127,260
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,048	225,792	10,838
9		Plombarea Partii Carosabile	h-om	0,000	0,000	0,000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 551,150	49,145	76 231,886
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 654,860	252,605	418 025,499
12	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,828	5 984,879	4 955,480
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,160	12,065	2 197,755
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,828	228,989	189,603
15		Reconstructia sistemului rutier	h-om	0,000	0,000	0,000
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	44,000	49,145	2 162,398
17	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare	m3	14,000	401,891	5 626,471

1	2	3	4	5	6	7
		sau fundatii de drumuri				
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,140	2 290,286	320,640
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,800	12,068	371,700
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,140	230,114	32,216
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,250	2 288,640	572,160
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,500	12,067	392,175
23	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,250	228,712	57,178
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,091	2 104,615	191,520
25	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,300	46,745	107,514
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier h=20cm)	m3	9,100	285,283	2 596,079

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,100	596,894	5 431,735
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10com)	m3	15,900	1 022,383	16 255,896
29	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2	0,454	884,086	401,375
30	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica	t	12,910	1 244,719	16 069,317
31	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2	0,454	884,086	401,375
32	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143	m2	45,400	250,342	11 365,528
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2	45,400	175,330	7 959,983

1	2	3	4	5	6	7
34		Reparatia partii carosabile tasate	h-om	0,000	0,000	0,000
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	0,000	0,000	0,000
36	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	0,000	0,000	0,000
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,000	0,000	0,000
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,000	0,000	0,000
39	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,000	0,000	0,000
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,000	0,000	0,000
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,000	0,000	0,000
42	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,000	0,000	0,000
43	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. II.				
44	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,000	0,000	0,000
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier)	m3	0,000	0,000	0,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,000	0,000	0,000
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10cm)	m3	0,000	0,000	0,000
48	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2	0,000	0,000	0,000
49	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (2 straturi de piatra anrobata cu bitum h1=8cm si h2=7cm cu impanare)	t	0,000	0,000	0,000
50	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2	0,000	0,000	0,000
51	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu	m2	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143				
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2	0,000	0,000	0,000
53		Amenajarea Slurry Seal	h-om	0,000	0,000	0,000
54	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanța de 5 km	t	913,000	41,364	37 765,440
55	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	73,634	26 190,198	1 928 489,006
56	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie apa si agregat cu mixerul repartizator la distanța de 5 km.	t	1 827,000	41,364	75 571,920
57	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	73,634	52 279,597	3 849 555,858
58	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	0,000	0,000	0,000
59		Masuri de deshidratare a corpului drumului	h-om	0,000	0,000	0,000
60	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,000	0,000	0,000
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,000	0,000	0,000
63	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,000	0,000	0,000
64	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,000	0,000	0,000
65	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,000	0,000	0,000
66	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,000	0,000	0,000
67	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				
68	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,000	0,000	0,000
69	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,000	0,000	0,000
70	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	0,000	0,000	0,000
71	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=5,000 Коэффициент к стоимости материалов=5,000 Коэффициент к осн. зарплате=5,000	m2	0,000	0,000	0,000



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 508 766,063
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			36 905,391
		Total	100,00 +			6 545 671,454
		Cheltuieli de regie	13,00 %			850 937,289
		Total	100,00 +			7 396 608,743
		Beneficiu de deviz	6,00 %			443 796,525
		Total	100,00 +			7 840 405,268
		TVA	20,00 %			1 568 081,054
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				9 408 486,322

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Robricons SRL

Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

(denumirea)

Elisei Constantin

Director adjunct *[Signature]*

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Diriginte de Santier

Responsabil Tehnic

Elisei Constantin

Severin Nicolae



[Signature]

Antreprenor Robricons SRL
(denumirea)

Investitor Administratia de Stat a Drumurilor
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **7 962 990,992 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	685,040	9,750	6 679,140
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,126	390,00	6 679,140
2	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (fisuri mai mari de 5mm cu emulsie bituminoasa)	100 m	39,670	1 013,767	40 216,152
	9310060019930	Muncitor	h-om	136,465	57,66	7 868,572
	2320322600040 1	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	2,777	6 400,00	17 772,800
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	66,249	220,00	14 574,780
3	Ts151A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de 5 km	t	850,000	41,364	35 159,400
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	32,555	1 080,00	35 159,400
4	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	68,504	26 190,102	1 794 126,733
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	274,016	57,66	15 799,763
	00000037	Pinza de sac	m2	25,346	0,00	0,000
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	126,047	10 180,00	1 283 158,460

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201634	Piatra sparta de granit M1200 5(3)-10mm	m3	141,803	765,00	108 479,295
	1421102200054 7	Nisip concasat, M1200	m3	319,914	660,00	211 143,240
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	7,535	480,00	3 616,800
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	28,772	1 650,00	47 473,800
	4100126202818	Apa	m3	82,890	35,00	2 901,150
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	45,898	1 080,00	49 569,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,898	390,00	17 900,220
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	47,953	390,00	18 701,670
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	45,213	560,00	25 319,280
	2952220000000 2	Autogudronator 15t	h-ut.	17,811	565,00	10 063,215
5	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie apa si agregat cu mixerul repartizator la distanta de 5 km.	t	1 699,000	41,364	70 277,760
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	65,072	1 080,00	70 277,760
6	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	68,504	52 279,662	3 581 365,934
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	528,851	57,66	30 493,549
	00000037	Pinza de sac	m2	51,378	0,00	0,000
	2413317000002	Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal.	t	252,780	10 180,00	2 573 300,400
	1411122201634	Piatra sparta de granit M1200 5(3)-10mm	m3	284,292	765,00	217 483,380
	1421102200054 7	Nisip concasat, M1200	m3	639,827	660,00	422 285,820
	1412122100880	Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer)	t	14,386	480,00	6 905,280
	261122100000	Ciment Portland, M400	t	57,543	1 650,00	94 945,950
	4100126202818	Apa	m3	163,725	35,00	5 730,375
	2952240004026	Mixer repartizor de amestec mineral turnat	h-ut	87,685	1 080,00	94 699,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	87,685	390,00	34 197,150
	3952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	84,260	390,00	32 861,400
	2952270007400	Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc	h-ut	86,315	560,00	48 336,400
	2952220000000 2	Autogudronator 15t	h-ut.	35,622	565,00	20 126,430

	Total	lei	5 527 825,119
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	12 186,424
	Total		5 540 011,543
	Cheltuieli de regie	13,00 %	720 201,501
	Total	100,00 +	6 260 213,044
	Beneficiu de deviz	6,00 %	375 612,783
	Total	100,00 +	6 635 825,827

Antreprenor Robricons SRL
 (denumirea)

Investitor Administratia de Stat a
Drumurilor
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a straturilor
 bituminoase subtiri executat la rece de
 tip #Slurry Seal# pe drumul R6
 Chisinau-Orhei-Balti, km 5,68-26,2**

Valoarea lucrarilor executate **1 652 116,752 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	494,000	49,145	24 277,828
2	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	258,516	401,891	103 895,335
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,585	2 289,516	5 918,400
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	568,736	12,065	6 861,645
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,585	229,018	592,012

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,704	2 289,593	13 059,840
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	741,560	12,065	8 946,630
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	5,704	228,913	1 305,717
9	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,026	2 107,183	8 483,520
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	101,000	46,745	4 721,245
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (material din decaparea sistemului rutier)	m3	0,000	0,000	0,000
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	292,530	596,894	174 609,471
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de granit C4 in 3 straturi (h1=15cm; h2=10cm; h3=10com)	m3	255,962	1 022,383	261 691,179
14	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.8l/m2	100m2	7,313	893,820	6 536,509
15	DB13B	Strat de legatura de	t	208,036	1 244,705	258 943,355

1	2	3	4	5	6	7
		margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica (2 straturi de piatra anrobata cu bitum h1=8cm si h2=7cm cu impanare)				
16	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) 0.3l/m2	100m2	7,313	893,820	6 536,509
17	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,143 Коэффициент к стоимости материалов=1,143 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,143	m2	731,320	250,330	183 071,171
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, tip B SMBg-II/2.3 in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к осн. зарплате=1,250 Коэффициент к стоимости материалов=1,250 Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,250	m2	321,080	175,304	56 286,612

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Total	lei	1 125 736,978
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	23 673,575
	Total	100,00 +	1 149 410,553
	Cheltuieli de regie	13,00 %	149 423,372
	Total	100,00 +	1 298 833,925
	Beneficiu de deviz	6,00 %	77 930,035
	Total	100,00 +	1 376 763,960
	TVA	20,00 %	275 352,792
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 652 116,752

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Robricons SRL

Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

(denumirea)

Elisei Constantin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Diriginte de Santier

Elisei Constantin

Responsabil Tehnic

Severin Nicolae

[Handwritten signature]