

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Obiectul achizițiilor **Amenajarea teritoriului gimnaziului din s.Cioresti r-n Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. In fata bucatariei		
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	25,300
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	106,100
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3	10,610
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare /pentru montare de bardure/	m3	1,100
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8 -OL-24/3	m	25,300
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.6.0cm Iacobas Construct /	m2	106,100
7	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	9,600
		2. Sala de sport		
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	46,000
9	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	160,000
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3	16,000
11	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare /pentru montare de bardure/	m3	1,700
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8 -OL-24/3	m	46,000
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0cm Iacobas Construct /	m2	160,000
14	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	7,800
		3. Intrarea centrala		
15	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	103,000

1	2	3	4	5
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	821,600
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3	82,600
18	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare /pentru montare de bardure si uluc de scurgere/	m3	19,900
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8 -OL-24/3	m	88,000
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm /Iacobas Cnstruct 100x30x15 /	m	54,000
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0cm Iacobas Construct /	m2	820,800
22	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	44,000
		4. Diferite lucrari		
		4.1. Scari exterioare		
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/demolat 2 scari la intrare /	m3	15,500
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./incarcate deseuri de la demolari /	100 m3	0,500
25	TsI50C	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	111,500
		4.2. Refacerea si pavarea scarilor		
26	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice /Reparatia treptelor la dimensiuni standarte +panta pentru invalizi /	m3	2,900
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,800
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0cm Iacobas Construct /	m2	21,600
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8 -OL-24/3	m	22,000
30	CH06A adap.	Balustrada inox cu h=1.2m	m	8,200